

27.05.2026
Wirtschaftswege

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 1 von 4
W.W.2026

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

Vorbemerkungen

1) Sämtliche Vermessungs/ Absteckarbeiten auf der Baustelle sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich durchzuführen.

Alle Nachweise über Stundenlohnarbeiten und sämtliche Wiegekarten sind unaufgefordert, spätestens bis zum nächsten Werktag der örtlichen Bauleitung des AG vorzulegen.

Es werden nur Originalwiegekarten mit aufgedruckter Baustellenbezeichnung und Unterschrift des vereidigten Wiegemeisters vom Steinbruch anerkannt.

Es ist ein Bautagebuch zu führen. Dies ist wöchentlich von der Bauleitung des AG abzeichnen zu lassen.

2) Vor Beginn der Bauarbeiten sind bei den Versorgungsunternehmen Angaben über eventl. Lagen von Leitungstrassen einzuholen. Behinderungen bei den Ausschachtungsarbeiten etc. durch vorhandene Leitungen sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet. Beschädigungen jeglicher Art an eventl. Leitungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

3) Termine: Baubeginn 31 KW 2026
Bauzeit 20 Werktage

4) Das nachstehende Leistungsverzeichnis bezieht sich auf bis zu 16 Einzelmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet. Die Reihenfolge der Durchführung sowie der genaue Leistungsumfang werden vor Ort bei der Baustelleneinweisung festgelegt. Bei der Durchführung sind Verkehrssicherheitsmaßnahmen nach Anordnung des Straßenverkehrsamtes vorzunehmen. Während der Bauzeit sind die Zu- und Ausfahrtsmöglichkeiten der Anlieger zu gewährleisten.

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	BAUSTELLENEINRICHTUNG Baustelle nach den angegebenen Baufristen und Leistungen einrichten und räumen. Verladen, anfahren, abladen und aufstellen aller notwendigen Baubüros, Baubaracken und Unterkünfte sowie Gestellung sämtlicher Geräte und Maschinen, Vorrichtungen, Werkstätten, Anlagen und Fahrzeuge, Anschluß und Einrichtungen von Energie- und Versorgungsanlagen, Platzbefestigungen, Zufahrtswege sowie sonstige bauliche Vorkehrungen. Wiederherstellung aller für die Einrichtung benötigten Flächen in den ursprünglichen Zustand und Abgeltung aller Ansprüche Dritter. Die Kosten für Einrichtung sind in dieser Position zu erfassen.	16	St
2	EINRICHTUNG VERKEHRSSICHERUNG Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, gegebenenfalls umsetzen und abbauen. Sicherung mit elektrischen Warnleuchten, die Pauschale gilt für alle Leistungen und Abschnitte der 16 Straßenbaumaßnahmen.		psch
3	ASPHALTBETONDECKE ABFRÄSEN Bitum.Decke von 0 bis zu 4 cm tief an den verschiedenen Anschlußbereichen in 0,50 - 1,00 m Breite abfräsen einschl.Vorhalten der Geräte und aller Nebenarbeiten und Beseitigung des Fräsgutes, in Fertiger Arbeit.	700	m²
4	TOK-BAND LIEFERN UND EINBAUEN Tokband in ausreichender Abmessung liefern und in die Fuge zwischen vorhandenem und neuem Asphaltbeton fachgerecht einbauen. Die gesäuberte, trockene Fugenflanke ist gut deckend mit einem geeigneten Voranstrich zu versetzen.	300	m
5	FAHRBAHNDECKE SÄUBERN UND ANSPRITZEN Alte, vorhandene, bituminöse Fahrbahndecke von Schmutz und Staub sowie von evtl. vorhandenen seitlichen Überwachsungen sorgfältig säubern und mit 0,3 kg/qm Haftkleber anspritzen. Das anfallende Material (Grassboden, Sand u.ä.) ist in die Bankette seitlich einzubauen. Überschüssiges Material auf Kippe des AN abfahren. Im Einheitspreis eingeschlossen ist die Lieferung des Bindemittels und die Ausführung sämtlicher Nebenarbeiten.	22000	m²
6	BAHNSCHIENEN AUFNEHMEN vorh. Bahnschienen ca. 6 m im Wirtschaftsweg einschl. Bahnschwellen aufnehmen und in Eigentum des AN übernehmen. Aufbruchstelle mit Tragdeckschicht verfüllen. Tragdeckschicht wird über Pos. 7 vergütet.		psch
7	TRAGDECKSCHICHT PROFILIERUNG				

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	<p>Bituminöse Tragdeckschicht der Körnung 0/11 mm gem. ZTV - LW 1999 frei Baustelle liefern und zur Profilierung der alten Fahrbahndecke in einem Arbeitsgang einbauen. Die Querneigung der Oberfläche soll 2,5 % betragen. Das Mineralgemisch soll aus Hartkalkstein bestehen. Als Bindemittel ist B 80 zu verwenden. Eingeschlossen ist die Lieferung aller Materialien, das Vorhalten aller Geräte sowie die Ausführung aller Nebenarbeiten.</p>	500	t
8	<p>TRAGDECKSCHICHT IM HEISSEINBAU HERSTELLEN Bituminöse Tragdeckschicht im Heißeinbau gem. ZTV - LW 1999 wie folgt herstellen: 120 kg/qm bituminöses Mischgut mit Fertiger einbauen und mit Walzen bei vorgeschriebenen Temperaturen verdichten. Die Querneigung der Oberfläche soll 2,5 % betragen. Das Mineralgemisch der Körnung 0/11 mm soll aus Hartkalkstein bestehen. Als Bindemittel ist B 80 zu verwenden. Der Kornaufbau und der Bindemittelgehalt muß der Tafel 18, die Anforderung an das Mischgut der Tafel 19 der o. a. Richtlinien entsprechen. Eingeschlossen ist die Lieferung aller Materialien, das Vorhalten aller Geräte sowie die Ausführung aller Nebenarbeiten. Der Mehreinbau nach ZTV wird in Pos.7 vergütet.</p>	22000	m²
9	<p>BANKETTE ANGLEICHEN Bankette in 0,50 - 1,00 m Breite anfräsen, höhenmäßig an die neue Fahrbahn mit Bankettmaterial angleichen und ordnungs gemäß verdichten. Lieferung von Zusatzmaterial wird gesondert vergütet.</p>	14600	m
10	<p>SANDSTEIN-BANKETTMATERIAL Sandstein-Bankettmaterial 0/30, liefern und nach Angabe der Bauüberwachung im Bankettenbereich an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Stärken einbauen und verdichten. Die Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten. Als Zulage zu Pos.9</p>	800	t
11	<p>GEHOBENE FACHARBEITERSTUNDEN Stunden eines gehobenen Facharbeiters auf besondere Anordnung.</p>	5	h
12	<p>MOBILBAGGER 0,4 CBM LÖFFELINHALT Stunden Vorhalten und Betrieb eines Mobilbaggers 0,4 cbm Löffelinhalt.</p>	5	h
13	<p>LKW 8,5 t AK Stunden Vorhalten und Betrieb eines LKW, 8,5 to AK.</p>	5	h

Zusammenstellung

	Summe
zzgl. MwSt %
	Gesamtsumme
