



Stadt Hemer
FD Hochbau
Hademareplatz 44
58675 Hemer

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

129-1

Umbau Stadtbücherei

Bauvorhaben

Umbau, Sanierung Stadtbücherei

Hauptstraße 201

58675 Hemer

-

Leistung (LV)

04

Gerüstbau

Ausführungsbeginn

Siehe Formblatt

Ausführungsende

Siehe Formblatt

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Elektronisch

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 14

Stadt Hemer, Hademareplatz 44, 58675 Hemer

Leistungsverzeichnis

Projekt (129-1)

Umbau Stadtbücherei

Leistung (LV)

04 Gerüstbau

Bauvorhaben

**Umbau, Sanierung Stadtbücherei
Hauptstraße 201
58675 Hemer**

Bauherr

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Stadt Hemer-Submissionsstelle
vergabe@hemer.de

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Umbau Stadtbücherei (129-1)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Umbau Stadtbücherei (129-1)

04	LV	Gerüstbau	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Vorbemerkung		5
1	Abschnitt Gerüstarbeiten		8
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		14

Leistungsverzeichnis

Umbau Stadtbücherei (129-1)

04 LV Gerüstbau

Vorbemerkung



Die Stadt Hemer, vertreten durch den FD Hochbau beabsichtigt den Umbau der Stadtbücherei in Hemer, Hauptstraße 201 205. Die straßenseitige Eingangszone an der Ostseite des Gebäudes soll neu gestaltet werden. Außerdem ist an der Westseite der Neubau eines Treppenhauses und im Altbäude der Einbau eines Aufzuges geplant

GRUNDLAGEN UND HINWEISE

Hinweise zur Lage, Erschließung und Baustelleneinrichtung.

Kurzbezeichnungen im nachfolgenden Text und im Leistungsverzeichnis bedeuten:

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer

A = Architekt

BL = Bauleiter/Bauleitung

Lagebezeichnung: Hauptstraße 201,
D 58675 Hemer

Das Baugrundstück liegt in einem Misch-Gebiet an vollausgebauter Straße und hat einen unmittelbaren Zugang zur Straße.

Lagerplätze und Einrichtung sind vom AN auf eigene Kosten zu erstellen

Leistungsverzeichnis

Umbau Stadtbücherei (129-1)

04	LV	Gerüstbau
Vorbemerkung		
<p>und später wieder zu entfernen, soweit im folgenden Leistungsverzeichnis keine Vergütung vorgesehen ist.</p> <p>Baustelleneinrichtung: Es wird vom AG ein Bauschild erstellt, die Kosten werden nicht auf die Firmen umgelegt.</p> <p>Die Baustellenzufahrt dient ausschließlich Anlieferungs- und Abfuhrzwecken. Das Parken und Abstellen von Fahrzeugen, außer zum Be- und Entladen, ist untersagt.</p> <p>Die Beschaffung von Energie und Wasser und die Bereitstellung von Sanitär- und Aufenthaltsräumen gehört grundsätzlich zu den Nebenleistungen des AN.</p> <p>Die Beseitigung des eigenen Verpackungsmaterials, Baumülls und Bauschutts ist Nebenleistung des AN. Sämtliche Nebenkosten sind einzukalkulieren. Der AN ist für die Entsorgung verantwortlich und hat frühzeitig ein Entsorgungskonzept zu erstellen und zu folgen. Schutzfolien, Typen- und Herstellerkennzeichnungen sind frühestens nach der Abnahme und nach Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen.</p> <p>Bauwesenversicherung: Der Abschluss einer Bauwesenversicherung dient dem Schutz der teilfertigen Leistungen aller AN. Der Bauherr schließt eine Bauwesenversicherung ab. Im Schadensfall trägt der geschädigte den Eigenanteil. Alle weiteren Kosten trägt der Bauherr.</p> <p>-----</p> <p>Allgemeine Grundlagen</p> <p>Geltungsbereich: Es gilt die DIN 18451 (Gerüstbauarbeiten) als fachspezifische Norm der VOB/C sowie die DIN EN 12811 für Arbeitsgerüste.</p> <p>Sicherheitsvorschriften: Zwingende Einhaltung der DGUV Vorschrift 38 (Bauarbeiten) und der TRBS 2121 Teil 1 (Bereitstellung und Benutzung von Gerüsten).</p> <p>Abrechnung: Die Abrechnung erfolgt nach den in der DIN 18451 festgelegten Maßen (z. B. Übermessung von Öffnungen unter 2,50 m²).</p> <p>Für die nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten gelten die "Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen VOB Teil C" soweit nachfolgend nicht abweichend davon ausgeschrieben wird und soweit nicht andere DIN-Vorschriften mitbeachtet werden müssen. Die Leistungen der Ziffer 4.1 ff und 4.2 ff der vorgenannten DIN-Normen gehören zu den vertraglichen Leistungen und sind in die übrigen Einheitspreise einkalkuliert, soweit keine besonderen Leistungspositionen dafür vorgesehen sind.</p> <p>Die Massenermittlung der Einzelleistungen erfolgt gemäß DIN 18 299 grundsätzlich auf der Basis der Bestandspläne und Werkpläne, soweit diese der Ausführung entsprechen. Baustellenaufmaße werden ausnahmsweise anerkannt, wenn die Maße nicht aus den Werkplänen entnommen oder</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau Stadtbücherei (129-1)

04	LV	Gerüstbau
Vorbemerkung		
<p>abgeleitet werden können und wenn das Aufmaß gemeinsam mit der Bauleitung erfolgt. In allen Fällen wird jedoch nur die auf der Basis der Werkpläne unter Berücksichtigung der einschlägigen DIN- und UV-Vorschriften erforderliche und tatsächlich ausgeführte Menge anerkannt.</p> <p>.</p> <p>Kalkulations-/Ausführungshinweis Das Gebäude ist über die anliegende Hauptstraße erreichbar. Nebenleistungen sind bei allen Leistungen einzukalkulieren. Der Einsatz von Großgeräten ist nicht möglich, innerhalb des Gebäudes sind Kleintransportgeräte wie Handhubwagen und Elektrostapler nur in begrenztem Umfang einsatzfähig</p> <p>Hinweis zu Anlagen Das Prüfen der Unterlagen während der Angebotsbearbeitung ist zwingend erforderlich. Alle Hinweise, Maßnahmen und Vorgaben aus den genannten Unterlagen sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.</p> <p>Zusätzliche Vertragsbedingungen: Dieser Leistungsbeschreibung liegt die VOB mit ihren Teilen B DIN 1961 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen und C DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art zu Grunde.</p> <p>Es gelten zusätzlich folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter: - UVV Unfallverhütungsvorschriften, - LBO die jeweils gültige Landesbauordnung, - AEB die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen, Die einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten. Den entsprechenden Anordnungen des vom Bauherrn eingesetzten Sicherheitsund Gesundheitsschutzkoordinators ist Folge zu leisten. Die Baustelle ist ständig in einem aufgeräumten Zustand zu halten. Hierfür sind die jeweils vom Auftraggeber beauftragten Firmen direkt verantwortlich. Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, daß seine auf der Baustelle beschäftigten Mitarbeiter und ggfs. Subunternehmer sowie deren Mitarbeiter ihren persönlichen Abfall (Speisen- und Getränkeverpackungen etc.) unverzüglich und unaufgefordert wegpacken und an jedem Arbeitstag von der Baustelle entfernen. Nach Ausführung der Arbeiten sind die Räume besenrein zu übergeben.</p>		

Leistungsverzeichnis

Umbau Stadtbücherei (129-1)

04	LV	Gerüstbau		
1	Abschnitt	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1	Abschnitt Gerüstarbeiten			
1.10	Fassadengerüst, LK 3, SW06 Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst aus vorgefertigten Bauteilen, Fassadengerüst DIN EN 12810, mit durchlaufenden Gerüstlagen und Verankerung am Gebäude, auf tragfähiger Standfläche, Nutzung aller Gerüstlagen. Einbau von ausreichenden Leitergängen Grundeinsatzzeit 4 Wochen. Einsatz für: Aussenputzarbeiten Lastklasse: 3 (2,0 kN/m ²) Breitenklasse: SW06 (Mindestbelagsbreite 0,60 m) Höhenklasse: H1 Verankerungsgrund: MW/Beton Standfläche: eben Abstand Belag zum Bauwerk: 30 cm Aufbauhöhe: unterschiedlich			
		1.593 m²	EP.....	GP
1.20	Fassadengerüst, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüsts, längenorientiert, LK 3, SW06, H1, Nutzung alle Gerüstlagen, über die Grundeinsatzzeit hinaus, für weitere 52 Woche(n).			
		82.810 m²	EP.....	GP
1.30	Fassadengerüst umsetzen Arbeitsgerüst umsetzen, längenorientiertes Standgerüst aus vorgefertigten Bauteilen. Umsetzarbeit: in Abschnitten Beschreibung Gerüst: durchlaufend Standfläche: eben			
		160 m²	EP.....	GP
1.40	Schuttlage, Dachabdichtung Schuttlage über bauseitiger Dachabdichtung, lose verlegt, nach Rückbau des Gerüsts komplett entfernen. Schuttlage aus: Gummischrotmatte 6 mm			
		135 m²	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau Stadtbücherei (129-1)

04	LV	Gerüstbau		
1	Abschnitt	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.50	Raumgerüst, LK 3 Arbeitsgerüst als flächenorientiertes Standgerüst, aus vorgefertigten Bauteilen, auf tragfähiger Standfläche, mit einer Arbeitslage durchlaufend, mit Seitenschutz. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen Einsatzort: innerhalb / außerhalb des Gebäudes Lastklasse: 3 (2,0 kN/m ²) Höhenklasse: H1 Anzahl der Gerüstlagen: verschieden Seitenschutz: einseitig Verankerung: am Gebäude Verankerungsgrund: Mauerwerk / Beton Abstand Belag zum Bauwerk: ca. 30 cm Standfläche: eben Aufbauhöhe: ca. 5,50 m Angeb. System:	612 m³	EP.....	GP
1.60	Raumgerüst, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung Raumgerüst, LK3, H1, wie beschrieben, über die Grundeinsatzzeit hinaus, für jede weitere Woche.	7.344 m³	EP.....	GP
1.70	Gerüstverbreiterung, bis 30cm Gerüstverbreiterung des Arbeitsgerüsts, mit Systemteilen, einschl. der notwendigen Beläge, Seitenschutz, notwendigen Absteifungen, Zugänge und Sicherungen sowie Verstärkung der Anker. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen Gerüstart / Lastklasse: 3 Verbreiterung: bis 0,30 m Einbauhöhe: bis 12,50m	820 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau Stadtbücherei (129-1)

04	LV	Gerüstbau		
1	Abschnitt	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.80	Gerüstverbreiterung, Gebrauchsüberlassung 30 Gebrauchsüberlassung der Gerüstverbreiterung, über die Grundeinsatzzeit hinaus, für weitere 52 Woche(n). Gerüststart / Lastklasse: 3			
		42.640 mWo	EP.....	GP
1.90	Gerüstverbreiterung, bis 70cm Gerüstverbreiterung des Arbeitsgerüsts, mit Systemteilen, einschl. der notwendigen Beläge, Seitenschutz, notwendigen Absteifungen, Zugänge und Sicherungen sowie Verstärkung der Anker. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen Gerüststart / Lastklasse: 3 Verbreiterung: über 0,30 bis 0,70 m Einbauhöhe: bis 12,50 m			
		109 m	EP.....	GP
1.100	Gerüstverbreiterung, Gebrauchsüberlassung 70 Gebrauchsüberlassung der Gerüstverbreiterung, über die Grundeinsatzzeit hinaus, für weitere 52 Woche(n). Gerüststart / Lastklasse: 3			
		5.668 mWo	EP.....	GP
1.110	Dachfanggerüst Erweiterung, Arbeitsgerüst Erweiterung des Fassadengerüsts zum Dachfanggerüst DIN 4420-1, Ausbau der obersten Gerüstlage mit Systemteilen. Dachüberstand Breite: verschieden Schutzwand mit Fanglage aus: Schutznetz Grundeinsatzzeit: 4 Wochen Gerüststart / Lastklasse: 3			
		109 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Stadtbücherei (129-1)

04	LV	Gerüstbau		
1	Abschnitt	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
1.120	Dachfanggerüst, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung des Dachfanggerüsts, über die Grundeinsatzzeit hinaus, für weitere 52 Woche(n). Gerüststart / Lastklasse: 3			
		5.668 mWo	EP.....	GP
1.130	Gerüsttreppe, Treppenturm, zweiläufig Treppenturm für Gerüst, am Gerüst anbauen und verankern, mit Zwischenpodesten im vertikalen Raster von 2,00 m. einschl. Innen- und Außengeländern. Gerüststart / Lastklasse: Klasse A Grundeinsatzzeit: 4 Wochen Aufbauhöhe: bis 12,50 m Treppe: einläufig Laufbreite: über 500 bis 750 mm			
		3 St	EP.....	GP
1.140	Überbrückung, Gerüst Überbrückung in Gerüst aus Gitterträger, im Gerüstsystem, einschl. Gerüstbelag und Seitenschutz. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen Gerüststart / Lastklasse: 3 Spannweite: ca. 6,00 m Höhe über Standfläche: verschieden Einbauort: über Eingang / Durchfahrt			
		45 m	EP.....	GP
1.150	Überbrückung, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der Gerüstüberbrückung, über die Grundeinsatzzeit hinaus, für weitere 52 Woche(n).			
		2.340 mWo	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Umbau Stadtbücherei (129-1)

04	LV	Gerüstbau		
1	Abschnitt	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.160	Seitenschutz, Arbeitsgerüst Zusätzlicher Seitenschutz im Arbeitsgerüst, aus Systemteilen, Einbau bei einem Abstand von mehr als 0,30m zwischen Belag und Bauwerk.. Einbau: wandseitig Grundeinsatzzeit: 4 Wochen Ausführung: mit Geländer, Zwischenholm und Bordbrett / ohne Bordbrett	106 m	EP.....	GP
1.170	Gerüstbekleidung, Staubschutznetz/Schutzgewebe Bekleidung von Gerüsten als vollflächige Gerüstbekleidung montieren, gebrauchsfähig überlassen, sowie wieder demontieren. Grundeinsatzzeit: 4 Wochen Bekleidung: randverstärktes Staubschutznetz / Schutzgewebe	1.593 m²	EP.....	GP
1.180	Gerüstbekleidung, Gebrauchsüberlassung Gebrauchsüberlassung der vor beschriebenen Gerüstbekleidung, für die Dauer von 52 Wochen über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen hinaus.	82.810 m²	EP.....	GP
1.190	Stundensatz, Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten für Vorarbeiterin, Vorarbeiter, Gesellin, Geselle, Facharbeiterin, Facharbeiter und Gleichgestellte, sowie ähnliche Fachkräfte. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Anmeldung und Nachweis gemäß VOB/B.	20 h	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Umbau Stadtbücherei (129-1)

04	LV	Gerüstbau		
1	Abschnitt	Gerüstarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.200	Stundensatz, Helfer/-in Stundenlohnarbeiten für Werkerin, Werker, Helferin, Helfer und Gleichgestellte. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung. Anmeldung und Nachweis gemäß VOB/B.	20 h	EP.....	GP
Summe Abschnitt 1		Gerüstarbeiten , Netto:		

LV-Zusammenfassung

Umbau Stadtbücherei (129-1)

04	LV	Gerüstbau		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
1	Abschnitt	Gerüstarbeiten	8
Summe LV 04 Gerüstbau				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>