Maßnahmenbeschreibung Denkmalpflege

*1 Zu Erhalten sind die gesamten Bodenfliesen im ursprünglichen Zu tand.

*2 Im Bereich Abbruch der Wasserklosetts sind ebenfalls die gesamten Bodenfliesen im ursprünglichen Zu tand zu erhalten. Die Bodenfliesen liegen 15cm tiefer als der geplante, neue Fußboden. Die Fliesen werdenzerstörung frei überdeckt. Der markie te Bereich ste lt ein Fliesenfeld mit umlaufenden Fries dar, welches mit einem Rahmen und aufliegender Glasplatte flächenbündig in den neuen Bodenbelag integrie t wird und sichtbar ist.

*3 Das Tür-Holzrahmenelement mit profilie ter Zierleiste, Kasseten- und Glasfüllungen wird zum Wiedereinbau ausgebaut, aufgearbeitet und um 180° gedreht wieder montiert. Zur Aufarbeitung gehö t die Lackentfernung im Bereich der Glasfüllungen.

*4 Noch erhaltene Wandfliesen werden vor dem Abbruch sorgfältig abgetragen und eingelage t.



*1 Erhaltenswe te Bodenfliesen — *3 Erhaltenswerte Holzrahmenelemente — *4

Legende

Bestand MW	BRH = Brüstungshöhe
Bestand Stahlbeton / Steineisendecke	LH.(B)= lichte Höhe / (Breite)
Bestand Holzbalkendecke	NHN = Normalhöhenull
Holz	DFF = Dachflächenfenster
Abbruch	Detailverweis für Boden-, Wand- u. Deckenaufbau
Mauerwerk, neu	Detailverweis Allge. / Plan Nr.
Stahlbeton, neu	Tür / Geschoss / Tür-Nr.: Brandschutz-/ Rauchschutz
Stahlbeton (WU-Beton)	S = Stahlzarge, H = Holzzarge, B = Blockzarge, U = Umfassungszarge, E = Eckzarge
Leichtbauwand (GK-Ständerwerk, beidseitig 2x beplankt)	
Estrich / unbewehrter Beton	
Betonfe tigteil	
Innendämmung, neu	Fluchttür / Fluchtrichtung
Dämmung (Mineralwolle o. glw.)	Notausgang, ggf. 2.Fluchtweg
Dämmung (Ha tschaum o.glw.)	AT = Aussentür
Monolithische Akustikplatte	T30/RS = Feuerschutztür feuerhemmend, rauchdicht
Bauteile Statik	RS = Rauchschutztür
Regale	DST = dicht- und selbstschließende Tür
Open Libra y	RD = Tür wird rauchdicht ertüchtigt
Dachflächen in mind. fh von Innen nach Außen	A = Ausführung des Aufzugschachtes in feuerhemmend
Wanddurchbruch (WD)	feuerhemmendes Bauteil
Kernbohrung	feuerbeständiges Bauteil
Wandschlitz (WS)	feuerbeständiges Bauteil Bauart Brandwand
Bodendurchbruch (BD)	nichtbrennbares Bauteil
Bodenaussparung (BA)	
Deckendurchbruch (DD)	FSD Feue wehrschlüsselrohr
Deckenaussparung (DA)	FSE Freischa telement
Deckendurchbruch (Rund)	BMZ Brandmeldezentrale
Deckenauslaß im Bestand	Entrauchung Bedienstelle
OKFF = Oberkante Fertigfussboden	Entrauchung
OKRF = Oberkante Rohfussboden	Blitzleuchte
UKRD = Unterkante Rohdecke	anleiterbare Stelle Feuerwehr
UKD = Unterkante Decke	Informationen für die Feuerwehr (Feuerwehrplandepot)
UKDT = Unterkante Deckenträger	
UKDUZ = Unterkante Deckenunte zug	
UKWD = Unterkante Wanddurchbruch	
UKWS = Unterkante Wandschlitz	
UKFS = Unterkante (Fe tigtei)-Sturz	

Anmerkung:

Alle Maße sind verantwo tlich zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen. Details sind zu berücksichtigen. Brüstungs-und Türhöhen, sowie Unterkanten von Stu z und Unte zügen sind auf Oberkante Fertigfussboden (OKFF) bezogen. Höhenmaße und Höhenkoten beziehen sich auf +/- 0,00 = 207,74 über NHN .
Alle Bestandsmaße sind Fe tigmaße / alle Neubaumaße sind Rohbaumaße.
Für die Ausführung sind die tatischen Unterlagen verbindlich. Alle statisch relevanten Angaben sind nachrichtlich innerhalb der Au führungsplanung übernommen worden. Plan bzw. Maßdifferenzen sind vor Ausführung mit dem Architekten / Bauleitung sowie mit dem Tragwerksplaner zu klären. Die Fachplanung Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro (HLS+E) einschließlich der Durchbruchsplanung ist zu berücksichtigen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalischen Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Ebenso ist die Übereinstimmung der vom Planer / Architekt angegebenen Zwangmaße sowie sämtlicher sonstiger Maße mit den örtlichen Gegebenheitenauf der Baustelle abzugleichen und im Benehmen mit der ö tlichen Bauleitung abzustimmen. Maßketten sind aufgrund schiefer Wände auf Wandinnenecken bezogen .

SIGEKO



Projekt: Projekt-Nr : 172-18

Sanierung Hemer Stadtbücherei Umbau und Erweiterung

Hauptstraße 201, 58675 Hemer

Planinha t:	Phase :
Grundriss EG	**Ausführung**

Gez.:	Datum:	Format:	Maßstab:	Plan-Nr.:	Index:
IS	19.02.2026	1450*841	M 1:50	5-G50-01	VORABZUG