Kinderbücher / Lesebereich Kinder
108
63,36 m²
LRH: 3,28 m
B: Teppichboden (neu)
W: Anstrich (neu)
D: Rasterdecke Akustik (neu)

Trennwände zu OG2 entfernen

Leseanfänger / Comics
109
63,38 m²
LRH: 3,28 m
B: Teppichboden (neu)
W: Anstrich (neu)
D: Rasterdecke Akustik (neu)

Kinderromane / Kindersachbücher
110
64,34 m²
LRH: 3,28 m
B: Teppichboden (neu)
W: Anstrich (neu)
D: Rasterdecke Akustik (neu)

Multimedia Kinder (z.B. Tonie Hörfiguren)
111
62,03 m²
LRH: 3,28 m
B: Teppichboden (neu)
W: Anstrich (neu)
D: Rasterdecke Akustik (neu)

Aufenthalt Kinder, Jugendliche 2
103
67,35 m²
LRH: 3,28 m
B: Teppichboden (neu)
W: Anstrich (neu)
D: Rasterdecke Akustik (neu)

Aufenthalt Kinder, Jugendliche 1
101
94,55 m²
LRH: 3,28 m
B: Teppichboden (neu)
W: Anstrich (neu)
D: Rasterdecke Akustik (neu)

Elternbibliothek
107
59,52 m²
LRH: 3,28 m
B: Teppichboden (neu)
W: Anstrich (neu)
D: Rasterdecke Akustik (neu)

Familienbereich
104
12,08 m²
LRH: 2,85 m
B: Teppichboden (neu)
W: Anstrich (neu)
D: Rasterdecke (neu)

Ruhebereich (Stillen)
106
6,58 m²
LRH: 3,28 m
B: Teppichboden (neu)
W: Anstrich (neu)
D: Rasterdecke (neu): mit Akustikauflage

Familien-WC
105
6,85 m²
LRH: 2,85 m
B: Fliesen R9 (neu)
W: Fliesen (neu) H1,20
D: Rasterdecke (neu)

Lernraum
102
28,74 m²
LRH: 3,28 m
B: Teppichboden (neu)
W: Anstrich (neu)
D: Rasterdecke Akustik (neu): mit Akustikauflage

Aufzug
Fahrkorb 1,40x1,60m
4,36 m²

Multimedia & Gaming Jugend (Audio, Video, Musik, Podcast, Hörbuch & Co.)
112
61,78 m²
LRH: 3,28 m
B: Teppichboden (neu)
W:Anstrich (neu)
D: Rasterdecke Akustik (neu)

TRH A
35,85 m²
LRH: 3,68 m
B: Werkstein (bestand)

TRH B
29,61 m²
LRH: 3,68 m
B: Werkstein (neu)

Deckenöffnung schließen hfh
neue STB-Decke
neue Holzdecke
Sicherheitsbeleuchtung im.n. TH
Vorwandinstallation 35 x 70
Vorwandinstallation 45,5 x 65 cm
Abschottung LV T30/F30 bauseits
Fahrschutzwand DIN EN 81-20
Stahlträger HE B 180
Tür mit Glasausschnitten als Sichtbezeichnung
Abh.D-Hkradesign gem. Bauphysik
Fenster > 0,5 m i.L.
Fenster Folierung unteres 2.100
Fenster Folierung unteres 2.400
Druckbelastbarkeit Brandschutz (-): Druckbelastbarkeitsklasse 2 N/mm²; Rohdichteklasse 0,40 kg/dm³

Baustoffe:
Bestand, Mauerwerk KS, Stahlbeton, gem. Statik, Beton-Fertigteil, Estrich; Beton unbewehrt
Neubau, Dämmung, hart, Dämmung, weich, Holz, Vollholz

Ausführung nach den Angaben der geprüften Statik, des Baugrundgutachtens sowie des Schadstoffgutachtens in der jeweils gültigen Fassung

Schlitze/Durchbrüche:
Grundriss:
FD/WD Fundament-/Wanddurchbruch
KB Kernbohrung
WA/WS Wandaussparung/-schlitz
BD Bodendurchbruch
DD Deckendurchbruch

Brandschutz:
Wände und Decken mit Brandschutzanforderungen
WA Bauteil Brandwand
F Bauteil nicht brennbar
REI 60 M Bauteil hochfeuerhemmend F 60
R Bauteil feuerbeständig F 90
RS Rauchschutz
F Bauteil feuerhemmend F 30
HS Bauteil hochfeuerbeständig F 120

Höhen:
Alle Höhenmaße beziehen sich auf ±0,00 = OKFF EG, Bezug ü. NHN des jeweiligen Bauteils.
±0,00 OKFF - Oberkante Fertigfußboden
±0,00 OKRF - Oberkante Rohfußboden
±0,00 UKFF - Unterkante Fertigfußboden
±0,00 UKRF - Unterkante Rohfußboden
Alle Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF!
Alle Höhenangaben zur UKOK Uber-/Unterzug/Durchbruch/Schlitz beziehen sich auf OKFF/UKRD!

Index	Datum	Gezeichnet von	Kommentar
F	30.10.2026		Zur Ausschreibung

Übersicht:

Ausführungsplanung

Bauvorhaben:
17567
Sanierung Bibliothek Ahlen
Sanierung der Stadtbibliothek Ahlen
17567_Sanierung_Buechenei_Ahlen@energielenker.de

Südennauer 21 in 59227 Ahlen
Gemarkung: x
Flur: x
Flurstück: x

Bauherr:
Zentrales Gebäudemanagement
Stadt Ahlen
Oelberg 4
59229 Ahlen

STADT AHLEN

Planverfasser:

Planbezeichnung:	GR Ausbau 1.Obergeschoss				
Plandaten:	Gezeichnet:	Geprüft:	Datum: 30.10.2026	Maßstab:	1:50
Plannummer:	17567_5_GR_O1_AU_F_			**Index:**	F

Blattformat: 1189*841 A0