

Leistungsverzeichnis

Oltetal (7.4)

04	LV	Verwertung / Entsorgung Bodenmaterial GG Olfetal		
01	Titel	Vorbemerkung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Vorbemerkung Vorbemerkung Das Bodenmaterial stammt aus einer Baumaßnahme und lagert in drei Haufwerken im Gewerbepark Olfetal (siehe Lageplan). Die Zufahrt erfolgt über öffentliche Verkehrswege. Die drei Haufwerke haben insgesamt eine Gesamtkubatur von 18.750 m³. Davon müssen im ersten Schritt in 2026 ca. 4.000 to abgefahren werden. Weitere 2.500 to müssen anschließend im Jahr 2027 abgefahren werden. Die Abrechnung erfolgt über Wiegescheine der Ahlener Umweltbetriebe. Dazu ist in die Einheitspreise das Anfahren der Brückenwaage (Einmal tägliche Feststellung Leergewicht und jeweilige Feststellung Gesamtgewicht) bei den Ahlener Umweltbetriebe einzukalkulieren. Die Adresse lautet: Ahlener Umweltbetriebe, Ostberg 4, 59229 Ahlen. Folgende Öffnungszeiten sind zu beachten und in die Einheitspreise zu berücksichtigen: Mo, Di, Do. 06.30 - 15.00 Uhr Mi 06:30 Uhr - 14.30 Uhr Fr. 06.30 Uhr - 11.30 Uhr Außerhalb dieser v.g. Zeiten ist die Brückenwaage nicht zugänglich. Die Brückenwaage auf dem Gelände der AUB ist für die Ermittlung des Gewichts von dem Material zu nutzen und wird verbindlich vereinbart. Diesem Leistungsverzeichnis ist der Prüfbericht Nr. 120084-26 vom 23.10.2026 der Roxeler Ingenieure enthalten. Der Prüfbericht ist Grundlage zur			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Oltetal (7.4)

04	LV	Verwertung / Entsorgung Bodenmaterial GG Olfetal		
01	Titel	Vorbemerkung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Kalkulation und ist zur Materialverwertung oder Materialdeponierung heranzuziehen.			
Nur Textinformation - Titel 01				
Vorbemerkung				

Leistungsverzeichnis

Oltetal (7.4)

04	LV	Verwertung / Entsorgung Bodenmaterial GG Olfetal		
02	Titel	Verwertung / Entsorgung Bodenmaterial		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02 Verwertung / Entsorgung Bodenmaterial				
02.1	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die Pauschale gilt einmalig für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
02.2	Material aus Haufwerk HW 3 laden und verwerten Material aus Haufwerk HW 1 laden und verwerten. Parameter des Materials sind dem beiliegendem Prüfbericht Nr. 120084-26 vom 23.10.2026 der Roxeler Ingenieure zu entnehmen. Das Bodenmaterial rückstandsfrei laden. Ladevorgänge behutsam ausführen und Verunreinigung dadurch weitestgehend vermeiden. Die verschmutzten Verkehrswege sind regelmäßig, mindestens 1-mal täglich, kurz vor Feierabend zu reinigen. Die tägliche Abnahme erfolgt durch die Ahlener Umweltbetriebe. Nach Beendigung der Arbeiten den Lagerplatz besenrein hinterlassen.	4.000 to	EP	GP
02.3	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Verunreinigungen beseitigen. Die Pauschale gilt einmalig für alle Leistungen des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
Summe 02		Verwertung / Entsorgung Bodenmaterial, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Oltetal (7.4)

04	LV	Verwertung / Entsorgung Bodenmaterial GG Olfetal		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Vorbemerkung	1	nur Textinformation
02	Titel	Verwertung / Entsorgung Bodenmaterial	3	
Summe LV 04 Verwertung / Entsorgung Bodenmaterial GG Olfetal				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			Angebotssumme, Brutto:	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				