

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Vorbemerkung	2
01	Titel	Harnthaiweg	7
01.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	7
01.02	Untertitel	Tiefbau	8
02	Titel	In der Groeft	13
02.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	13
02.02	Untertitel	Tiefbau	14
03	Titel	Pullort	19
03.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	19
03.02	Untertitel	Tiefbau	19
04	Titel	Im Eckey	24
04.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	24
04.02	Untertitel	Tiefbau	24
05	Titel	Drensteinfurter Straße	28
05.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	28
05.02	Untertitel	Tiefbau	29
06	Titel	Im Linnenfeld	32
06.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	32
06.02	Untertitel	Tiefbau	33
07	Titel	Galgenberg	36
07.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	36
07.02	Untertitel	Tiefbau	37
08	Titel	Borbein	39
08.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	39
08.02	Untertitel	Tiefbau	40
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	43

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026
Vorbemerkung		
Vorbemerkung Die Leistungen sind im Zuge folgender Wirtschaftswege zu erbringen: 01) Harnthaiweg, Weg-Nr. 217 02) In der Groeft, Weg-Nr. 703 03) Pullort, Weg-Nr. 308 04) Im Eckey, Weg-Nr. 196/197 05) Drensteinfurter Straße, Weg Nr. 820 06) Im Linnenfeld, Weg-Nr 516/517 07) Am Galgenberg, Weg-Nr. 120 08) Borbeiner Straße Weg-Nr. 835 Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 01) Der Harnthaiweg weist eine Fahrbahnbreite von ca. 3,0 m auf. In Teilen verläuft der instandzusetzende Abschnitt durch ein Waldgebiet. Auf einer Fahrbahnseite befinden sich Holzmasten für Telekommunikationsleitung. Vorgesehene Maßnahme: Strecke von ca. 580 m - Bankette fräsen, seitlich lagern - hochstehende Mitte des Weges feinfräsen und Fräsgut in ausgefahrene Spurrinnenbereiche profilgerecht einbauen - Bindemittel aufsprühen - Asphalttragschicht 10,5 cm herstellen - Bindemittel aufsprühen - Asphaltbetondeckschicht 3,5 cm herstellen - Zufahrtsbereiche mit Betonbefestigung bzw. Rasengittersteine anarbeiten - Bankette herstellen - Oberboden andecken und einsäen 02) Der Weg In der Groeft weist eine Fahrbahnbreite von ca 3,0 m auf. Teilabschnitte des Weges verlaufen an einem Waldstück. Die Baumkronen ragen in Teilen über die Fahrbahn. Zudem befinden sich Holzmasten für Telekommunikationsleitung auf einem Abschnitt des Weges. Strecke von ca. 400 m - Bankette fräsen, seitlich lagern - vorhandenen Oberbau mit ca. 25 cm Asphalt/Schotter auffräsen, aufbrechen, zertrümmern und durchsetzen - FSS-Planum in 4 m Breite herstellen - 12 cm Schottertragschicht in 4 m Breite herstellen		

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026
Vorbemerkung		
- 10,5 cm Asphalttragschicht in 3,1 m Breite herstellen - 3,5 cm Asphaltdeckschicht in 3 m Breite herstellen - Bankette herstellen - Oberboden andecken und einsäen 03) Der Weg Pullort weist eine Fahrbahnbreite von ca. 3,0 m auf. Baustrecke von ca. 250 m - Bankette fräsen, seitlich lagern - hochstehende Mitte des Weges feinfräsen und Fräsgut in ausgefahrene Spurrinnenbereiche profilgerecht einbauen - Bindemittel aufsprühen - Asphalttragschicht 10,5 cm herstellen - Bindemittel aufsprühen - Asphaltbetondeckschicht 3,5 cm herstellen - Bankette herstellen - Oberboden andecken und einsäen 04) Der Weg Im Eckey weist eine Breite von ca. 3,0 m auf. Auf einer Seite befindet sich eine Hecken/Baumreihe. Die Kronen ragen in Teilen über die Fahrbahn. Baustrecke von ca. 525 m (370 + 155) - Bankette fräsen, seitlich lagern - Asphalt 7-10 cm fräsen, Fräsgut in Fahrbahnbreite profilgerecht einbauen - Bindemittel aufsprühen - Asphalttragdeckschicht 8 cm herstellen - Bankette herstellen - Oberboden andecken und einsäen 05) Der Weg Drensteinfurter Straße weist eine Breite von ca. 3,0 m auf. Auf einer Seite befindet sich eine Baumreihe. Die Kronen ragen in Teilen über die Fahrbahn. Strecke von ca. 220 m - Bankette fräsen, seitlich lagern - hochstehende Mitte des Weges feinfräsen und Fräsgut in ausgefahrene Spurrinnenbereiche profilgerecht einbauen - Bindemittel aufsprühen - Asphalttragdeckschicht 8 cm herstellen - Zufahrtsbereiche mit Betonsteinpflasterbefestigung anarbeiten - Bankette herstellen		

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026
Vorbemerkung		
- Oberboden andecken und einsäen 06) Der Weg Im Linnenfeld weist eine Breite von ca. 4,0 m auf und ist in einem Knotenpunktsbereich instandzusetzen. Strecke von ca. 120 m - Bankette fräsen, seitlich lagern - hochstehende Mitte des Weges feinfräsen und Fräsgut in ausgefahrene Spurrinnenbereiche profilgerecht einbauen - Bindemittel aufsprühen - Asphalttragdeckschicht 8 cm herstellen - Bankette herstellen - Oberboden andecken und einsäen 07) Der Weg Am Galgenberg weist eine Breite von ca. 3,50 m auf. Strecke von ca. 490 m - vorhandenen Oberbau mit ca. 15 cm Asphalt/Schotter auffräsen, aufbrechen, zertrümmern und durchsetzen - Planum in 3 m Breite herstellen - Schottertragschicht zum Ausgleich in 3,0 m Breite herstellen 08) Der Weg Borbein weist eine Breite von ca. 3,00 m auf. Strecke von ca. 370 m - vorhandenen Oberbau mit ca. 15 cm Asphalt/Schotter auffräsen, aufbrechen, zertrümmern und durchsetzen - Planum in 3 m Breite herstellen - Schottertragschicht zum Ausgleich in 3,0 m Breite herstellen Baustelleneinrichtung- , räumung und Verkehrssicherung Ordnungsziffern für die Kosten für Baustelleneinrichtung- , räumung und Verkehrssicherung sind gesondert aufgeführt. Die Regelungen der RSA 95 sowie ZTV-SA 97 werden Vertragsbestandteil. Angaben zur Baustelle Zugänge Die Baustellen sind über öffentliche Straßen und Wege		

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026
Vorbemerkung		
erreichbar. Lager- und Arbeitsplätze Lager und Arbeitsplätze sowie Flächen für die Baustelleneinrichtung werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Öffentlicher Verkehr im Baubereich Beeinträchtigungen des öffentlichen Verkehrs sind weitestgehend zu vermeiden. Auf der verschiedenen Wegstrecken befinden sich Buslinien. Zur Koordinierung und Abstimmung ist spätestens 21 Tage vor Baubeginn der genaue Arbeitszeitraum zu benennen und die verkehrsregelnden Maßnahmen zu beantragen. Zudem sind die Anlieger aller Bauabschnitte mit gesondertem Anschreiben, mit Nennung des Verantwortlichen, über die Baumaßnahme rechtzeitig vorher zu informieren. Angaben zur Ausführung Generell sind die Bauarbeiten ausgehend von einer 6 Tage Woche und von einer täglichen Arbeitszeit unter Ausnutzung des Tageslichtes abzuwickeln. Besonders während der Verkehrsbeschränkungsfrist ist der Auftragnehmer angehalten seinen Bauablauf so zu optimieren, dass die zeitliche Beeinträchtigung für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich ist. Vor Baubeginn sind die Anlieger über die Baumaßnahme zu informieren. Verkehrssicherung nach RSA Die Baubereiche sind in Anlehnung an den Regelplan B I/15 der RSA 2021 abzusperren. Umleitungen sind entsprechend auszuschildern. Bei einmündenden Wegen ist mit Teilspernung auf die folgende Vollsperrung hinzuweisen. Generell sind die Anliegerverkehre durch Provisorien aufrechtzuerhalten. Die verkehrsrechtliche Anordnung ist bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Ahlen einzuholen. Vorhandene Versorgungsleitungen Vor Beginn der Maßnahme ist die Lage der Leitungen durch Einweisungstermine mit den Versorgungsunternehmen festzustellen. Die Terminierung/Koordinierung obliegt		

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026
Vorbemerkung		
dem Auftragnehmer. Generell sind die Leistungen zur Sicherung der Leitungen Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet. Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten Der Auftragnehmer ist gehalten, den Auftrag kurzfristig abzuwickeln. Die Arbeiten sind jeweils nach Weisung der örtlichen Bauüberwachung durchzuführen. Die verschiedenen Maßnahmen nach 01 - 04 dürfen nur begonnen werden, wenn absehbar ist, dass die Arbeiten in dem jeweiligen Abschnitt in einem Zuge erbracht werden können. Erbringung von Teilleistungen zur Auslastung von Maschinen mit anschließenden Baustillständen sind nicht gestattet. Abrechnung Für die einzelnen Titel sind getrennte Abschlags- und Teilschlussrechnungen zu stellen. Entsorgung von Überschuss und Aufbruchmassen (Abfälle) Allgemeines Der AN hat sämtliche anfallenden Abfälle in eigener Verantwortung nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) zu entsorgen. Pechhaltiger Straßenaufbruch ist einer Mischanlage zuzuführen, die von der zuständigen Behörde für die Aufbereitung von teer-/pechhaltigen Straßenausbaustoffen mit hydraulischen Bindemitteln zu Kaltmischgut für den Straßenbau zugelassen ist. Die Mischanlage muss eine Freistellung gemäß § 7 der NachwV haben. Der AN hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemäß Nachweisverordnung (NachwV) gegenüber dem AG als Nebenleistung zu erbringen. Bei gefährlichen Abfällen ist ein Entsorgungsnachweis gemäß NachwV zu führen. Der AN hat sicherzustellen, dass -der Entsorgungsnachweis als Vorlage erstellt wird und dem AG rechtzeitig elektronisch zugestellt wird. -die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3 Arbeitstage in der zeitnah erforderlichen Anzahl vor der Entsorgung elektronisch zugestellt werden. -die Begleitscheine vollständig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beförderer und -erzeuger sowie der		

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026
Vorbemerkung geschätzten Menge ausgefüllt sind. Das Datum der Übergabe darf nur nach vorheriger Absprache mit der Bauüberwachung eingetragen werden. Übernahme- und Annahmedatum bleiben in den Vorlagen unausgefüllt. -der Beförderer einen Ausdruck des Begleitscheines beim Transport mit sich führt. Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zuständige Behörde gesendet wird und bei einem nicht in NRW ansässigen Entsorger die jeweiligen länderspezifischen Regelungen beachtet werden. Verzögerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht ordnungsgemäße Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu Lasten des AN. Vermessungsleistungen, Aufmass, Abrechnung Für das Aufmass sind Formblätter zu verwenden. Der Auftragnehmer hat die Formblätter in der erforderlichen Anzahl zu liefern. Zu jedem Aufmassblatt gehören zwei weitere Aufmassblätter als Mehrausfertigung. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Folgende ZTV werden, in der jeweils aktuellen Fassung, Vertragsbestandteil: - ZTV Asphalt-StB - ZTV E-StB - ZTV Pflaster-StB - ZTV SoB-StB 01 Harntheiweg 01.01 Baustelleneinrichtung 01.01.1 Baustelle einrichten Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses. 1 Psch GP Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
01	Titel	Harntheiweg		
01.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.2	Baustelle räumen Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Verunreinigungen beseitigen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
01.01.3	Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, betreiben, vorhalten, warten und beseitigen. Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Angaben in den Vorbemerkungen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
Summe Untertitel 01.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
01.02	Tiefbau			
01.02.1	Trassenverlauf sichern. Trassenverlauf sichern. Lage des Randes der befestigten Fläche mit Stahlstange o.ä. nach Wahl des AN kennzeichnen. Material in ausreichender Anzahl liefern, zur Sicherung des Trassenverlaufs eingraben und bis zum Ende der Bauarbeiten vorhalten. Die Stange ist am oberen Ende zu kennzeichnen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder zu entfernen.	580 m	EP	GP
01.02.2	Bankette fräsen u. seitlich lagern Bankette einschliesslich Vegetationsdecke fräsen und seitlich lagern. Bearbeitungsstärke 15 cm. Bearbeitungsbreite 50 cm. Boden innerhalb der Baustelle für nachträgliches andecken lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	60 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
01	Titel	Harntheiweg		
01.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.3	Asphalt fräsen und Material aufn.,verwerten Asphalt fräsen Frästiefe 4 bis 6 cm. Fläche = Fahrbahn Material aufnehmen und verwerten. In Einzelflächen Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	30 m²	EP	GP
	Betonfläche einer Hofstelle für den Anschluss der Asphaltdecke anfräsen.			
01.02.4	Betonbefestigung fräsen und Material aufn.,verwerten Betonbefestigung fräsen Frästiefe 3 bis 4 cm. Breite: ca. 50 cm Fläche = Nebenanlage Material aufnehmen und verwerten. Material: Beton In Einzelflächen Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	40 m²	EP	GP
01.02.5	Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke der Asphaltbefestigung über 4 bis 8 cm.	10 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
01	Titel	Harntheiweg		
01.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
01.02.6	Asphaltschicht feinfräsen Asphaltschicht feinfräsen. Frästiefe 2-3 cm. Fläche = Fahrbahn. hochstehende Fahrbahnmitte des ausgefahrenen Wirtschaftsweges feinfräsen. Fräsmaterial in ausgefahrende Spurrinnen profilgerecht (Dachprofil) einbauen und verdichten.	900 m ²	EP	GP
01.02.7	Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr. Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen. Nach feinfräsen und profilieren Unterlage = Asphaltbefestigung/Asphaltfräsgut. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40BF1-S. Bindemittelmenge 400 g/m ² . Vor Einbau Asphalttragschicht.	1.800 m ²	EP	GP
01.02.8	Frostschuttschicht herstellen; Zuf. Frostschuttschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Zufahrten, Zwickel und Streifen einschl. Profilausgleich. Baustoffgemisch 0/22. Verformungsmodul Ev2 min 100 MN/m ²	25 to	EP	GP
01.02.9	Asphalttragschicht herst. Asphalttragschicht herstellen. Asphalt AC 22 TN 70/100 Einbaugewicht: 242 kg/m ² In Verkehrsflächen Einbau in Einzelflächen	440 to	EP	GP
01.02.10	Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr. Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen. In Verkehrsflächen Fläche vor Aufbringung reinigen Unterlage = Asphaltbefestigung. Mit Rampenspritzgerät.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
01	Titel	Harntheiweg		
01.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bindemittel = C40BF1-S. Bindemittelmenge 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	1.800 m²	EP	GP
01.02.11	Asphaltbeton-Deckschicht herst. Asphaltbeton- Deckschicht herstellen. Asphalt AC 8 DN 50/70 Einbaugewicht 87,5 kg/m2 In Verkehrsflächen Einbau in Einzelflächen.	160 to	EP	GP
01.02.12	Anschluss mit Fugenband herstellen Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem Fugenband herstellen. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphaltdeckschicht = 3,5 cm. Breite des Fugenbandes 10 mm.	100 m	EP	GP
01.02.13	Deckschicht ohne Bindem. herst. 0/5 Dicke 4,0 cm Natürl. Gstk. Deckschicht ohne Bindemittel herstellen. In Verkehrsflächen Dolomitsand Körnung 0/5. Einbaudicke = 4 cm im verdichteten Zustand. Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen. Einbau und Verdichtung mit geeignetem Gerät. Nachverdichtung nach entsprechender Durchfeuchtung des Materials ist einzukalkulieren.	20 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
01	Titel	Harntheiweg		
01.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.14	Rasengittersteine aufnehmen, lagern und wiederverlegen Rasengittersteine aufnehmen, lagern und wiederverlegen Rasengittersteine aufnehmen, säubern und lagern Schottertragschicht der neuen Höhe anpassen und verdichten. Bettung 4 cm aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 herstellen Rasengittersteine höhengerecht verlegen und abrütteln. Hohlräume mit Brechsand-Splittgemisch 0/5 verfüllen.	20 m²	EP	GP
01.02.15	Bankettmaterial laden,einbauen,verdicht. Bankettmaterial laden, transportieren, einbauen und standfest verdichten Einfache Strecke ca. 8 km RC-Material des AG In Dicken von ca. 5 - 15 cm. Breite: Bis 0,5 m Einbau in Banketten in verschiedenen Längen Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.	120 to	EP	GP
01.02.16	Boden profilgerecht andecken. Boden der OZ 02.2 profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Boden lagert im Baubereich	60 m³	EP	GP
01.02.17	Boden laden, transportieren, einbauen Bodenmassen laden, transportieren und profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Boden lagert auf dem Lagerplatz der Stadt Ahlen. Einfache Transportstrecke 8 km	240 m³	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
01	Titel	Harntheiweg		
01.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.02.18	Oberbodenflächen mit Rasen einsäen Oberbodenflächen mit Landschaftsrasen einsäen. Saatgutmenge: (10 - 15 g/m2), frost- und tausalzbeständig; Die gut abgesetzte oder angedrückte Flächen gleichmäßig einsäen, einarbeiten und andrücken. Bereich: 'Grünstreifen, Böschungen, Bankette '	1.160 m2	EP	GP
Summe Untertitel 01.02			Tiefbau, Netto:	
Summe Titel 01			Harntheiweg, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
02	In der Groeft			
02.01	Baustelleneinrichtung			
02.01.1	Baustelle einrichten Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
02.01.2	Baustelle räumen Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Verunreinigungen beseitigen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
02	Titel	In der Groeft		
02.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.3	Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, betreiben, vorhalten, warten und beseitigen. Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Angaben in den Vorbemerkungen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
Summe Untertitel 02.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
02.02 Tiefbau				
02.02.1	Trassenverlauf sichern. Trassenverlauf sichern. Lage des Randes der befestigten Fläche mit Stahlstange o.ä. nach Wahl des AN kennzeichnen. Material in ausreichender Anzahl liefern, zur Sicherung des Trassenverlaufs eingraben und bis zum Ende der Bauarbeiten vorhalten. Die Stange ist am oberen Ende zu kennzeichnen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder zu entfernen.	390 m	EP	GP
02.02.2	Bankette fräsen u. seitlich lagern Bankette einschliesslich Vegetationsdecke fräsen und seitlich lagern. Bearbeitungsstärke 15 cm. Bearbeitungsbreite 50 cm. Boden innerhalb der Baustelle für nachträgliches andecken lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	40 m³	EP	GP
02.02.3	Asphalt fräsen und Material aufn.,laden Asphalt fräsen Frästiefe 4 bis 6 cm. Fläche = Fahrbahn Material aufnehmen, laden und transportieren. Einfache Strecke ca. 8 km In Einzelflächen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
02	Titel	In der Groeft		
02.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	30 m ²	EP	GP
02.02.4	Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke der Asphaltbefestigung über 4 bis 8 cm.	15 m	EP	GP
02.02.5	Asphalt und Schotterschicht fräsen Asphalt- und Schotterschicht fräsen. Stärke Asphalt bis 13 cm Frästiefe 25 cm. Fläche = Fahrbahn. Asphalt- und Schotterschicht durchsetzen.	1.350 m ²	EP	GP
02.02.6	Planum herstellen; FSS Planum herstellen FSS nach Fräsgang / Zertrümmerung Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 Verformungsmodul Ev2 min 80 MN/m2 Die Absteckung der Gradienten in Lage und Höhe ist eine Nebenleistung und wird mit dieser Position vergütet.	1.650 m ²	EP	GP
02.02.7	Frostschuttschicht herstellen; Zuf. Frostschuttschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Zufahrten, Zwickel und Streifen einschl. Profilausgleich. Baustoffgemisch 0/22. Verformungsmodul Ev2 min 100 MN/m2	25 to	EP	GP
02.02.8	Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Verkehrsflächen Baustoffgemisch 0/32.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
02	Titel	In der Groeft		
02.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe. Verformungsmodul Ev2 min 100 MN/m2 Abrechnung nach Wiegekarten	370 to	EP	GP
02.02.9	Asphalttragschicht herst. Asphalttragschicht herstellen. Asphalt AC 22 TN 70/100 Einbaugewicht: 242 kg/m2 In Verkehrsflächen Einbau in Einzelflächen	310 to	EP	GP
02.02.10	Asphaltbeton-Deckschicht herst. Asphaltbeton- Deckschicht herstellen. Asphalt AC 8 DN 50/70 Einbaugewicht 87,5 kg/m2 In Verkehrsflächen Einbau in Einzelflächen.	110 to	EP	GP
02.02.11	Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr. Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen. In Verkehrsflächen Fläche vor Aufbringung reinigen Unterlage = Asphaltbefestigung. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40BF1-S. Bindemittelmenge 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	1.270 m²	EP	GP
02.02.12	Anschluss mit Fugenband herstellen Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem Fugenband herstellen. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphaltdeckschicht = 3,5 cm. Breite des Fugenbandes 10 mm.	15 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
02	Titel	In der Groeft		
02.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.13	Deckschicht ohne Bindem. herst. 0/5 Dicke 4,0 cm Natürl. Gstk. Deckschicht ohne Bindemittel herstellen. In Verkehrsflächen Dolomitsand Körnung 0/5. Einbaudicke = 4 cm im verdichteten Zustand. Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen. Einbau und Verdichtung mit geeignetem Gerät. Nachverdichtung nach entsprechender Durchfeuchtung des Materials ist einzukalkulieren.	50 m ²	EP	GP
02.02.14	Bankettmaterial laden,einbauen,verdicht. Bankettmaterial laden, transportieren, einbauen und standfest verdichten Einfache Strecke ca. 8 km RC-Material des AG In Dicken von ca. 5 - 15 cm. Breite: Bis 0,5 m Einbau in Banketten in verschiedenen Längen Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.	90 to	EP	GP
02.02.15	Boden profilgerecht andecken. Boden der OZ 02.2 profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Boden lagert im Baubereich	40 m ³	EP	GP
02.02.16	Boden laden, transportieren, einbauen Bodenmassen laden, transportieren und profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Boden lagert auf dem Lagerplatz der Stadt Ahlen. Einfache Transportstrecke 8 km	90 m ³	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026			
02	Titel	In der Groeft			
02.02	Untertitel	Tiefbau			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.02.17	Oberbodenflächen mit Rasen einsäen Oberbodenflächen mit Landschaftsrasen einsäen. Saatgutmenge: (10 - 15 g/m2), frost- und tausalzbeständig; Die gut abgesetzte oder angedrückte Flächen gleichmäßig einsäen, einarbeiten und andrücken. Bereich: 'Grünstreifen, Böschungen, Bankette '	820 m2	EP	GP	
02.02.18	Nachweise der Verdichtung im Straßenkörper Nachweise der Verdichtung mit statischen Lastplattendruckversuch im Straßenkörper gemäß ZTV SoB-StB durchführen. Zur Leistung gehören An- und Abfahren der Geräte, die Durchführung der Versuche entsprechend den Richtlinien einschließlich pausfähiger ausgewerteter Protokolle. Geforderter Verdichtungswert gemäß LV bzw. ZTV SoB-StB. Die Prüfungsanzahl kann nicht in einem Zuge geleistet werden. Die Prüfungen sind dem Bauverlauf entsprechend in der jeweils bearbeiteten Schicht zu erbringen. Diese Kontrollprüfungen sind auf Anweisung des Auftraggebers auszuführen. Die Ergebnisse sind ebenso wie die Eigenüberwachungsprüfungen des Auftragnehmers dem AG vorzulegen. Ausführung durch anerkanntes Erdbaulabor.	2 St	EP	GP	
Summe Untertitel 02.02			Tiefbau, Netto:		
Summe Titel 02			In der Groeft, Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
03 Pullort					
03.01 Baustelleneinrichtung					

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
03	Titel	Pullort		
03.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.1	Baustelle einrichten Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
03.01.2	Baustelle räumen Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Verunreinigungen beseitigen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
03.01.3	Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, betreiben, vorhalten, warten und beseitigen. Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Angaben in den Vorbemerkungen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
Summe Untertitel 03.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
03.02 Tiefbau				
03.02.1	Trassenverlauf sichern. Trassenverlauf sichern. Lage des Randes der befestigten Fläche mit Stahlstange o.ä. nach Wahl des AN kennzeichnen. Material in ausreichender Anzahl liefern, zur Sicherung des Trassenverlaufs eingraben und bis zum Ende der Bauarbeiten vorhalten. Die Stange ist am oberen Ende zu kennzeichnen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder zu entfernen.	250 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
03	Titel	Pullort		
03.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.2	Bankette fräsen u. seitlich lagern Bankette einschliesslich Vegetationsdecke fräsen und seitlich lagern. Bearbeitungsstärke 15 cm. Bearbeitungsbreite 50 cm. Boden innerhalb der Baustelle für nachträgliches andecken lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	25 m³	EP	GP
03.02.3	Asphalt fräsen und Material aufn.,verwerten Asphalt fräsen Frästiefe 4 bis 6 cm. Fläche = Fahrbahn Material aufnehmen und verwerten. In Einzelflächen Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	15 m²	EP	GP
03.02.4	Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke der Asphaltbefestigung über 4 bis 8 cm.	10 m	EP	GP
03.02.5	Asphaltschicht feinfräsen Asphaltschicht feinfräsen. Frästiefe 2-3 cm. Fläche = Fahrbahn. hochstehende Fahrbahnmitte des ausgefahrenen Wirtschaftsweges feinfräsen. Fräsmaterial in ausgefahrende Spurrinnen profilgerecht (Dachprofil) einbauen und verdichten.	375 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026			
03	Titel	Pullort			
03.02	Untertitel	Tiefbau			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
03.02.6	Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr. Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen. Nach feinfräsen und profilieren Unterlage = Asphaltbefestigung/Asphaltfräsgut. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40BF1-S. Bindemittelmenge 400 g/m2. Vor Einbau Asphalttragschicht.	775 m²	EP	GP	
03.02.7	Asphalttragschicht herst. Asphalttragschicht herstellen. Asphalt AC 22 TN 70/100 Einbaugewicht: 242 kg/m2 In Verkehrsflächen Einbau in Einzelflächen	190 to	EP	GP	
03.02.8	Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr. Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen. In Verkehrsflächen Fläche vor Aufbringung reinigen Unterlage = Asphaltbefestigung. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40BF1-S. Bindemittelmenge 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	775 m²	EP	GP	
03.02.9	Asphaltbeton-Deckschicht herst. Asphaltbeton- Deckschicht herstellen. Asphalt AC 8 DN 50/70 Einbaugewicht 87,5 kg/m2 In Verkehrsflächen Einbau in Einzelflächen.	70 to	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
03	Titel	Pullort		
03.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.02.10	Anschluss mit Fugenband herstellen Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem Fugenband herstellen. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphaltdeckschicht = 3,5 cm. Breite des Fugenbandes 10 mm.	15 m	EP	GP
03.02.11	Bankettmaterial laden,einbauen,verdicht. Bankettmaterial laden, transportieren, einbauen und standfest verdichten Einfache Strecke ca. 8 km RC-Material des AG In Dicken von ca. 5 - 15 cm. Breite: Bis 0,5 m Einbau in Banketten in verschiedenen Längen Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.	50 to	EP	GP
03.02.12	Boden profilgerecht andecken. Boden der OZ 02.2 profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Boden lagert im Baubereich	25 m³	EP	GP
03.02.13	Boden laden, transportieren, einbauen Bodenmassen laden, transportieren und profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Boden lagert auf dem Lagerplatz der Stadt Ahlen. Einfache Transportstrecke 8 km	75 m³	EP	GP
03.02.14	Oberbodenflächen mit Rasen einsäen Oberbodenflächen mit Landschaftsrasen einsäen. Saatgutmenge: (10 - 15 g/m2), frost- und tausalzbeständig;			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
03	Titel	Pullort		
03.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Die gut abgesetzte oder angedrückte Flächen gleichmäßig einsäen, einarbeiten und andrücken. Bereich: 'Grünstreifen, Böschungen, Bankette '			
		500 m2	EP	GP
03.02.15	Nachweise der Verdichtung im Straßenkörper Nachweise der Verdichtung mit statischen Lastplattendruckversuch im Straßenkörper gemäß ZTV SoB-StB durchführen. Zur Leistung gehören An- und Abfahren der Geräte, die Durchführung der Versuche entsprechend den Richtlinien einschließlich pausfähiger ausgewerteter Protokolle. Geforderter Verdichtungswert gemäß LV bzw. ZTV SoB-StB. Die Prüfungsanzahl kann nicht in einem Zuge geleistet werden. Die Prüfungen sind dem Bauverlauf entsprechend in der jeweils bearbeiteten Schicht zu erbringen. Diese Kontrollprüfungen sind auf Anweisung des Auftraggebers auszuführen. Die Ergebnisse sind ebenso wie die Eigenüberwachungsprüfungen des Auftragnehmers dem AG vorzulegen. Ausführung durch anerkanntes Erdbaulabor.			
		2 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.02			Tiefbau, Netto:	
Summe Titel 03			Pullort, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
04	Im Eckey			
04.01	Baustelleneinrichtung			

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
04	Titel	Im Eckey		
04.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.01.1	Baustelle einrichten Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
04.01.2	Baustelle räumen Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. raeumen. Verunreinigungen beseitigen.Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
04.01.3	Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, betreiben, vorhalten, warten und beseitigen. Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Angaben in den Vorbemerkungen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
Summe Untertitel 04.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
04.02 Tiefbau				
04.02.1	Trassenverlauf sichern. Trassenverlauf sichern. Lage des Randes der befestigten Fläche mit Stahlstange o.ä. nach Wahl des AN kennzeichnen. Material in ausreichender Anzahl liefern, zur Sicherung des Trassenverlaufs eingraben und bis zum Ende der Bauarbeiten vorhalten. Die Stange ist am oberen Ende zu kennzeichnen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder zu entfernen.	525 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
04	Titel	Im Eckey		
04.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.2	Bankette fräsen u. seitlich lagern Bankette einschliesslich Vegetationsdecke fräsen und seitlich lagern. Bearbeitungsstärke 15 cm. Bearbeitungsbreite 50 cm. Boden innerhalb der Baustelle für nachträgliches andecken lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	50 m³	EP	GP
04.02.3	Asphalt fräsen und Material aufn.,verwerten Asphalt fräsen Frästiefe 4 bis 6 cm. Fläche = Fahrbahn Material aufnehmen und verwerten. Material: Asphaltgranulat Verwertungsklasse A In Einzelflächen Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	190 m²	EP	GP
04.02.4	Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke der Asphaltbefestigung über 4 bis 8 cm.	20 m	EP	GP
04.02.5	Asphaltschicht fräsen Asphaltschicht fräsen. Frästiefe 7-10 cm. Fläche = Fahrbahn. Fräsmaterial verbleibt im Baufeld	1.700 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
04	Titel	Im Eckey		
04.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.6	Planum herstellen; FSS Planum herstellen FSS nach Fräsgang / Zertrümmerung Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 Verformungsmodul Ev2 min 80 MN/m2 Die Absteckung der Gradiente in Lage und Höhe ist eine Nebenleistung und wird mit dieser Position vergütet.	1.700 m²	EP	GP
04.02.7	Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr. Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen. Nach feinfräsen und profilieren Unterlage = Asphaltbefestigung/Asphaltfräsgut. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40BF1-S. Bindemittelmenge 400 g/m2. Vor Einbau Asphalttragschicht.	1.700 m²	EP	GP
04.02.8	Asphalttragdeckschicht herst. Asphalttragdeckschicht herstellen. Asphalt: AC 16 TD 70/100 Einbaugewicht: 250 kg/m2 In Verkehrsflächen	400 to	EP	GP
04.02.9	Frostschuttschicht herstellen; Zuf. Frostschuttschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Zufahrten, Zwickel und Streifen einschl. Profilausgleich. Baustoffgemisch 0/22. Verformungsmodul Ev2 min 100 MN/m2	25 to	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
04	Titel	Im Eckey		
04.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.10	Anschluss mit Fugenband herstellen Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem Fugenband herstellen. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphaltdeckschicht = 3,5 cm. Breite des Fugenbandes 10 mm.	20 m	EP	GP
04.02.11	Bankettmaterial laden,einbauen,verdicht. Bankettmaterial laden, transportieren, einbauen und standfest verdichten Einfache Strecke ca. 8 km RC-Material des AG In Dicken von ca. 5 - 15 cm. Breite: Bis 0,5 m Einbau in Banketten in verschiedenen Längen Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.	100 to	EP	GP
04.02.12	Boden profilgerecht andecken. Boden der OZ 02.2 profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Boden lagert im Baubereich	50 m³	EP	GP
04.02.13	Boden laden, transportieren, einbauen Bodenmassen laden, transportieren und profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Boden lagert auf dem Lagerplatz der Stadt Ahlen. Einfache Transportstrecke 8 km	50 m³	EP	GP
04.02.14	Oberbodenflächen mit Rasen einsäen Oberbodenflächen mit Landschaftsrasen einsäen. Saatgutmenge: (10 - 15 g/m2), frost- und tausalzbeständig;			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
04	Titel	Im Eckey		
04.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die gut abgesetzte oder angedrückte Flächen gleichmäßig einsäen, einarbeiten und andrücken. Bereich: 'Grünstreifen, Böschungen, Bankette '			Übertrag:
		1.000 m2	EP	GP
Summe Untertitel 04.02			Tiefbau, Netto:	
Summe Titel 04			Im Eckey, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
05 Drensteinfurter Straße				
05.01 Baustelleneinrichtung				
05.01.1	Baustelle einrichten			
	Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.			
		1 Psch		GP
05.01.2	Baustelle räumen			
	Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Verunreinigungen beseitigen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.			
		1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
05	Titel	Drensteinfurter Straße		
05.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.01.3	Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, betreiben, vorhalten, warten und beseitigen. Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Angaben in den Vorbemerkungen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.			
		1 Psch		GP
Summe Untertitel 05.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
05.02	Tiefbau			
05.02.1	Trassenverlauf sichern. Trassenverlauf sichern. Lage des Randes der befestigten Fläche mit Stahlstange o.ä. nach Wahl des AN kennzeichnen. Material in ausreichender Anzahl liefern, zur Sicherung des Trassenverlaufs eingraben und bis zum Ende der Bauarbeiten vorhalten. Die Stange ist am oberen Ende zu kennzeichnen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder zu entfernen.			
		220 m	EP	GP
05.02.2	Bankette fräsen u. seitlich lagern Bankette einschliesslich Vegetationsdecke fräsen und seitlich lagern. Bearbeitungsstärke 15 cm. Bearbeitungsbreite 50 cm. Boden innerhalb der Baustelle für nachträgliches andecken lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.			
		25 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
05	Titel	Drensteinfurter Straße		
05.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.3	Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke der Asphaltbefestigung über 4 bis 8 cm.	20 m	EP	GP
05.02.4	Asphaltschicht feinfräsen Asphaltschicht feinfräsen. Frästiefe 2-3 cm. Fläche = Fahrbahn. hochstehende Fahrbahnmitte des ausgefahrenen Wirtschaftsweges feinfräsen. Fräsmaterial in ausgefahrende Spurrinnen profilgerecht (Dachprofil) einbauen und verdichten.	330 m²	EP	GP
05.02.5	Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr. Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen. Nach feinfräsen und profilieren Unterlage = Asphaltbefestigung/Asphaltfräsgut. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40BF1-S. Bindemittelmenge 400 g/m². Vor Einbau Asphalttragschicht.	690 m²	EP	GP
05.02.6	Asphalttragdeckschicht herst. Asphalttragdeckschicht herstellen. Asphalt: AC 16 TD 70/100 Einbaugewicht: 250 kg/m² In Verkehrsflächen	170 to	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
05	Titel	Drensteinfurter Straße		
05.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.02.7	Frostschuttschicht herstellen; Zuf. Frostschuttschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Zufahrten, Zwickel und Streifen einschl. Profilausgleich. Baustoffgemisch 0/22. Verformungsmodul Ev2 min 100 MN/m2	25 to	EP	GP
05.02.8	Anschluss mit Fugenband herstellen Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem Fugenband herstellen. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphaltdeckschicht = 3,5 cm. Breite des Fugenbandes 10 mm.	20 m	EP	GP
05.02.9	Bankettmaterial laden,einbauen,verdicht. Bankettmaterial laden, transportieren, einbauen und standfest verdichten Einfache Strecke ca. 8 km RC-Material des AG In Dicken von ca. 5 - 15 cm. Breite: Bis 0,5 m Einbau in Banketten in verschiedenen Längen Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.	50 to	EP	GP
05.02.10	Boden profilgerecht andecken. Boden der OZ 02.2 profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Boden lagert im Baubereich	25 m³	EP	GP
05.02.11	Boden laden, transportieren, einbauen Bodenmassen laden, transportieren und profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
05	Titel	Drensteinfurter Straße		
05.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Boden lagert auf dem Lagerplatz der Stadt Ahlen. Einfache Transportstrecke 8 km	10 m³	EP	GP
05.02.12	Oberbodenflächen mit Rasen einsäen Oberbodenflächen mit Landschaftsrasen einsäen. Saatgutmenge: (10 - 15 g/m2), frost- und tausalzbeständig; Die gut abgesetzte oder angedrückte Flächen gleichmäßig einsäen, einarbeiten und andrücken. Bereich: 'Grünstreifen, Böschungen, Bankette '	440 m2	EP	GP
05.02.13	Betonpflastersteine aufnehmen, lagern und wiederverlegen Betonpflastersteine aufnehmen, lagern und wiederverlegen. Schottertragschicht der neuen Höhe anpassen und verdichten. Bettung 4 cm aus Brechsand-Splittgemisch 0/5 herstellen Betonpflastersteine säubern, höhengerecht verlegen und abrütteln. Fugen mit Brechsand-Splittgemisch 0/5 verfüllen.	15 m²	EP	GP
Summe Untertitel 05.02		Tiefbau, Netto:		
Summe Titel 05		Drensteinfurter Straße, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
06 Im Linnenfeld				
06.01 Baustelleneinrichtung				
06.01.1	Baustelle einrichten Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
06	Titel	Im Linnenfeld		
06.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	der dafuer notwendigen Arbeiten. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.			Übertrag:
		1 Psch		GP
06.01.2	Baustelle räumen Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Verunreinigungen beseitigen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.			
		1 Psch		GP
06.01.3	Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, betreiben, vorhalten, warten und beseitigen. Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Angaben in den Vorbemerkungen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.			
		1 Psch		GP
Summe Untertitel 06.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
06.02 Tiefbau				
06.02.1	Bankette fräsen u. seitlich lagern Bankette einschliesslich Vegetationsdecke fräsen und seitlich lagern. Bearbeitungsstärke 15 cm. Bearbeitungsbreite 50 cm. Boden innerhalb der Baustelle für nachträgliches andecken lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.			
		10 m³	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
06	Titel	Im Linnenfeld		
06.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.02.2	Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke der Asphaltbefestigung über 4 bis 8 cm.	30 m	EP	GP
06.02.3	Asphaltschicht feinfräsen Asphaltschicht feinfräsen. Frästiefe 2-3 cm. Fläche = Fahrbahn. hochstehende Fahrbahnmitte des ausgefahrenen Wirtschaftsweges feinfräsen. Fräsmaterial in ausgefahrende Spurrinnen profilgerecht (Dachprofil) einbauen.	400 m²	EP	GP
06.02.4	Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr. Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen. Nach feinfräsen und profilieren Unterlage = Asphaltbefestigung/Asphaltfräsgut. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C40BF1-S. Bindemittelmenge 400 g/m². Vor Einbau Asphalttragschicht.	400 m²	EP	GP
06.02.5	Asphalttragdeckschicht herst. Asphalttragdeckschicht herstellen. Asphalt: AC 16 TD 70/100 Einbaugewicht: 250 kg/m² In Verkehrsflächen	100 to	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
06	Titel	Im Linnenfeld		
06.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.02.6	Frostschuttschicht herstellen; Zuf. Frostschuttschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Zufahrten, Zwickel und Streifen einschl. Profilausgleich. Baustoffgemisch 0/22. Verformungsmodul Ev2 min 100 MN/m2	25 to	EP	GP
06.02.7	Anschluss mit Fugenband herstellen Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil in der Dicke der Asphaltdeckschicht mit anschmelzbarem Fugenband herstellen. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphaltdeckschicht = 3,5 cm. Breite des Fugenbandes 10 mm.	20 m	EP	GP
06.02.8	Bankettmaterial laden,einbauen,verdicht. Bankettmaterial laden, transportieren, einbauen und standfest verdichten Einfache Strecke ca. 8 km RC-Material des AG In Dicken von ca. 5 - 15 cm. Breite: Bis 0,5 m Einbau in Banketten in verschiedenen Längen Abrechnung erfolgt nach Wiegekarten.	40 to	EP	GP
06.02.9	Boden profilgerecht andecken. Boden der OZ 02.1 profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Boden lagert im Baubereich	10 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
06	Titel	Im Linnenfeld		
06.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.02.10	Oberbodenflächen mit Rasen einsäen Oberbodenflächen mit Landschaftsrasen einsäen. Saatgutmenge: (10 - 15 g/m2), frost- und tausalzbeständig; Die gut abgesetzte oder angedrückte Flächen gleichmäßig einsäen, einarbeiten und andrücken. Bereich: 'Grünstreifen, Böschungen, Bankette '	200 m2	EP	GP
Summe Untertitel 06.02			Tiefbau, Netto:	
Summe Titel 06			Im Linnenfeld, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
07 Galgenberg				
07.01 Baustelleneinrichtung				
07.01.1	Baustelle einrichten Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
07.01.2	Baustelle räumen Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Verunreinigungen beseitigen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
07	Titel	Galgenberg		
07.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.01.3	Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, betreiben, vorhalten, warten und beseitigen. Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Angaben in den Vorbemerkungen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.			
		1 Psch		GP
Summe Untertitel 07.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
07.02	Tiefbau			
07.02.1	Trassenverlauf sichern. Trassenverlauf sichern. Lage des Randes der befestigten Fläche mit Stahlstange o.ä. nach Wahl des AN kennzeichnen. Material in ausreichender Anzahl liefern, zur Sicherung des Trassenverlaufs eingraben und bis zum Ende der Bauarbeiten vorhalten. Die Stange ist am oberen Ende zu kennzeichnen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder zu entfernen.			
		490 m	EP	GP
07.02.2	Bankette fräsen u. seitlich lagern Bankette ggf. einschliesslich Vegetationsdecke fräsen und seitlich lagern. Bearbeitungsstärke 15 cm. Bearbeitungsbreite 50 cm. Boden innerhalb der Baustelle für nachträgliches andecken lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.			
		50 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
07	Titel	Galgenberg		
07.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
07.02.3	Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.	10 m	EP	GP
07.02.4	Asphalt und Schotterschicht fräsen Asphalt und Schotterschicht fräsen. Stärke Asphalt bis 10 cm Frästiefe 25 cm. Fläche = Fahrbahn. Größtkorn nach Fräsgang bis 60 mm	1.520 m²	EP	GP
07.02.5	Schotter-Asphaltgemisch feinfräsen, profilieren u. verdichten Schotter-Asphaltgemisch nach erfolgtem Fräsgang feinfräsen, profilieren und verdichten. Ausgangsmaterial mit Größtkorn bis zu 60 mm Bearbeitungstiefe 10 cm Größtkorn nach Fräsgang bis 22 mm Dachprofil herstellen, die Absteckung der Gradienten in Lage und Höhe ist eine Nebenleistung und wird mit dieser Position vergütet Fläche verdichten, Verformungsmodul Ev2 min 80 MN/m²	1.520 m²	EP	GP
07.02.6	Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Verkehrsflächen Baustoffgemisch 0/22. Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe. Verformungsmodul Ev2 min 100 MN/m² Abrechnung nach Wiegekarten	235 to	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
07	Titel	Galgenberg		
07.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.02.7	Boden profilgerecht andecken. Boden der OZ 02.2 profilgerecht andecken. Andeckung auf Seitenstreifen. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Boden lagert im Baubereich	50 m³	EP	GP
07.02.8	Oberbodenflächen mit Rasen einsäen Oberbodenflächen mit Landschaftsrasen einsäen. Saatgutmenge: (10 - 15 g/m²), frost- und tausalzbeständig; Die gut abgesetzte oder angedrückte Flächen gleichmäßig einsäen, einarbeiten und andrücken. Bereich: 'Grünstreifen, Böschungen, Bankette '	490 m²	EP	GP
Summe Untertitel 07.02			Tiefbau, Netto:	
Summe Titel 07			Galgenberg, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	
08	Borbein			
08.01	Baustelleneinrichtung			
08.01.1	Baustelle einrichten Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
08	Titel	Borbein		
08.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
08.01.2	Baustelle räumen Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Verunreinigungen beseitigen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
08.01.3	Verkehrssicherung Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, betreiben, vorhalten, warten und beseitigen. Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Angaben in den Vorbemerkungen. Die Pauschale gilt einmalig fuer alle Leistungen dieses Abschnitts des Leistungsverzeichnisses.	1 Psch		GP
Summe Untertitel 08.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
08.02 Tiefbau				
08.02.1	Trassenverlauf sichern. Trassenverlauf sichern. Lage des Randes der befestigten Fläche mit Stahlstange o.ä. nach Wahl des AN kennzeichnen. Material in ausreichender Anzahl liefern, zur Sicherung des Trassenverlaufs eingraben und bis zum Ende der Bauarbeiten vorhalten. Die Stange ist am oberen Ende zu kennzeichnen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder zu entfernen.	370 m	EP	GP
08.02.2	Bankette fräsen u. seitlich lagern Bankette ggf. einschliesslich Vegetationsdecke fräsen und seitlich lagern. Bearbeitungsstärke 15 cm. Bearbeitungsbreite 50 cm. Boden innerhalb der Baustelle für nachträgliches andecken lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	35 m³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
08	Titel	Borbein		
08.02	Untertitel	Tiefbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
08.02.3	Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch Schneiden. Beim Trennen anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.	10 m	EP	GP
08.02.4	Asphalt und Schottererschicht fräsen Asphalt und Schottererschicht fräsen. Stärke Asphalt bis 10 cm Frästiefe 25 cm. Fläche = Fahrbahn. Größtkorn nach Fräsgang bis 60 mm	1.150 m²	EP	GP
08.02.5	Schotter-Asphaltgemisch feinfräsen, profilieren u. verdichten Schotter-Asphaltgemisch nach erfolgtem Fräsgang feinfräsen, profilieren und verdichten. Ausgangsmaterial mit Größtkorn bis zu 60 mm Bearbeitungstiefe 10 cm Größtkorn nach Fräsgang bis 22 mm Dachprofil herstellen, die Absteckung der Gradienten in Lage und Höhe ist eine Nebenleistung und wird mit dieser Position vergütet Fläche verdichten, Verformungsmodul Ev2 min 80 MN/m²	1.150 m²	EP	GP
08.02.6	Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Verkehrsflächen Baustoffgemisch 0/22. Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe. Verformungsmodul Ev2 min 100 MN/m² Abrechnung nach Wiegekarten	180 to	EP	GP
				Übertrag:

LV-Zusammenfassung

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Harntheiweg	7	
01.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	7	
01.02	Untertitel	Tiefbau	8	
02	Titel	In der Groeft	13	
02.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	13	
02.02	Untertitel	Tiefbau	14	
03	Titel	Pullort	19	
03.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	19	
03.02	Untertitel	Tiefbau	19	
04	Titel	Im Eckey	24	
04.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	24	
04.02	Untertitel	Tiefbau	24	
05	Titel	Drensteinfurter Straße	28	
05.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	28	
05.02	Untertitel	Tiefbau	29	
06	Titel	Im Linnenfeld	32	
06.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	32	
06.02	Untertitel	Tiefbau	33	
07	Titel	Galgenberg	36	
07.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	36	
07.02	Untertitel	Tiefbau	37	
08	Titel	Borbein	39	
08.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	39	
08.02	Untertitel	Tiefbau	40	

LV-Zusammenfassung

Wirtschaftswege (Wweg)

21	LV	Wirtschaftswege 2026	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
Summe LV 21 Wirtschaftswege 2026			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
	Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
..... Anbieter - Unterschrift			