



Schwingboden Bühne (ANGABE BÜHNENTECHNIK!)

- 20 mm Bühnenbekleidung nach Angabe Bühnentechnik
- 105 mm Konstruktions-Vollholz (KVH)
- 50 mm Volumenstabiler, schwindarmer Schnellestrich auf ternärer Basis CT-C40-F6
- 05 mm Selbstverlaufende Reaktivabdichtung
- 300 mm Stahlbetonbodenplatte C30/37
- 100 mm Dämmung gg. Erdreich (5m Rand)
- 50 mm Magerbeton Sauberkeitsschicht

ANFORDERUNGEN NACH TÜRLISTE
Details nur gültig im Zusammenhang mit den Übersichtsplänen/ der Türliste!
Alle Maße sind am Bau und in Verbindung mit den Faching.-Plänen zu prüfen, Abweichungen, Unstimmigkeiten und Änderungen sind der Bauleitung u. dem planenden Architekten unverzüglich mitzuteilen! Türhöhen sind Rohbauhöhen gemessen ab OKFF! Brüstungshöhen gemessen ab OKFF!

5			
4			
3			
2			
1	Vorabzug entfällt	23.03.26	MM
	Änderung	Datum	Gez.

Siehe Übersichtsplan:

BF_706_5_--_BÜ_00_001_00



Einbauort:

EG Bauteil A, Raum:

00.04

BCA - Bürgerforum Ahlen

Neubau Bürgercampus Stadt Ahlen - Bürgerforum
Westenmauer 10 | 59227 Ahlen

Ausführungsplanung LP5
Bodenaufbau EG Bauteil A 07

Maßstab 1:10

Lph.-Plannr.	Ind.	Blattgröße	gezeichnet	erstellt am	aktualisiert am
BF_706_5_A_DE_00_007_01		210 x 297mm	MM	20.07.25	23.03.26
Bauherr					Architekt

Stadt Ahlen - Fachbereich 8
Zentrales Gebäudemanagement
Ostberg 4 59229 Ahlen

Scheidt Kasprusch
Architekten GmbH
Erkelenzdam 59/61, 10999 Berlin

bca@ska-architekten.de
Tel. 030 49922755