

- Stahlbeton $h = 25$ cm lt. Statik
- tragendes MW $h = 24$ cm, KS - 20 -2,0 - DM lt. Statik
- tragendes MW $h = 17,5$ cm, KS - 12 - 1,8 - DM lt. Statik
- nicht tragende Wand $h = 11,5$ cm
- Magerbeton
- Trockenbauwand/Installationswand raumhoch
- Trockenbauwand/Installationswand teilhoch (1,20m)
- Schmutzwasserleitungen
- Regenwasserleitungen
- Regenwasserleitungen Lichtschächte

- (L) = Dachdurchführung Lüftung
(SW) = Dachdurchführung Stranglüftung
(El) = Dachdurchführung Elektro auch für Kabelführung PV

A: Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen
B: Bauteile aus brennbaren Baustoffen
AB: Bauteile in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen

Alle Höhenangaben von Türen und Fenstern beziehen sich auf OK Fertigfußboden!

Diese Zeichnung enthält referenzierte Objekte der Fachplaner.
Die Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit
dieser Informationen verbleibt beim Urheber.

[illegible]

Kirschgarten	STADT Münster, Handorf
Münster, Handorf	GEMARKUNG Handorf
	FLUR 009
	FLURSTÜCK 1804
	NHN A 52.09 B 52.00

Wohn + Stadtbau
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH

WOHN + STADTBAU		Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH	
ARCHITEKTUR		FACHPLANUNG	
MAY DELIUS	M.S.C. DIPLOM-ARCHITECT	STATIK	Funger Philippen Beratende Ingenieure PartGmbB
		ELEKTRO	Haerkötter & Sahlmann GmbH & Co. KG
SABRINA BACKHAUS, B.A. ARCHITEKTUR		HLS	Haerkötter & Sahlmann GmbH & Co. KG
		BAU/PHYSIK	Funger Philippen Beratende Ingenieure PartGmbB
		FREIPLANLAGEN	Morbach, Wermeyer, Landschaftsarchitekten PartGmbB

Planart		Bereich
Sammlung		Postfach

Planart	Grundriss				Dachansicht	
MASSTAB M 1:50	Bearbeitung SB	Plandatum 18.04.2024	Änderungsdatum 20.05.2026	PROJEKT-NR. WIE 407	PLAN-NR. 5105A_G_DA_6	INDEX B

