
Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

70 Innentüren und -Zargen**Projektbeteiligte**Bauherr

Stadt Münster
- Amt für Immobilienmanagement -
Albersloher Weg 33, 48127 Münster

Als Auftraggeber für die die Stadt Münster handelt die

Wohn + Stadtbau

Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
Steinfurter Straße 60, 48149 Münster

Baustelle

Bernings Kotten 16a in 48161 Münster-Gievenbeck

Planung

Leistungsphasen 1-4: Stadt Münster

Leistungsphase 5: Wohn- und Stadtbau

Bauleitung

Leistungsphase 6-9

DÖPPER . MEDDING GmbH
PROJEKTINGENIEURE . BAUBETRIEB
Industriestrasse 10
59348 Lüdinghausen

Tragwerksplanung

ARCHPLAN GmbH
Gildenstraße 2 g
48157 Münster

TGA-Fachplanung

Elektroplanung:
Ingenieurgesellschaft BRANDI IGH
Scharnhorststraße 40
48151 Münster

HLS Planung:
K&P Planung GbR
Planungsbüro für Haustechnik
Sprakeler Straße 370
48159 Münster

Übertrag

Druckdatum: 23.10.2026 Seite 1 von 34

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Örtliche Lage

Das Baugrundstück liegt in Gievenbeck auf dem Gelände der ehemaligen Oxford-Kaserne.

Gemarkung: Münster
Flur: 41
Flurstück: 122-124, 152, 189, 190

Baugrundstücksgrösse gesamt: 1.735 qm
Grundfläche Gebäude: 39,78 x 17,03 = 678 qm

Anschrift: Bernings Kotten 16a in 48161 Münster-Gievenbeck

Neubau eines Gebäudes für die städt. Erstaufnahme von Flüchtlingen

Das Gebäude hat einen rechteckigen Grundriss, ist dreigeschossig und nicht unterkellert.

Die Geschosse werden in Massivbauweise ausgeführt mit Verblendsteinfassaden.

Die nicht tragenden Innenwände werden in Trockenbauweise erstellt.

Die Erschliessung der beiden oberen Wohnetagen erfolgt über zwei innenliegenden Treppenhäusern mit jeweiliger Aufzugsanlage.

Der obere Gebäudeabschluss wird als Flachdach mit einer umlauf. Attika ausgeführt.

Das Flachdach erhält eine Begrünung (Retentionsdach) und eine Photovoltaikanlage.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)**ZTV 01 Befestigungen**

Sämtliche, für die Befestigung der zu liefernden und einzubauenden Bauteile erforderlichen Verankerungen, Verschraubungen, Klebmassen o.ä. sowie die hierfür erf. Bohrungen sind in den Einheitspreis der entspr. Positionen einzukalkulieren. Bei den Befestigungen sind ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Verankerungen zu verwenden. Diese sind vor Einbau mit dem Tragwerksplaner abzustimmen. Sichtbare Befestigungen sind im Bezug auf Lage und Form mit dem Architekten abzustimmen.

ZTV 02 Transport der Materialien

Die Arbeiten sind entsprechend den Bauteilen bis zu

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

einer Gesamt-Höhe von ca. 7,00 m über Gelände auszuführen.
Innerhalb und außerhalb der Gebäude stehen keine Hebezeuge bauseitig zur Verfügung. Alle hierfür erf. Mittel hat der AN zu beschaffen. Die Vergütung erfolgt über die Einheitspreise.

Für die Kalkulation des Angebotes ist zwingend eine Baustellenbesichtigung erforderlich, bei der die örtlichen Verhältnisse (Zufahrt, Kranaufstellung usw.) in Augenschein genommen werden. Nachforderungen aufgrund der örtlichen Verhältnisse werden nicht anerkannt!

ZTV 03 Bauanlauf - Vorleistungen

Nach Auftragsvergabe wird eine gemeinsame Baustellenbegehung mit anschließender Besprechung durchgeführt. Durch den AN sind selbstständig und rechtzeitig die für die Durchführung der Arbeiten notwendigen Auskünfte, Erlaubnisse etc. wie etwa Leitungsauskünfte, Schachterlaubnisse bei den lokalen Versorgern / der Stadt etc. einzuholen. Notwendige Beschilderungen sind in die Einheitspreise der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Lage und Art der Medien ist vor Beginn der Arbeiten deutlich zu kennzeichnen, um etwaige Havarien zu vermeiden. Der AN ist verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten einen Baustelleneinrichtungsplan zu erstellen und diesen mit der Bauleitung abzustimmen.

ZTV 04 Unterstützung der SiGeKo

Im Zuge der Koordination gemäß Baustellenverordnung verpflichtet sich der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator folgende Unterlagen zur Verfügung zu stellen:

- Namensliste der Ersthelfer und der Aufsichtführenden, die auf der Baustelle eingesetzt werden sollen
- Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes gem. Arbeitsschutzgesetz
- Prüfnachweise der Arbeitsmittel, soweit diese durch Vorschriften der BG oder andere Vorschriften gefordert werden
- Sachkundenachweis für Eingriffe in den Straßenverkehr, soweit diese aus Gründen der Baustelleneinrichtung notwendig ist
- Montageanweisungen für Montagearbeiten, soweit erforderlich

sowie alle weiteren vom SiGeKo gewünschten Unterlagen.

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

ZTV 05 Unterbringung der Arbeiter
Hausen oder Campieren auf der Baustelle ist verboten.

ZTV 06 Maßtoleranzen
Für dieses Bauvorhaben sind für sämtliche Ausführungen die erhöhten Anforderungen der Maßtoleranzen im Hochbau (DIN 18 202 Tabelle 3 Zeile 7) maßgebend. Die in der Zeile sieben angegebenen Werte werden für diese Baumaßnahme für sämtliche Bauteile, sowohl für flächenfertige Bauteile als auch für nichtflächenfertige Bauteile (wie Decken, Wände Stützen usw. auch ohne deren Bekleidungen!) als verbindlich vereinbart. Die Werte gelten auch für Winkeltoleranzen und für Fassadenflächen.
D.h. beispielsweise für nichtflächenfertige Fassadenflächen, die i.W. aus stützenartigen Stahlbetonwänden bestehen, gelten die zulässigen Abweichungen DIN 18 202 Tabelle 3 Zeile 7 für die gesamte Fassadenfläche.
Die erhöhte Maßtoleranz ist zwingend einzuhalten, damit die geplanten Ausbauelemente und die Fassadenbekleidungen montiert werden können. Die Planung ist auf die geringen Maximalwerte an zulässigen Abweichungen gemäß v.g. Festlegungen abgestimmt, so dass derartige Abweichungen im Ausbau ausgeglichen werden können, Abweichungen, die darüber hinaus gehen, sind zu Lasten des AN zu korrigieren.

ZTV 07 Unterhaltung und Sauberhaltung
Die ständige Unterhaltung und Sauberhaltung der öffentlichen Zufahrtsstraßen zur Baustelle sowie der Wege auf dem Baugelände und des Geländes allgemein während der Baumaßnahme, sind vom AN zu gewährleisten.

ZTV 08 Aufenthalts- und Lagerräume
Aufenthalts- und Lagerräume können vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt werden. Material- und Aufenthaltscontainer sind vom AN zu stellen und zu unterhalten. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen.

Allgemeine VorbemerkungenAusführungszeiten

Der Baubeginn für dieses BV erfolgte im Februar 2026, die Gesamtfertigstellung ist für August 2027 geplant.

Die Ausführung der Leistungen aus diesem LV erfolgt geplant im Zeitraum Januar bis Februar 2027, Feinmontagen Juni/Juli 2027.

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

HAUPTBESCHRIEB INNENTÜREN

Wohnungsinnentürblatt in bauseits vorh. Stahlzarge, einflügelig oder in Zarge aus diesem LV.

Eigenschaften:

- Einlage: Vollspan
- Klimaklasse: II
- Mech. Beanspruchung: S (starke Beanspruchung)

Oberfläche:

HPL Beschichtung, Farbe Perlweiß, perlmatt RAL 1013 Pergament
oder nach Wahl/Freigabe AG aus Herstellerkollektion als Handmuster

Kanten:

Softkante

Falz:

Normfalz

Schloss:

Standard-Schloss nach DIN, vorgerüstet für PZ

Bänder:

3-teiliges Rollenband , Edelstahl matt für gefälzte Türen, DIN rechts und links verwendbar,
abgestimmt auf Zarge in Massivwand und bauseitiger Zarge in Trockenbauwand
Planungsfabrikat: SIMONS WERK oder gleichwertig
passend zu v.g. Türband für Stahlzarge,
dreidimensional stufenlos verstellbar

Beschläge:

Drücker / Drücker (Edelstahl)
mit PZ- Rundrosette

Planungsfabrikat:

Hoppe, Paris, Edelstahl
oder gleichwertig

HAUPTBESCHRIEB STAHLZARGE

Stahlzarge 1-teilig als Umfassungszarge für 1-flügelige gefälzte Türen.

Eigenschaften:

- Materialstärke: 1,5 mm
- Oberfläche: verzinkt und grundiert für bauseitigen Anstrich
- Zargenspiegel 30/45 mm

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

- Bandtasche VX
- Normfalz
- Türzargen in Trockenbauwänden bauseits oder Zargen aus diesem LV
- Zargendichtung: schalldämmendes Hohlkammerprofil, Farbe grau, 3-seitig, Ecken auf Gehrung geschnitten
- Bandaufnahme passend zu jeweiligen Türbändern
- überwiegend ohne Brandschutzanforderungen
- Rohbauöffnungsmaße:
 - überwiegend 0,885-1,135m x 2,135 m (Höhe auf OKFF bezogen)
- Leitfabrikat BTV 10200

FABRIKATSANGABEN**TÜRBLATT WOHNUNGSINNENTÜR**

angeboten wird:

.....

(vom Bieter einzutragen)

STAHLZARGE

angeboten wird:

.....

(vom Bieter einzutragen)

TÜRGARNITUR

angeboten wird:

.....

(vom Bieter einzutragen)

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

TÜRBAND

angeboten wird:

.....

(vom Bieter einzutragen)

Für die Baustellenversorgung der Baustelle mit Baustrom und Bauwasser werden folgende Umlage von den Rechnungen vom Bruttobetrag in Abzug gebracht:

Es werden folgende Umlagen vereinbart.

Baustrom	0,15 %
Bauwasser	0,15 %

Der AG wird eine Bauleistungsversicherung abschließen. Die Umlage hierfür beträgt:

Bauleistungsversicherung	0,3 %
--------------------------	-------

Hinweis INNENTÜREN

Die Verbräuche für Strom und Wasser Versorger für die gesamte Baumaßnahme werden durch den AN Bauhauptgewerk an die Versorger in separaten Rechnungen ermittelt und vergütet.
Die Kosten sind im Nachgang durch Einzelrechnungen des AN an den AG weiter zu berechnen.

70.01 Werkplanung**70.01.010 Türenliste**

Werkplanung in Form einer Türenliste mit allen relevanten Daten der Türen und Zargen, auch die Türen, die in bauseitige Zargen einzubauen sind.

Die Türenliste ist die Grundlage der Freigabe für die Bestellung.
Sie ist nach der Beauftragung zeitnah zu erstellen und zur Freigabe dem planen Architekten vorzulegen.

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Bei Grundlegenden Fehlern ist diese nach der Korrektur ggf.
erneut zur Freigabe vorzulegen.

psch nur Ges.-Preis _____

Summe	70.01	Werkplanung			_____
-------	-------	-------------	--	--	-------

70.02 INNENTÜREN EG**70.02.010 Holzinnentürelement - 88,5 x 213,5 cm in baus. Zarge TB-Wand - WC**

Holzinnentürelement gem. Hauptbeschreibung liefern und
in bauseitige Stahlumfassungszarge (Normfalz, 1-teilig in
Trockenbauwand) einbauen, DIN links oder DIN rechts.

Einbauort

EG

WCs

Abmessungen (RRM):

Breite: 88,5 cm

Höhe: 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

2,000 St _____

70.02.020 Holzinnentürelement - 101,0 x 213,5 cm in baus. Zarge TB-Wand- Verw.

Holzinnentürelement gem. Hauptbeschreibung liefern und
in bauseitige Stahlumfassungszarge (Normfalz, 1-teilig in
Trockenbauwand) einbauen, DIN links oder DIN rechts.

Einbauort

EG

Verwaltung- / Warteraum

Abmessungen (RRM):

Breite: 101,0 cm

Höhe: 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

9,000 St _____

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

70.02.030 Holzinnentürelement - 101,0 x 213,5 cm in baus. Sch.-Zarge TB-Wand

Holzinnentürelement wie v.g liefern und
in bauseitige Schiebetür-Stahlumfassungszarge (Normfalz, 1-
teilig in Trockenbauwand) einbauen, DIN links oder DIN rechts.

Einbauort

EG

Zwischentüren-Verwaltung-

Abmessungen (RRM):

Breite: 101,0 cm

Höhe: 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

3,000 St

70.02.040 Holzinnentürelement - 113,5 x 213,5 cm in baus. Zarge TB-Wand - UV

Holzinnentürelement gem. Hauptbeschreibung liefern und
in bauseitige Stahlumfassungszarge (Normfalz, 1-teilig in
Trockenbauwand) einbauen, DIN links oder DIN rechts.

Einbauort

EG

UV

Abmessungen (RRM):

Breite: 113,5 cm

Höhe: 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

1,000 St

70.02.050 Holzinnentürelement - 101,0 x 213,5 cm - MW 17,5 cm - PUMI

Lieferung und fachgerechte Montage eines Türelementes
bestehend aus Stahlumfassungszarge und Holztürblatt gemäß
Hauptbeschreibung.
Einschl. hohlraumfreier Verfüllung der Zarge.

Einbauort

EG

Pumi

Abmessung

RRM Breite: ca. 101,0 cm

RRM Höhe: ca. 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

RRM MW: ca. 17,5 cm zzgl. beidseitig Putz

Einbau in Massivbauwand bestehend aus Mauerwerk oder

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Stahlbeton.

3,000 St

70.02.060**Holzinnentürelement - 88,5 x 213,5 cm - MW 10 cm - WC**

Lieferung und fachgerechte Montage eines Türelementes bestehend aus Stahlumfassungszarge und Holztürblatt gemäß Hauptbeschrieb.
Einschl. hohlraumfreier Verfüllung der Zarge.

Einbauort

EG

WC-H / WC-D

Abmessung

RRM Breite: ca. 88,5 cm

RRM Höhe: ca. 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

RRM MW: ca. 10 cm zzgl. beidseitig Putz + Fliese

Einbau in Massivbauwand bestehend aus Mauerwerk oder Stahlbeton.

2,000 St

70.02.070**Holzinnentürelement - 101,0 x 213,5 cm - MW 10 cm - Pumi-Sicherh.**

Lieferung und fachgerechte Montage eines Türelementes bestehend aus Stahlumfassungszarge und Holztürblatt gemäß Hauptbeschrieb.
Einschl. hohlraumfreier Verfüllung der Zarge.

Einbauort

EG

Pumi, Sicherheitsdienst

Abmessung

RRM Breite: ca. 101,0 cm

RRM Höhe: ca. 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

RRM MW: ca. 10 cm zzgl. beidseitig Putz

Einbau in Massivbauwand bestehend aus Mauerwerk oder Stahlbeton.

4,000 St

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

70.02.080 Holzinnentürelement - 88,5 x 201,0 cm - STB 24 cm -Flure

Lieferung und fachgerechte Montage eines Türelementes bestehend aus Stahlumfassungszarge und Holztürblatt gemäß Hauptbeschrieb.
Einschl. hohlraumfreier Verfüllung der Zarge.

Einbauort

EG

Flure, Treppenhäuser

Abmessung

RRM Breite: ca. 88,5 cm

RRM Höhe: ca. 201,0 cm (auf OKFF bezogen)

RRM STB: ca. 24 cm zzgl. beidseitig Putz

Einbau in Massivbauwand bestehend aus Mauerwerk oder Stahlbeton.

4,000 St

70.02.090 Holzinnentürelement - 101,0 x 213,5 cm - STB 24 cm -Flure

Lieferung und fachgerechte Montage eines Türelementes bestehend aus Stahlumfassungszarge und Holztürblatt gemäß Hauptbeschrieb.
Einschl. hohlraumfreier Verfüllung der Zarge.

Einbauort

EG

Flure, Treppenhäuser

Abmessung

RRM Breite: ca. 101,0 cm

RRM Höhe: ca. 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

RRM STB: ca. 24 cm zzgl. beidseitig Putz

Einbau in Massivbauwand bestehend aus Mauerwerk oder Stahlbeton.

6,000 St

EVENTUALPOSITION

* MIT GP *

70.02.100 Zulage Ganzlgastür 88,5 bis 113,5 x 213,5 cm

Zulage zur v.g. Türelement für die Lieferung und Einbau von Ganzlgastürelementen, transluszent, Einbau in o.g. Zargen, einschl. der Mehlosten für Ganzglasbeschläge, optisch analog der Holztürbeschläge und PZ vorgerichtet.

4,000 St

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

70.02.110 Holz-Schiebetürelement - 113,5 x 213,5 cm - STB 24 cm WC-B

Holz-Schiebetüranlage WC-B, einflügelig, als komplettes Element, in gebrauchsfertigem Zustand, Türelement, als Schiebetürelement vor der Wand laufend und als geprüftes Feuchtraumtürelement nach RAL-GZ 426 Teil 3 in Stahlbetonwand, liefern und montieren.

Einbauort:

EG - WC-B

T 3.0.004

T 2.0.003

Abmessung

RRM Breite: ca. 113,5 cm

lichte Durchgangsbreite im geöffneten Zustand ca. 105 cm

RRM Höhe: ca. 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

Holztürblatt

Einlage: Vollspantür

Dicke: ca. 40 mm

Mech. Beanspruchung: S (starke Beanspruchung)

Elementbreite je 1 Stck à ca. 113,5 cm x 213,5 cm

Unterschnitt: 7-10 mm gem. Zulassung

HPL Oberfläche

Farbe: RAL 1013 Perlweiss - perlmatt, Pergament

Schiebetür-Stahlumfassungszarge:

Material: grundiert, feuerverzinktes Feiblech nach DIN EN 10143

Blechstärke: 1,5 mm

Maulweite: SidW-D 240 mm Profil,

Wandart: Stahlbetonwand 240 mm

Ausführung: 1-teilig

DIN rechts oder links schließend

Laufart: 1-flügelig

4-seitig umlaufende Dichtung

incl. Führungsschiene auf der Wand

Bodenführung mit Endstopper

Beschläge:

Einlassmuschel - Garnitur FSB 42-4255 mit Einsteckschloss 72/WC

beidseitig auf Schiebetürelementen

Griffhöhe: 0,85m OKFF

Die Anforderung an einen passgenauen Einbau sind mit in diese Position einzukalkulieren,

Abrechnungsgrundlage: Stck Schiebetüranlage

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Leitprodukt:

JELD-WEN/ BOS Schiebetürstahlzarge Line Outside D

Angeb. Fabrikat

.....
(vom Bieter einzutragen)

2,000 St

EVENTUALPOSITION

* MIT GP *

70.02.120

Zulage 2-teilige Stahlzargen bis 113,5 x 213,5 - MW bis 24 cm

Zulage zur v.g. Türelement für die Lieferung und Einbau von 2-teiligen Stahlzargen.

Sonst wie v.g.

10,000 St

70.02.130

Zulage Lichtausschnitt 53/160 cm

Zulage zu vorbeschriebenen Türelementen für die Ausführung eines Lichtausschnittes im Türblatt,

Einbauort:

Zwischentür Flur 1-2

Größe ca. 53,0 x 160 cm,

mit Klarglas aus VSG und genagelten Glasleisten.

Glasart Lichtausschnitt: VSG 8 mm

Lichtausschnitt als Schlitzglas im Bereich der Drückergarnitur angeordnet.

liefern und einbauen.

1,000 St

70.02.140

Zulage Feuchtraumtür

Zulage zum vor beschriebenen Holzinnentürelement für die Ausführung des Türelementes als Feuchtraumtür.

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Geprüft nach RAL RG 426-3 und DIN EN 16580 !Einbauort:

EG-Innentüren Bäder

4 x WC-B., WC-H, WC-D, Pumi 1+2, Waschraum 1+2 +3,UV

Türöffnung 88,5/2,135 bzw. 101,0/2,135

14,000 St**70.02.150****Zulage: Erhöhte Schallschutzklasse - SSK 2**

Zulage zu v.g. Türelement für die Ausbildung mit erhöhten Schallschutzanforderungen gem.

Schallschutz: SSK 2, $R_{w,R} > 32 \text{ dB}$; $R_{w,P} > 37 \text{ dB}$ **13,000 St****Summe****70.02****INNENTÜREN EG**

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

70.03 INNENTÜREN 1.OG + 2.OG**70.03.010 Holzinnentürelement - 88,5 x 213,5 cm in baus. Zarge TB-Wand - WC**

Holzinnentürelement gem. Hauptbeschreibung liefern und in bauseitige Stahlumfassungszarge (Normfalz, 1-teilig in Trockenbauwand) einbauen, DIN links oder DIN rechts.

Einbauort

1.OG+2.OG:

WCs

Abmessungen (RRM):

Breite: 88,5 cm

Höhe: 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

4,000 St**70.03.020 Holzinnentürelement - 101,0 x 213,5 cm in baus. Zarge TB-Wand- Bewoh.**

Holzinnentürelement gem. Hauptbeschreibung liefern und in bauseitige Stahlumfassungszarge (Normfalz, 1-teilig in Trockenbauwand) einbauen, DIN links oder DIN rechts.

Einbauort

1.OG+2.OG:

Bewohnerzimmer Wohnbereiche A-F

Abmessungen (RRM):

Breite: 101,0 cm

Höhe: 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

56,000 St**70.03.030 Holzinnentürelement - 113,5 x 213,5 cm in baus. Zarge TB-Wand - UV**

Holzinnentürelement gem. Hauptbeschreibung liefern und in bauseitige Stahlumfassungszarge (Normfalz, 1-teilig in Trockenbauwand) einbauen, DIN links oder DIN rechts.

Einbauort

1.OG+2.OG:

Wohnbereiche B/E-UV

Abmessungen (RRM):

Breite: 113,5 cm

Höhe: 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

4,000 St

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

70.03.040 Holzinnentürelement - 88,5 x 213,5 cm - MW 17,5 cm - WC/DU

Lieferung und fachgerechte Montage eines Türelementes bestehend aus Stahlumfassungszarge und Holztürblatt gemäß Hauptbeschrieb.
Einschl. hohlraumfreier Verfüllung der Zarge.

Einbauort

1.OG+2.OG:
WCs

Abmessung

RRM Breite: ca. 88,5 cm
RRM Höhe: ca. 213,5 cm (auf OKFF bezogen)
RRM MW: ca. 17,5 cm zzgl. beidseitig Putz + eins.Fliese

Einbau in Massivbauwand bestehend aus Mauerwerk oder Stahlbeton.

8,000 St

70.03.050 Holzinnentürelement - 101,0 x 213,5 cm - MW 17,5 cm - Küchen

Lieferung und fachgerechte Montage eines Türelementes bestehend aus Stahlumfassungszarge und Holztürblatt gemäß Hauptbeschrieb.
Einschl. hohlraumfreier Verfüllung der Zarge.

Einbauort

1.OG+2.OG:
Küchen

Abmessung

RRM Breite: ca. 101,0 cm
RRM Höhe: ca. 213,5 cm (auf OKFF bezogen)
RRM MW: ca. 17,5 cm zzgl. beidseitig Putz

Einbau in Massivbauwand bestehend aus Mauerwerk oder Stahlbeton.

4,000 St

70.03.060 Holzinnentürelement - 88,5 x 213,5 cm - MW 10 cm - Duschen

Lieferung und fachgerechte Montage eines Türelementes bestehend aus Stahlumfassungszarge und Holztürblatt gemäß Hauptbeschrieb.
Einschl. hohlraumfreier Verfüllung der Zarge.

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Einbauort

1.OG+2.OG:

Duschen

Abmessung

RRM Breite: ca. 88,5 cm

RRM Höhe: ca. 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

RRM MW: ca. 10 cm zzgl. beidseitig Putz + Fliese

Einbau in Massivbauwand bestehend aus Mauerwerk oder Stahlbeton.

4,000 St

70.03.070**Holzinnentürelement - 101,0 x 213,5 cm - MW 10 cm - WCs**

Lieferung und fachgerechte Montage eines Türelementes bestehend aus Stahlumfassungszarge und Holztürblatt gemäß Hauptbeschrieb.

Einschl. hohlraumfreier Verfüllung der Zarge.

Einbauort

1.OG+2.OG:

WCs

Abmessung

RRM Breite: ca. 101,0 cm

RRM Höhe: ca. 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

RRM MW: ca. 10 cm zzgl. beidseitig Putz + Fliese

Einbau in Massivbauwand bestehend aus Mauerwerk oder Stahlbeton.

2,000 St

70.03.080**Holzinnentürelement - 101,0 x 213,5 cm - STB 24 cm - Flure**

Lieferung und fachgerechte Montage eines Türelementes bestehend aus Stahlumfassungszarge und Holztürblatt gemäß Hauptbeschrieb.

Einschl. hohlraumfreier Verfüllung der Zarge.

Einbauort

1.OG+2.OG:

Flure- WC-B

Abmessung

RRM Breite: ca. 101,0 cm

RRM Höhe: ca. 213,5 cm (auf OKFF bezogen)

RRM STB: ca. 24 cm zzgl. beidseitig Putz +eins.

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fliese

Einbau in Massivbauwand bestehend aus Mauerwerk oder Stahlbeton.

4,000 St

70.03.090**Zulage Feuchtraumtür**

Zulage zum vor beschriebenen Holzinnentürelement für die Ausführung des Türelementes als Feuchtraumtür.

Geprüft nach RAL RG 426-3 und DIN EN 16580 !Einbauort:

1.OG + 2.OG - Innentüren Bäder

2 x WC-B., 3 x WC, 3 x Duschen, 2x Küchen

Türöffnung 88,5/2,135 bzw. 101,0/2,135

30,000 St

70.03.100**Zulage Obentürschliesser mit Gleitschiene- WC-B**

Obentürschliesser (OTS) integriert mit Gleitschiene nach EN 1154 für einflügelige Türen mit Einhaltung der DIN EN 12217 Klasse 3 (max.25 N Öffnungskraft) liefern und montieren.

Mit bauaufsichtlicher Zulassung für die Verwendung an Feuer - und Rauchschutztüren..

Einbauort

1.OG + 2.OG

2.1.014, 3.1.013

2.2.014, 3.2.013

barrierefrei gemäß DIN 18040
Leitprodukt. GEZE ECLINE

Angeb. Fabrikat:

Hersteller:

Tp:

(vom Bieter einzutragen)

4,000 St

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

70.03.110**Zulage: Erhöhte Schallschutzklasse - SSK 2**Zulage zu v.g. Türelement für die Ausbildung mit erhöhten
Schallschutzanforderungen gem.Schallschutz: SSK 2, $R_{w,R} > 32$ dB; $R_{w,P} > 37$ dB**52,000 St****Summe****70.03****INNENTÜREN 1.OG + 2.OG**

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

70.04 TREPPENHAUS**70.04.010 Holz-Innentürele. incl. Stahl-U-Zarge, T30-RS 0,885/2,01-STB 20cm-TH**

Treppenhaustür EG - Holz-Innentür-Element als Brandschutztür
T30-RS, einflügelig, incl. Stahlumfassungszarge für den Einbau
in Massivwand.

Einbauort

EG-Lager T1-T2

2.0.005, 3.0.003

Eigenschaften Türblatt:

- Feuerwiderstandsklasse: T 30
- Rauchschutztür
- Einlage: Vollspan, Spezialeinlage nach Hersteller geprüft
- Klimaklasse: II
- Mech. Beanspruchung: S (starke Beanspruchung)

Oberfläche:

HPL Beschichtung, Farbe Perlweiß, perl matt RAL 1013

Pergament oder nach Wahl/Freigabe AG aus

Herstellerkollektion als Handmuster

Kanten:

Softkante

Falz:

Normfalz

Schloss:

Standard-Schloss nach DIN, vorgerüstet für PZ

Bänder:

3-teiliges Band für gefälzte Türen, DIN rechts und links
verwendbar, vernickelt, abgestimmt auf Zarge

Beschläge:

Drücker beidseitig, zugelassen für Brandschutztüren,
Edelstahl als FH-Garnitur passend zu den Innentüren

Absenkbare Bodendichtung:

zugel. absenkbare Bodendichtung

Stahlzarge wie Hauptbeschrieb

allerdings zugelassen für Brandschutztür

Abmessungen (RRM):

Breite: 88,5 cm

Höhe: 201,05 cm (auf OKFF bezogen)

Maulweite: 20,0 cm zzgl. zweiseitig Putz

Türschließer:

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

siehe gesond. Position:

Türblatt + Stahlumfassungszarge Hersteller + Typ:

Angeb. Fabrikat

.....
(vom Bieter einzutragen)Die Fachunternehmerbescheinigung sowie das Prüfzeugnis/
Zulassung Feuerschutztür ist an die BL zu übergeben.**2,000 St****70.04.020****Holz-Innentürele. incl. Stahl-U-Zarge, T30 1,01/2,135 MW 10 cm -BWZ**Treppenhaustür KG - Holz-Innentür-Element als Brandschutztür
T30-RS, einflügelig, incl. Stahlumfassungszarge für den Einbau
in Massivwand.Einbauort

EG-BWZ

1.0.003a

Eigenschaften Türblatt:

- Feuerwiderstandsklasse: T 30
- Rauchschutztür
- Einlage: Vollspan, Spezialeinlage nach Hersteller geprüft
- Klimaklasse: II
- Mech. Beanspruchung: S (starke Beanspruchung)

Oberfläche:HPL Beschichtung, Farbe Perlweiß, perl matt RAL 1013
Pergament oder nach Wahl/Freigabe AG aus
Herstellerkollektion als HandmusterKanten:

Softkante

Falz:

Normfalz

Schloss:

Standard-Schloss nach DIN, vorgerüstet für PZ

Bänder:3-teiliges Band für gefälzte Türen, DIN rechts und links
verwendbar, vernickelt, abgestimmt auf ZargeBeschläge:

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Drücker beidseitig, zugelassen für Brandschutztüren,
Edelstahl als FH-Garnitur passend zu den Innentüren

Absenkbare Bodendichtung:
zugel. absenkbare Bodendichtung

Stahlzarge wie Hauptbeschrieb
allerdings zugelassen für Brandschutztür

Abmessungen (RRM):

Breite: 101,0 cm
Höhe: 213,5 cm (auf OKFF bezogen)
Maulweite: 10,0 cm zzgl. zweiseitig Putz

Türschließer:
siehe gesond. Position:

Türblatt + Stahlumfassungszarge Hersteller + Typ:

Angeb. Fabrikat

.....
(vom Bieter einzutragen)

Die Fachunternehmerbescheinigung sowie das Prüfzeugnis/
Zulassung Feuerschutztür ist an die BL zu übergeben.

1,000 St

70.04.030

Holz-Innentürele. incl. Stahl-U-Zarge, T30 1,135/2,135 GK 10 cm -UV

Treppenhaustür KG - Holz-Innentür-Element als Brandschutztür
T30-RS, einflügelig, incl. Stahlumfassungszarge für den Einbau
in Massivwand.

Einbauort
EG + 1.OG + 2.OG
2.0.006a, 2.1.003a, 2.1.003b
2.2.003a, 2.2.003b

Eigenschaften Türblatt:
- Feuerwiderstandsklasse: T 30
- Rauchschutztür
- Einlage: Vollspan, Spezialeinlage nach Hersteller geprüft
- Klimaklasse: II
- Mech. Beanspruchung: S (starke Beanspruchung)

Oberfläche:
HPL Beschichtung, Farbe Perlweiß, perl matt RAL 1013

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Pergament oder nach Wahl/Freigabe AG aus
Herstellerkollektion als Handmuster

Kanten:
Softkante

Falz:
Normfalz

Schloss:
Standard-Schloss nach DIN, vorgerüstet für PZ

Bänder:
3-teiliges Band für gefälzte Türen, DIN rechts und links
verwendbar, vernickelt, abgestimmt auf Zarge

Beschläge:
Drücker beidseitig, zugelassen für Brandschutztüren,
Edelstahl als FH-Garnitur passend zu den Innentüren

Absenkbare Bodendichtung:
zugel. absenkbare Bodendichtung

Stahlzarge wie Hauptbeschrieb
allerdings zugelassen für Brandschutztür

Abmessungen (RRM):

Breite: 113,5 cm
Höhe: 213,5 cm (auf OKFF bezogen)
Maulweite: 10,0 cm GK-Wand

Türschließer:
siehe gesond. Position:

Türblatt + Stahlumfassungzarge Hersteller + Typ:

Angeb. Fabrikat

.....
(vom Bieter einzutragen)

Die Fachunternehmerbescheinigung sowie das Prüfzeugnis/
Zulassung Feuerschutztür ist an die BL zu übergeben.

5,000 St

70.04.040**Zulage FH-Wechselgarnitur Edelstahl PZ vorger.**

Zulage zur vor beschr. Position Brandschutztüren für die

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Ausführung als FH-Wechselgarnitur Edelstahl (Knauf/Drücker)

8,000 St

70.04.050

Zulage Obentürschliesser mit Gleitschiene

Obentürschliesser (OTS) integriert mit Gleitschiene nach EN 1154 für einflügelige Türen mit Einhaltung der DIN EN 12217 Klasse 3 (max.25 N Öffnungskraft) liefern und montieren.

Mit bauaufsichtlicher Zulassung für die Verwendung an Feuer - und Rauchschutztüren..

Einbauort

EG-Lager T1-T2, BWZ

2.0.005, 3.0.003, 1.0.003a

EG + 1.OG + 2.OG

2.0.006a, 2.1.003a, 2.1.003b

2.2.003a, 2.2.003b

barrierefrei gemäß DIN 18040

Leitprodukt. GEZE ECLINE

Angeb. Fabrikat:

Hersteller:

Tp:

(vom Bieter einzutragen)

8,000 St

70.04.060

EVENTUALPOSITION

* OHNE GP *

Zulage Brandschutztür Blindzylinder

Zulage zur vor beschr. Position Brandschutztür für die Lieferung und Montage Blindzylinder.

8,000 St

nur Einh.-Preis

70.04.070

Zulage Panikschloss

Zulage zur vor beschr. Position Brandschutztür für die Ausführung mit Panikschloss - Funktion D Durchgangsfunktion.

3,000 St

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe	70.04	TREPPENHAUS			
--------------	--------------	--------------------	--	--	-------

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

70.05 SONSTIGE TÜRAUSSTATTUNG**70.05.010 Zulage Drückergarnitur**

Tür-Drückergarnitur zu v. g. Innentüren, Edelstahl mit Rosette
liefern und einbauen.

Fabrikat: Hoppe Paris

Serie: Duraplust

Modell: E138/42H/42HKVS

F69 Edelstahl matt

oder gleichwertig. Auswahl und Freigabe durch AG vor Einbau.

Angeboten wird:

Hersteller:

.....
(vom Bieter einzutragen)

Serie:

.....
(vom Bieter einzutragen)

85,000 St

70.05.020 Zulage WC-B Drückergarnitur niedriger h=85,0 cm

Zulage zur vor beschr. Drückergarnitur für das Vorrüsten
Türblatt und den Einbau abweichend von der Standardhöhe

auf 0,885 m OKFF

Einbauort: EG WC-B-

1.0.018, 1.0.007, 3.0.004, 2.0.003

1.OG WC-B/ Dusche

2.1.014, 3.1.013

2.OG WC-B/ Dusche

2.2.014, 3.2.013

8,000 St

70.05.030 Zulage Wechselgarnitur - Bewohnerzimmer

Wechselgarnituren zu v.g. Türelementen liefern und
fachgerecht montieren

Wechselgarnitur innen Drücker - aussen Knauf

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fabrikat: Hoppe Paris
 Serie: Duraplust
 Modell: E138/42H/42HKVS
 F69 Edelstahl matt

t
 Angeb. Fabrikat:

Hersteller:

Tp:

(vom Bieter einzutragen)

40,000 St

70.05.040

Zulage Frei Besetzt Garnitur WC

Zulage zum vor beschriebenen Holzinnentürelement für die
 Ausführung der Drückergarnituren als WC-Badgarnitur
 (frei/besetzt bzw. rot/grün) passend zur Serie Drückergarnitur
 für Innentüren liefern und einbauen.

Inkl. passendem Schlosskasten für Badtüren.
 Beanspruchungsklasse: 3

10,000 St

70.05.050

Zulage Schiebetürgriffe

Schiebetürgriffe beidseitig für v. g. Schiebtüren der WC-B-
 Bäder EG

1 Garnitur pro Tür. Abrechnung pro Tür

Leitfabrikat:
 Einlassmuschel-Garnitur
 FSB 42-4255 mit Einsteckschloss 72/WC

Angeboten wird:

Hersteller:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Serie:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

5,000 St

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

70.05.060**Zulage Unterschnitt Türblatt**

Zulage zu vorbeschriebenen Türelemente für die Ausführung von Unterschnitten an den Türblättern, bis 22 mm, als Nachströmöffnung für die Raumlüftung.

Einbauort: WCs, Waschraum, Pumi, Verwaltung, Bewohnerzimmer, etc.
siehe Türliste

Türbreite: 88,5-101,0 cm

94,000 St**70.05.070**

EVENTUALPOSITION
* OHNE GP *

Zulage Kürzung Türblatt beim Einbau

Zulage zu den vor beschr. Positionen Innentürelemente, für das Kürzen der Türblätter bis 20 mm beim Einbau vor Ort.

5,000 St

nur Einh.-Preis

70.05.080**Zulage Lüftungsgitter - WC-Duschen**

Zulage zu vor beschriebenen Holzinntürelement WC- und Duschaum für die Ausführung mit schalldämmendem Lüftungsgitter aus Aluminium als Tür Lüftungsgitter beidseitig nach EN ISO 717-1 liefern und fachgerecht montieren.

Einbauort:

1.OG + 2.OG

WCs+Duschen:

2.1.016, 2.1.017, 3.1.011, 3.1.012, 2.1.008

2.2.016, 2.2.017, 3.2.011, 3.2.012, 2.2.008

Anforderungen::

Material: 1,5 mm Aluminium

Außenmasse: 450 mm x 100 mm

Ausschnittmaß: 430 mm x 20 mm

Lüftungsquerschnitt: 56,5 cm²- 59,8 cm² je nach Türstärke

Lärmdämmung bewertet nach EN ISO 717-1

nicht brennbares Schalldämmungsmaterial

Farbe:

Perlweiß matt RAL 1013 oder weiß RAL 9010

Planungsfabrikat:

Hersteller: MS Beschläge

Typ: G35-6131 W

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

oder gleichwertig

angeboten wird:

.....
(vom Bieter einzutragen)

10,000 StEVENTUALPOSITION
* MIT GP ***70.05.090****Zulage Fräsung - Lüftung**

Fräsung für ein Lüftungsgitter ca. 20 x 440 mm inkl. liefern und einbauen des Lüftungsgitters in Farbton des Türblattes.

1.OG + 2.OG

WCs+Duschen:

2.1.016, 2.1.017, 3.1.011, 3.1.012, 2.1.008

2.2.016, 2.2.017, 3.2.011, 3.2.012, 2.2.008

Abrechnungsgrundlage: Stck Lüftungsgitter

10,000 St**70.05.100****Zulage Bodendichtung - 88,5 cm**

Zulage zum vor beschriebenen Holzinnentürelement für die Ausführung des Türelementes mit absenkbarer Bodendichtung innerhalb des Türblattes.

Größe Türelement: 88,5 cm

9,000 St**70.05.110****Zulage Bodendichtung - 101,0 cm**

Wie v.g., jedoch

Größe Türelement: 101,0 cm

67,000 St

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
70.05.120	Zulage Bodendichtung - 113,5 cm Wie v.g., jedoch Größe Türelement: 113,5 cm	2,000	St		
70.05.130	Zulage authomatische Bodenabsenkung- Athmer-Schall-EX--ZW-Tür-BE Zulage zum vor beschriebenen Holzinnentürelement für die Ausführung des Türelementes mit absenkbarer Bodendichtung innerhalb des Türblattes. Einbauort: <u>1.OG +2.OG</u> Zwischentüren Bewohnerzimmer Größe Türelement: 101,0 cm Leitprodukt: Athmer Schall-EX	12,000	St		
70.05.140	Zulage unterer Türkantenschutz gegen Feuchtigkeit Zulage zu vorbeschriebenen Türelemente für die Ausführung einer wasserabweisenden Versiegelung (Bootslack) an der unteren Türblattkante in den Bädern. Einbauort: alle Bäder (bodengleiche Duschen) Breite Türöffnung 88,5 cm / 1,01 m	10,000	St		
70.05.150	EVENTUALPOSITION * MIT GP * Zulage 2-teilige Stahlzargen bis 113,5 x 213,5 - MW bis 24 ccm Zulage zur v.g. Türelement für die Lieferung und Einbau von 2-teiligen Stahlzargen, einschl. der notwendigen arbeiten für die Erreichung der Schallschutzklasse und sonstige Anforderungen. Sonst wie v.g.	10,000	St		

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

70.05.160 Zulage für erhöhte Widerstandsklasse RC 2

Zulage zu den vor beschriebenen Holz-Innentürelementen für die Ausführung mit erhöhter Widerstandsklasse RC 2 nach DIN EN 1627.

In dieser Zulage sind sämtliche Änderungen der beschriebenen Holz-Innentürelementen mit einbezogen, Änderung an Türblatt sowie Änderung an Zarge.

125,000 St

70.05.170 Wandtürstopper Edelstahl

Lieferung und Montage von Wandtürstoppern, aus Edelstahl mit Kunststoffpuffer.

Planungsfabrikat:

Hersteller: FSB

Typ: 38 3880 Edelstahl

oder gleichwertig

angeboten wird:

.....
.....

(vom Bieter einzutragen)

30,000 St

70.05.180 Bodentürstopper

Lieferung und Montage von Bodentürstoppern aus Edelstahl mit Kunststoffpuffer.

Planungsfabrikat:

Hersteller: FSB

Typ: 38 3884 Edelstahl

oder gleichwertig

angeboten wird:

.....

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

.....

(vom Bieter einzutragen)

30,000 St

Summe	70.05	SONSTIGE TÜRAUSSTATTUNG	
--------------	--------------	--------------------------------	--

Projekt	2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung
---------	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

70.06 Nachweisarbeiten - DIN 1961**70.06.010 Arbeitszeiten Facharbeiter**

Arbeitszeiten eines Facharbeiters, einschl. aller Zuschläge.
An- und Abfahrtzeiten sowie Pausen werden nicht vergütet.
Maschinen, Arbeitsmittel und Werkzeuge sind Bestandteil
dieser Position und werden nicht gesondert vergütet.

Nur in Abstimmung und auf besondere Anweisung durch
die Bauleitung.

25,000 Std

Summe	70.06	Nachweisarbeiten - DIN 1961	
-------	-------	-----------------------------	--

Summe	70	Innentüren und -Zargen	
-------	----	------------------------	--

Projekt 2511 - Münster Erstaufnahmeeinrichtung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Innentüren und -Zargen

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG**Innentüren und -Zargen**

70.01	Werkplanung				
70.02	INNENTÜREN EG				
70.03	INNENTÜREN 1.OG + 2.OG				
70.04	TREPPENHAUS				
70.05	SONSTIGE TÜRAUSSTATTUNG				
70.06	Nachweisarbeiten - DIN 1961				
70	Innentüren und -Zargen				

Angebotssumme netto EUR

abzgl. Nachlass in % %

EUR

Angebotssumme abzgl. Nachlass

EUR

zzgl. MwSt. 19,00 %

EUR

Angebotssumme brutto

EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift