

(H) Einbaueinrichtung z.B. AOD PowerClean Seal in V190Q mit perlgeschliffenem Rost (z.B. ACCO KL D40) (**Lümmel + Auflage Baugruppe**)
Einbau in Auslagerung W10 Bodenplatte, Belastungsklasse gem. Stahl
Anschluss an Grundhaltung mit Rahmen aus StX 2000 DIN EN 10607 H10
mit Überschießblech z.B. KX450 USF
und Bogen 45° KG 2000 DIN DD mit Ventileichtung
Durch Filterstrichdruckwasser wird ein Leckage an Pumpeneingang anschnitten
Leitung DN 125, Gefälle mind. 6‰ (Angabe durch TGA)
Vergussmaterial bis OK Bodenplatte
Anfertigung OS 10 Beschichtung an Rohmenelement
Verriegelung Schottblech mit dauerhafter Fuge
Einsatz Stahlbeton für Anarbeitung Gussasphaltisch
Entnahme Stahlbeton nach Fertigstellung Nutzschicht
anschließend Feuerschutz mit Vergussmaterial und stummen Fuge

Tiefgarage Rampe (innen)

- OS 10 Beschichtung auf der gesamten Rampe
- Fahrtspur-Markierung (gem. Rampenplanung)
- Gefälle gem. Rampenplanung
- Gefälle 15‰

Tiefgarage Rampe (außen)

- OS 10 Beschichtung auf der gesamten Rampe
- Bodenaufbau siehe Detail DE-BD-001
- Gefälle 10‰
- Gefälle 8,17‰
- Gefälle 7,58‰

Bodenbau
siehe Detail DE-BD-001

Detail DE-BD-001

OS 10 Beschichtung auf der gesamten Rampe

Fahrtspur-Markierung (gem. Rampenplanung)

Gefälle gem. Rampenplanung

Gefälle 15‰

Aufbau und Anschluss an Ramme durch Freilagengründung

Gefälle 10‰

Gefälle 8,17‰

Gefälle 7,58‰

Allgemeine Hinweise:

- Alle Maße sind geplante Maße und durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
- Dieser Plan gilt im Zusammenhang mit den Fachplanungen: Schal- und Bewehrungspläne des Statikers, Freisnagenplanung, TGA-Planung, Brandschutzkonzept

Allgemeine Hinweise:

- Alle Maße sind geplante Maße und durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
- Dieser Plan liegt im Zusammenhang mit den Fachplanungen: Schall- und Bewehrungspläne des Statikers, Freilanlagenplanung, TGA-Planung, Brandschutzkonzept, Wärme- und Schallschutznachweise, Bodengutachten
- Angaben aus Türlisten und Fensterlisten sind zu berücksichtigen.
- Die Rohbauzeichnungen der Aufgabe (Über-/Unterfund., Türhöhen/-breiten, Schwellen, Entrauchung) sind nach Vergabe Auftrag zu prüfen und ggf. anzupassen!

[illegible]

F01	Korrektur Schnittlinie 01	27.6.25	lp
F00	Freigabe WP2	24.04.2025	lp
INDEX: BEMERKUNG		DATUM	NAM
PLANÄNDERUNGSLISTE			

PROJEKT	QMM Quartier Moldruxx Münster Grundstücke 1, 2, 3, 6
---------	--

ÜBERSICHTSPLAN		
----------------	---	--

	
BEZUGSHÖHEN	HAUS XX

	OKFF EG +0,00 = XX,XX m ü.NHN
BAUHERR	

Wohn- + Stadtbau
Wohnungsunternehmen der Stadt Münster GmbH
Steinfurter Straße 60
48149 Münster

ARCHITEKT **3pass**
Architekten Stadtplaner Part mbB
Kusch Mayerle BDA
Kneifelder Straße 98

50670 Köln
Telefon +49 (0)2 21 - 130 567 0
Telefax +49 (0)2 21 - 130 967 33
E-Mail bueror@3pass.de
www.3pass.de

PLANUNGSPHASE	A Ausführungsplanung
STATUS	VERBUNDEN

	VORABZUG
PLANINHALT	Tiefgarageneinfahrt Schnitt TG Rampe / Details Rinn

PLANDATEN	MASZSTAB 1:50 / 1:10	FORMAT DIN A0	ERSTELLT 07.08.24	GEZ. lp/as	PLAN 5538
-----------	-------------------------	------------------	----------------------	---------------	--------------

ZEICHNUNGS- NUMMER	QMM-U1-ARC-5-DE-TR-010-F01
-----------------------	----------------------------