

Inhaltsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Baubeschreibung:	2
		Dokumentation während der Bauzeit	5
		Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle	6
01	Titel	Innenputzarbeiten	8
02	Titel	Fahrzeughalle und Waschhalle	20
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	26
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	27
		Bieterangabenverzeichnis	28

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten
Baubeschreibung:		
Baubeschreibung: Der Hochsauerlandkreis plant den Neubau einer Rettungswache in Schmallenberg-Gellinghausen. Das Grundstück befindet sich süd-östlich der Landstraße L776, Gemarkung Gellinghausen, Flur 1, Flurstück 240. Die Erschließung der Rettungswache erfolgt südlich von der Straße "Gellinghausen" für alle Fahrzeuge. Die Feuerwehrezufahrt erfolgt ebenfalls von der Straße "Gellinghausen" aus. Es ist eine eingeschossige, nicht unterkellerte Rettungswache mit Fahrzeughalle und Sozialräumen zu errichten. Der Baukörper weist etwa Grundrissabmessungen von ca. 22,50 m x 21,40 m auf. Der Eingang des Gebäudes befindet sich auf der Südostseite. Die Parkplätze sind nördlich angedacht, direkt neben der Rangierfläche. Der Baukörper gliedert sich in einen eingeschossigen Baukörper, gekennzeichnet durch verschiedenen Höhen, welche die unterschiedlichen Funktionsbereiche auch von außen sichtbar machen. Das Baufeld ist zurzeit durch Bewuchs aus verschiedenen Gräsern gekennzeichnet. Bei den Ausführungszeiten der Gewerke Erdbauarbeiten und Rohbauarbeiten wird es Überschneidungen geben. Baustellenbewachung: Die Baustelle wird seitens des Bauherren nicht bewacht. Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten und sein Material vor Diebstahl, Beschädigungen oder sonstigen Ereignissen, wie Frost usw. selbst zu schützen. Baustellenbetrieb: Im Rahmen der Ausführung ist darauf zu achten, dass der Betrieb der benachbarten Gewerbebetriebe durch den Baustellenbetrieb nicht beeinträchtigt wird. Bei der Baumaßnahme sind die beengten Verhältnisse der Baustelle (incl. Zufahrt und Lagermöglichkeiten) sowie die fortlaufende Nutzung der unmittelbar angrenzenden Bereiche (Stellplätze, Zufahrten zu Fremdgrundstücken) durch den AN zu berücksichtigen / zu beachten bzw. sicherzustellen / zu gewährleisten. Der Baubereich muss ständig gesichert sein! Zur Abgrenzung der Baustelle/des Baubereiches wird ein Bauzaun gestellt. Durch den AN ist sicherzustellen, dass der Bauzaun immer verschlossen ist. Leistungen anderer Unternehmer: Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Teilnahme an wöchentlichen Baubesprechungen. Hierfür erfolgt keine gesonderte Vergütung. An den Besprechungen hat ein deutschsprachiger, entscheidungsbefugter Vertreter des AN teilzunehmen. Für die Bauzeit ist eine der Art und dem Umfang des Bauvorhabens entsprechende sachkundige technische Aufsicht (Polier, Bauführer) zu stellen bzw. als Ansprechpartner zu benennen.		

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten
Baubeschreibung:		
Vom Auftragnehmer ist ein Bautagebuch zu führen und dem AG wöchentlich vorzulegen / zu übergeben (ohne separate Vergütung). Die Bautagesberichte müssen neben der Benennung der Arbeitskräfte, die ausgeführten Arbeiten enthalten. Baustellenordnung: Die normale Baustellenbetriebs- und Arbeitszeit ist von Montag bis Freitag von 06:00 Uhr - 20:00 Uhr unter Einhaltung der Bestimmungen der "Arbeitszeitverordnung" möglich. Sollten über die genannten Arbeitszeiten hinausgehende Arbeitszeiten erforderlich sein, so ist dies rechtzeitig durch den Auftragnehmer mit der Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen und bei der zuständigen Behörde genehmigen zu lassen, die Gebühren für diese Ausnahmegenehmigungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen öffentlichen Genehmigungen nach dem Straßenverkehrsrecht herbeizuführen. Auflagen betreff Benutzung oder Behinderung öffentlicher Straßen sind vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde/Ordnungsamt/Tiefbauamt einzuholen. Angeordnete Maßnahmen, wie z. B. Aufstellen von Verkehrsschildern sind durchzuführen und für den vorgeschriebenen Zeitraum vorzuhalten. Die hierfür anfallenden Kosten werden nicht gesondert vergütet. Platzbedingungen: Für Unterkunft, Materiallagerung samt Gerät und evtl. Arbeitsvorbereitung innerhalb des Bauzaunes sind nach Angabe der Bauleitung Baracken und Container für den eigenen Bedarf des Bieters vorzusehen. Diese sind mit dem Einheitspreis abgegolten, soweit dafür nicht im Leistungsverzeichnis und in der Leistungsbeschreibung besondere Ansätze enthalten sind. Die Möglichkeiten zur Stellung von Unterkünften (keine Übernachtungscontainer) sind sehr begrenzt, da kaum Platz im Erschließungsbereich vorliegt. Dies betrifft auch die Lagerkapazitäten von Baumaterialien und dergleichen. Anlieferungen und Lagerungen von Materialien sind mit der Bauleitung abzustimmen. Materialbestellungen sind evtl. auf mehrere "Kleinanlieferungen" zu berücksichtigen und evtl. Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Innerhalb des Bauzaunes darf nicht geparkt werden, sofern mit der Bauleitung nichts anderes abgestimmt ist. Der Platz ist ausschließlich für Anlieferungen zu belegen. Nach Beendigung aller Bauarbeiten ist ohne besondere Vergütung der ursprüngliche Zustand des Geländes wieder herzustellen, sofern die Bauleitung nichts anderes anordnet. Es wird empfohlen sich das Grundstück / Gebäude und		

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten
Baubeschreibung:		
Zuwegung vor Angebotsabgabe anzuschauen. Nachträgliche Forderungen wegen Erschwernisse werden nicht anerkannt. Versorgung von Bauwasser und Baustrom Bauwasser: Der Auftraggeber stellt das Bauwasser für die Baustelle. Der Weitertransport des Wassers für Zwecke des Auftragnehmers bis zu seinen Verbrauchsstellen ist mit in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Die Kosten des Wasserverbrauchs für die gesamte Bauzeit werden zwischen Bauherr und örtlichem Wasserlieferanten direkt abgerechnet. Es erfolgt eine prozentuale Umlage in Höhe von 0,40 % auf alle Auftragnehmer entsprechend der Abrechnungssummen (unabhängig vom realen Verbrauch). Auch für die Nachfolgewerke ist/wird eine Baustellenverteilung für Wasseranschlussstellen installiert, vorgehalten und nach Ende der gesamten Bauzeit entfernt. Baustrom: Der Auftraggeber sorgt für die Versorgung der Baustelle mit Baustrom. Für die Nachfolgewerke wird eine Baustellenverteilung mit Verteilerkasten installiert, vorgehalten und nach Ende der gesamten Bauzeit entfernt. Die Kosten des Stromverbrauchs für die gesamte Bauzeit werden zwischen Bauherr und örtlichem Stromlieferanten direkt abgerechnet. Es erfolgt eine prozentuale Umlage in Höhe von 0,40 % auf alle Auftragnehmer entsprechend der Abrechnungssummen (unabhängig vom realen Verbrauch). Die Verkabelung zu dem erforderlichen Baustromverteiler ist vom Auftragnehmer vorzunehmen. Die Verkabelung und deren genaue Trassenführung ist vor der Verlegung mit der Bauleitung abzustimmen und von dieser genehmigen zu lassen. Die Auslegung der Kabel hat nach den einschlägigen VDE-Vorschriften zu erfolgen Bauschutt und Bauereinigung: Bauschutt sowie alle vom Auftragnehmer herrührenden Abfälle sind in geeigneter Weise mind. zweimal wöchentlich oder nach Aufforderung durch die Bauleitung zu sammeln und unverzüglich abzufahren. Falls der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist der Auftraggeber berechtigt, die Beseitigung der Abfälle zu Lasten des Auftragnehmers anderweitig durchzuführen. Das Verbrennen von Verpackungsmaterial und anderen Bauresten auf dem Baugrundstück ist grundsätzlich nicht gestattet. Bei Abbrucharbeiten sowie Bauschuttabfuhr sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Staubbelastigung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Bauwesenversicherung:		

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten
Baubeschreibung:		
Es wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen Die Versicherung erstreckt sich auf die Bauarbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Versicherungsschutz wird gewährt gegen alle erwachsenden Schäden durch unvorhergesehene Ereignisse, die zu einer Zerstörung oder Beschädigung der versicherten Sachen und Leistungen führen. Die Haftung des Auftragnehmers wird von dieser Regelung nicht berührt. Die Versicherungsprämie für die Bauwesenversicherung wird umgelegt und anteilig entsprechend der Abrechnungssumme in Höhe von 0,2 % von der Schlussrechnung des Auftragnehmers abgezogen. Die Selbstbeteiligung des Unternehmers beträgt je Schaden 250,00 Euro sofern im Schadensfall die Gefahr der versicherten Leistungen noch nicht auf den Auftraggeber übergegangen ist. Der Unternehmer ist verpflichtet, jeden Schaden sofort dem Auftraggeber unmittelbar zu melden. Die Mitteilung ist spätestens innerhalb von 2 Werktagen schriftlich zu bestätigen. Für die Schadensabwicklung ist eine Anzeige bei der zuständigen Polizeibehörde Bedingung, sofern es sich um mutwillige Beschädigung bzw. Diebstahl handelt. Bewertungsmatrix für Schlechtwettertage - Witterungsbedingungen Als Schlechtwettertage, welche zu einer Verlängerung der Ausführungsfrist führen, gelten solche Tage bei denen die in der Anlage zum LV beschriebenen Umstände herrschen. Dokumentation während der Bauzeit Während der Bauzeit sind baubegleitend Dokumentationen (Zulassungen, Nachweise, Lieferscheine etc.) einzureichen. Diese Unterlagen dienen dem Nachweis der Eignung der einzubauenden Stoffe und der Abrechnung durch den AN gegenüber dem AG. Bauaufsichtliche Zulassungen von einzubauenden Stoffen sind vor dem Einbau vorzulegen. Bauaufsichtlich geforderte Zeugnisse, Zulassungen und Zustimmungen im Einzelfall, einschl. der Durchführung bauaufsichtlich geforderter Güteversuche, geforderte Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen und den dazugehörigen Protokollen sowie Produktdatenblätter hat der AN unaufgefordert und unverzüglich der Bauüberwachung des AG vor Beginn der Ausführung vorzulegen. Die Kosten für die Leistungen der Dokumentation während und nach der Bauzeit sind als Nebenleistung in die Einheitspreise mit einzurechnen, sofern keine Vergütung von Leistungen und Teilleistungen der Dokumentation als		

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten
Dokumentation während der Bauzeit		
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind. Dokumentation nach Bauzeit Erstellen der Projekt-Dokumentation spätestens 2 Wochen vor Abnahme für sämtliche im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen als Gesamtdokumentation, 3-fach in Ordern + 1-fach als Übergabe in digitaler Form (USB) zusammengestellt und sortiert einschl. Inhaltsverzeichnis, Dokumentation und soweit relevant und erforderlich mit mind. folgendem Inhalt: - Materialnachweise - Produktionformationen - Lieferscheine, Wiegenoten etc. - Entsorgungsnachweise, Begleitscheine - Bedienungsanleitungen - Pflege- und Wartungshinweise - Prüfbücher - Prüfzeugnisse, Übereinstimmungserklärungen - Bauaufs. Zulassungen - Nachweise geforderter Eigenschaften (Einbruchsschutz, Feuerwiderstand) - Werkplanungen - Farbtöne und Beschichtungen (Verzinkungen - Dickenmessung) - Herstellererklärung - technische Abnahmen und Prüfungen - Systemspezifische Zulassung 1. Die Baumaßnahme erfordert gem. § 2 der Baustellenverordnung den Einsatz eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators, dieser wird durch den Bauherrn gestellt. 2. Einzuhalten sind die AGB (Allgemeine Gesetzlichen Bestimmungen), die ATV (Allgemeine Technischen Vertragsbedingungen), die ZTV (Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen), die UVV (Unfallverhütungsvorschriften) und andere Auflagen der Berufsgenossenschaften, sowie die VOB Teil A, B und C in der am Tage der Auftragserteilung gültigen Fassung. Es gilt darüber hinaus, die Verordnung über Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) in der am Tage der Auftragserteilung gültigen Fassung. 3. Zu den Aufgaben des SiGeKo während der Ausführung des Bauvorhabens gehört die Organisation der Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke, die Koordination der Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes, die Überprüfung der ordnungsgemäßen Anwendung von Arbeitsverfahren sowie		

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle		
die Erfüllung der arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des AN. 4. Die Arbeit des SiGeKo entbindet den AN nicht seinen arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen (Beachtung u.a. des Arbeitsschutzgesetzes, der PSA-Benutzung, Betriebsicherheitsverordnung, der Lastenhandhabungsverordnung, der Arbeitsstättenverordnung mit zugehörigen Arbeitsstättenrichtlinien etc.). 5. Den Hinweisen des SiGeKo und den Anordnungen der Bauleitung sind grundsätzlich Folge zu leisten. Insbesondere auf die Pflichterfüllung des AN gem §5 BaustellV wird hingewiesen. 6. Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen. 7. Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die Prüfbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen. 8. Im Auftragsfalle ist dem SiGeKo eine Gefährdungs- und Belastungsanalyse gem. § 5 und § 6 des Arbeitsschutzgesetzes, § 10 und 11 der Betriebssicherheitsverordnung sowie weiterer geltender Regelwerke für die durchzuführenden Arbeiten rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert vorzulegen. 9. Alle Sicherungsmaßnahmen (mit Ausnahme der separat ausgeschriebenen Arbeits- und Schutzgerüste) für die nach LV auszuführenden Arbeiten sind Nebenleistungen nach VOB und werden nicht gesondert vergütet. 10. Bei Abbrucharbeiten ist übermäßige Staubentwicklung durch geeignete Maßnahmen, wie dosierte Wasserbenetzung und/oder Absaugung zu vermeiden. Arbeiten mit Staubentwicklung sind, wenn möglich, auf das Arbeitsende zu verlegen. Das Reinigen der Baustelle durch den AN, während der Ausführungszeit hat kurz vor dem täglichen Arbeitsende zu erfolgen. 11. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Personal den jeweiligen Gefährdungen entsprechend, mit den notwendigen Schutzausrüstungen auszustatten. Alle am Bau Beschäftigten müssen Schutzausrüstung tragen. 12. Der SiGeKo führt regelmäßig Sicherheitsbegehungen mit den Weisungsbefugten der AN durch, damit festgestellt Mängel umgehend abgestellt werden können.		

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Innenputzarbeiten			
	Vorbemerkungen Zusätzliche Vertragsbedingungen Dieser Leistungsbeschreibung liegen folgende Teile der VOB zu Grunde: - VOB Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - DIN 1961 - VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) für Bauleistungen - ATV DIN 18299 Es gelten folgende Normen, Vorschriften und Merkblätter: - DIN EN 998-1: Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 1: Putzmörtel - DIN 18550: Putz und Putzsysteme - Ausführung - DIN EN 13914-1: Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und Außenputzen - Teil 2: Innenputz - DIN 18201: Toleranzen im Hochbau - Teil 1: Vorgefertigte Teile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - DIN 18202: Toleranzen im Hochbau - Bauwerke - DIN 18350: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Putz- und Stuckarbeiten - DIN 18352: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Fliesen- und Plattenarbeiten - DIN 18363: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Maler- und Lackiererarbeiten - DIN 18451: VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil C: ATV - Gerüstarbeiten - DIN 4420: Arbeits- und Schutzgerüste - WTA-Merkblatt 2-9-04/D Sanierputzsysteme - Leitlinien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton - Merkblatt Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen - Merkblatt für den Einbau und das Verputzen von extrudierten Polystyrol-Hartschaumstoffplatten - Merkblatt BFS Nr. 25 Farbübereinstimmungen und Farbabweichung - Merkblatt BFS Nr. 26 Farbveränderungen im Außenbereich - Richtlinie Anschlüsse an Fenster und Rolläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau - Technisches Merkblatt Verputzen von Fensteranschlussfolien - Merkblatt Gipsputze und gipshaltige Putze auf Beton - Merkblatt Haftbrücken für Gipsputze und gipshaltige Putze			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Merkblatt Putzoberflächen im Innenbereich - Qualitätsstufen - Merkblatt Dünnlagenputze im Innenbereich - Jeweils gültige Landesbauordnung - Allgemein anerkannten Regeln der Technik - Allgemeine bauaufsichtliche Prüfberichte des angebotenen Fabrikats - Jeweils gültige technische Blätter sowie Detailblätter des angebotenen Fabrikats. Die beschriebenen Leistungen sind komplett und als zusammenhängendes Putzsystem eines Herstellers auszuführen. Es dürfen keine Systembestandteile eigenmächtig ausgetauscht oder ersetzt werden. Bei der Verwendung systemfremder Bestandteile erlischt die Gewährleistung. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden Arbeiten umfassend zu informieren und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Schäden und Behinderungen die erst während der Bauausführung erkennbar werden, sind schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom Auftraggeber festgelegt. Technische Vorbemerkungen Qualitätsstufe für Putzoberflächen im Innenbereich Geglättete und gefilzte Putzoberflächen werden im Innenbereich sehr häufig ausgeschrieben und ausgeführt. Sie dienen als Untergrund für Anstriche und Beschichtungen oder Wandbekleidungen. Vom Auftraggeber gewünschte Putzoberflächen (abgezogen,geglättet oder gefilzt) sowie die geforderten Ebenheitstoleranzen müssen im Leistungsverzeichnis ausreichend und klar verständlich beschrieben werden. Die Putzgrundvorbereitung und -vorbehandlung haben wesentlichen Einfluss auf die Qualität der Oberfläche. Unter anderem sind deshalb z.B. Schlitzte, Fehlstellen, größere Fugen vor dem Verputzen mit einem geeigneten Mörtel zu schließen. Diese, vor dem Verputzen durchzuführenden Maßnahmen des Verschließens von Schlitzten, Aussparungen, Fehlstellen im Mauerwerk, Beton oder Gips-Wandbauplatten sowie Auftragen von Haftbrücken oder Aufbrennsperren (Grundierungen) als Untergrundvorbehandlung u. ä. sind besonders zu			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	vergütende Leistungen. Eventuell notwendige Standzeiten sind zu beachten. Die Einhaltung von Toleranzen im Hochbau nach DIN 18201 und DIN 18202 ist nur zu prüfen, wenn es erforderlich ist. Damit wird ausgesagt, dass die Maßtoleranz nur dort zu kontrollieren ist, wo dies aufgrund von Anforderungen sinnvoll oder notwendig erscheint. Damit sind Bauteile, deren Maßabweichungen die technische Funktion oder die optische Gestaltung des Bauwerks nicht beeinträchtigen, nicht zwangsläufig mangelhaft und sollen kein Anlass von Auseinandersetzungen sein, nur weil die Genauigkeit nicht ganz der Norm entspricht. Werden erhöhte Anforderungen an die Ebenheit von Flächen gestellt, so ist dies im Leistungsverzeichnis auszuschreiben und vertraglich besonders zu vereinbaren. Sind im Leistungsverzeichnis keine Angaben über die Oberflächenqualität enthalten, so gilt stets Qualitätsstufe 2 (Q2) als vereinbart. In Verbindung mit der Qualitätsstufe 3 sollten Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen vertraglich vereinbart werden. In Verbindung mit der Qualitätsstufe 4 müssen Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen vertraglich vereinbart werden. Unabhängig von den geforderten Ebenheitstoleranzen sind bei stark unebenen Putzgründen, bei denen stellenweise eine Putzdicke von mehr als 20 mm notwendig ist, Unterputzprofile einzubauen. Gegenfalls sind diese nach dem Auftrag des Unterputzes zu entfernen und materialgleich zu ersetzen. Das Anbringen von Unterputzprofilen oder Putzleisten ist eine besonders zu vergütende Leistung. Entsprechend den Qualitätsstufen sind die gewünschten Putzoberflächen (geglättet, gefilzt, gerieben, abgezogen) bzw. die Oberflächengüte (Q1, Q2, Q3, Q4), erforderlichenfalls auch die Art und Ausführung, festzulegen und vertraglich zu vereinbaren. Die Qualitätsstufe muss; bei Q2 bis Q4; immer zusammen mit der Ausführungsart der Herstellung der Putzoberfläche (geglättet, gefilzt, abgerieben oder abgezogen) genannt werden, z.B.: ;Q2; geglättet			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Allgemeingültiges Regelwerk (Stand der Technik) Merkblatt - Putzoberflächen im Innenbereich - Qualitätsstufen für abgezogene, glatte und gefilzte Putze, Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Industriegruppe Baugipse. Oberflächenqualität Q3 / Ebenheit Für sämtliche Putzoberflächen der Qualitätsstufe Q3 gelten erhöhte Anforderungen an die Ebenheit gemäß DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7. Die Bewertung der Oberflächen erfolgt bei üblichem diffusem Tageslicht bzw. normaler Raumnutzung. Eine gesonderte Bewertung unter Streiflicht, künstlichem Schräglichkeit oder direkter Beleuchtung parallel zur Wandfläche ist ausgeschlossen und stellt keinen Mangel dar. Die Oberflächen sind malerfertig für nachfolgende Beschichtungen herzustellen.			
01.001	Fenster und Bauteile abkleben Sämtliche nicht zu verputzende Bauteile (Holz, Metall, etc.) sind mittels Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos zu entfernen. Es ist darauf zu achten, dass von Klebebändern keine Klebstoffreste auf den abgeklebten Bauteilen verbleiben.	190 m2	EP	GP
01.002	Prüfen des Untergrundes auf Festigkeit Prüfen sämtlicher Putzuntergründe vor Beginn der Innenputzarbeiten auf Eignung zur Aufnahme des vorgesehenen Putzsystems. Die Prüfung umfasst insbesondere: • Festigkeit und Tragfähigkeit • Ebenheit und Flucht • Saugverhalten des Untergrundes • Restfeuchte • Verschmutzungen, Sinterschichten und Trennmittel • Risse, Fehlstellen und lose Bestandteile • Materialwechsel und kritische Anschlussbereiche			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Nicht geeignete oder mangelhafte Untergründe sind der Bauleitung vor Ausführung der Arbeiten unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen Sicht-, Haft- und Kratzproben im üblichen Umfang gemäß DIN 18550, DIN EN 13914 sowie den anerkannten Regeln der Technik. Abrechnung: nach tatsächlich geprüfter Fläche	1.125 m2	EP	GP
01.003	Leitungsschlitze verfüllen Leitungsschlitze, Installationsschlitze und kleinere Aussparungen nach abgeschlossener Elektro- und TGA-Installation fachgerecht schließen und verfüllen. Leitungsschlitze / Montageschlitze etc. mit Kalk-Zement- Verfüllmörtel, MG P II/CS nach DIN 18550 / DIN EN 998-1 verfüllen. Schlitzbreite: bis 150-250mm Schlitztiefe: bis 80mm Untergrund: Mauerwerk und Beton Leistungsumfang: Untergrund reinigen, lose Bestandteile entfernen, vornässen soweit erforderlich, Verfüllung herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Abrechnung: nach tatsächlich verfüllter Schlitzlänge angebotenes Fabrikat: '	80 m	EP	GP
01.004	Zulage zur Position Leitungsschlitze Zulage zur Position Leitungsschlitze verfüllen für großflächige Installationsbereiche, Sammelschlitze, ausgebrochene Wandbereiche und Fehlstellen, die nicht mehr nach laufendem Meter abgerechnet werden können. Ausführung: Fehlstellen und Installationszonen über 250 mm Breite - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	fachgerecht mit geeignetem Kalk-Zement-Mörtel schließen, ebenflächig herstellen und für nachfolgende Putzarbeiten vorbereiten. Schichtdicke: bis 80 mm Leistungsumfang: Einschließlich Reinigen der Untergründe, Haftbrücke soweit erforderlich, mehrlagigem Auftrag, Verdichten und Nachbearbeiten. Abrechnung: nach bearbeiteter Fläche	40 m2	EP	GP
01.005	Putzhaftbrücke auf Beton Organische Haftbrücke auf Betondecken und -wänden, Betonfertigteilen, auf Dämmstoffplatten (z.B. extrudiertes Polystrol) oder Polystrol-Schalungssteinen angebotenes Fabrikat: '.....'	200 m2	EP	GP
01.006	Glasgittergewebe als Putzbewehrung in Putz einbetten an Einzelflächen Glasgittergewebe als Putzbewehrung in Putz einbetten an Einzelflächen bis 50 cm breit. Überlappung im Stoßbereich mind. 10 cm, auf benachbarte Bauteile mind. 20 cm. Höhe bis 3,50m Befestigung auf Mauerwerk liefern und einbauen.	180 m2	EP	GP
01.007	Diagonalamierung Liefern und fachgerechtes Einbetten einer Diagonalarmierung aus alkalibeständigem Glasfasergewebe an Fenster- und Türöffnungen zur Rissvermeidung. Ausführung:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anordnung der Gewebestreifen diagonal (ca. 45°) in den Ecken von Fenster- und Türöffnungen Gewebestreifenabmessung: ca. 25 × 40 cm (oder systemabhängig nach Herstellerangabe) Einbettung vollflächig und faltenfrei in den frischen Innenputz Lage des Gewebes im oberen Drittel der Putzschicht Überdeckung mit ausreichender Putzstärke, Gewebe darf nicht sichtbar sein Material: Alkalibeständiges Glasfasergewebe, Maschenweite ca. 4 × 4 mm, Flächengewicht ≥ 160 g/m² Materialsystem abgestimmt auf den verwendeten Innenputz (z. B. Kalk-, Kalkzement- oder Gipsputz) Normen / Regeln: Ausführung gemäß DIN 18550, Herstellerrichtlinien und den anerkannten Regeln der Technik Abrechnung je Stück			
		138 St	EP	GP
01.008	Putzanschlußprofil Liefern und fachgerechtes Montieren von Putzanschlussprofilen zur rissfreien und sauberen Ausbildung des Anschlusses zwischen Innenputz und Fenster-/Türelementen. Ausführung: Montage von Putzanschlussprofilen umlaufend an Fenster- und Fenstertürelementen Profile mit selbstklebender Befestigungslasche oder mechanischer Befestigung gemäß Systemhersteller Ausbildung eines sauberen, geraden Putzabschlusses mit integrierter Abreißlippe Sicherstellung eines spannungsfreien Anschlusses zwischen Putz und Fensterrahmen Profile flucht- und lotgerecht anbringen Schutzlippe nach Abschluss der Putzarbeiten			
	- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	rückstandsfrei entfernen			Übertrag:
	Material:			
	Putzanschlussprofil aus Kunststoff (PVC) oder gleichwertig			
	Mit integrierter Dichtlippe (weicher Anschlussschenkel)			
	Geeignet für den vorgesehenen Innenputz (z. B. Kalk-, Kalkzement- oder Gipsputz)			
	Systemgeprüft und herstellerekonform			
	Regelwerke:			
	Ausführung gemäß DIN 18550 , Herstellerrichtlinien sowie den anerkannten Regeln der Technik			
	Leistungsumfang:			
	Lieferung, Zuschnitt, Befestigung und Einbindung in den Innenputz			
	Einschließlich aller Nebenarbeiten.			
	angebotenes Fabrikat:			
	'.....'			
		40 m	EP	GP
01.009	Kantenprofile verzinkt			
	Liefern und fachgerechtes Montieren von verzinkten Kantenschutzprofilen zur Ausbildung gerader, lot- und fluchtrechter Außenecken an Wandflächen, Fenster- und Türleibungen sowie sonstigen freien Putzkanten.			
	Ausführung:			
	Profile mit geeignetem Ansetzmörtel fachgerecht befestigen und lot- sowie fluchtrecht ausrichten.			
	Geeignet für:			
	Putzdicken von 10 bis 20 mm			
	Material:			
	Verzinkte Stahl-Kantenschutzprofile, geeignet für Innenputzsysteme.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Leistungsumfang: Lieferung, Zuschnitt, Befestigung und vollständiger Einbau einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.	40 m	EP	GP
01.010	Eckprofile Edelstahl Liefern und fachgerechtes Montieren von Eckschutz- und Kantenprofilen aus Edelstahl zur Ausbildung von stoßfesten, flucht- und lotrechten Putzkanten in Feucht- und Nassräumen. Ausführung: Profile lot- und fluchtrecht mit geeignetem Ansetzmörtel befestigen. Geeignet für Putzdicken von 1020 mm. Einbau an Außenecken, Fenster- und Türleibungen sowie freien Kanten in Feuchtbereichen. Material: Edelstahlprofile V2A, korrosionsbeständig, geeignet für Innenputzsysteme auf Kalk-Zement- und Gipsbasis. Einbauorte: Sanitärräume, Waschbereiche, Putzräume, Technikräume mit erhöhter Feuchtebeanspruchung sowie sonstige Feuchtbereiche gemäß Planung. Leistungsumfang: Lieferung, Zuschnitt, Befestigung und vollständiger Einbau einschließlich aller Nebenarbeiten.	20 m	EP	GP
01.011	Gips-Leichtunterputz MG Q3 geglättet Gips-Leichtunterputz MG P IV nach DIN 18550, Bezeichnung B4 / 50 / 2 nach DIN EN 13279-1, mineralisch gebunden, auf Mauerwerk nach DIN 1053, im Mittel 10mm dick auftragen, eben und fluchtrecht verzogen, nach dem Ansteifen abglätten Wandhöhe: 3,50m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.014	Kalk-Zement-Leichtunterputz mit Fasern Hochergiebiger Kalk-Zement-Leichtunterputz der Druckfestigkeitskategorie CS II nach EN 998-1, mit EPS Leichtzuschlag und Fasern, auf alle wärmedämmenden und hochwärmedämmenden Mauerwerksarten nach DIN 1053, vorbereiteten Dämmplatten, im Mittel 15mm dick auftragen, eben und fluchtgerecht verzogen, nach dem Ansteifen nachgeschabt Standzeit: pro mm Putzdicke / 1 Tag inklusive Schnellputzleiste aus Edelstahl für Fliesengründe Mauerwerk: hochwärmedämmender Leichthochlochziegel Einbauort: unterhalb der Fliesen Höhe der Fliesen: von 1,20m im Bereich WC bis 2,10m im Bereich der Duschen (siehe auch beigefügte Zeichnungen) angebotenes Fabrikat: '.....'	200 m2	EP	GP
01.015	Zulageposition mineralischer Filzputz als Wandputz Q3 Mineralischer, feinkörniger Filzputz, MG P II/CS II nach DIN 18550/DIN EN 998-1, 2-3mm auftragen und filzen. Einbauort: oberhalb der Fliesen in Waschraum und Personal-WC Oberfläche: Q3 - gefilzt Korngröße: 0,6mm Farbton: weiß Wandhöhe: 3,50m Mauerwerk: hochwärmedämmender Leichthochlochziegel Oberfläche: Q3- geglättet, malerfertig Höhe von OK Fliesen bis Decke im Bereich WC 1,65m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
Höhe von OK Fliesen bis Decke im Bereich Dusche 0,75m				
angebotenes Fabrikat:				
'.....'				
		75 m2	EP	GP
01.016	Zulage Wandflächen über 2,00 m bis 3,50 m Zulage für Innenputzarbeiten an Wandflächen über 2,00 m bis 3,50 m Arbeitshöhe, inkl. aller Mehraufwendungen.	500 m2	EP	GP
01.017	Zulage Vorabputz Technikräume Vorabputz der nachfolgend genannten Räume vor Ausführung der übrigen Innenputzarbeiten im Gesamtbauvorhaben (Ausführung ca. 2 Monate vor Hauptmontage): • Hausanschlussraum • Technik I Ausführung in Gips-Leichtunterputz MG P IV entsprechend den vorgeschriebenen Positionen des Leistungsverzeichnisses. Die Leistung umfasst die vollständige, fachgerechte Ausführung einschließlich zusätzlicher An- und Abfahrt, Baustelleneinrichtung für den separaten Arbeitsgang sowie sämtlicher benötigter Materialien, Nebenleistungen und fertiger Arbeit zur Vorbereitung des Einbaus der Heizungsanlage.	100 m2	EP	GP
01.018	Gerüst Vorhalten, Umsetzen und Abbauen von fahrbaren Arbeits- und Rollgerüsten für Innenputzarbeiten an Wandflächen über 2,00 m bis 3,50 m Arbeitshöhe. Ausführung: Geeignete, standsichere und den geltenden Unfallverhütungsvorschriften entsprechende Arbeitsgerüste für die Ausführung der Innenputzarbeiten bereitstellen. Leistungsumfang: Einschließlich Antransport, Vorhalten für die Dauer der Arbeiten, Umsetzen innerhalb der Baustelle, notwendiger			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
01	Titel	Innenputzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Belagflächen sowie aller Nebenleistungen.			Übertrag:
	Regelwerke: Ausführung gemäß DIN EN 1004, DGUV sowie den anerkannten Regeln der Technik.			
	Abrechnung: nach bearbeiteter Wandfläche			
		500 m2	EP	GP
Summe Titel 01		Innenputzarbeiten, Netto:		
02 Titel Fahrzeughalle und Waschwahlle				
02.001	Fenster und Bauteile abkleben			
	Sämtliche nicht zu verputzende Bauteile (Holz, Metall, etc.) sind mittels Folien / Abklebebänder etc. zu schützen und nach Arbeitsende wieder rückstandslos zu entfernen.			
	Es ist darauf zu achten, das von Klebebändern keine Klebstoffreste auf den abgeklebten Bauteilen verbleiben.			
		70 m2	EP	GP
02.002	Prüfen sämtlicher Putzuntergründe vor Beginn der			
	Prüfen sämtlicher Putzuntergründe vor Beginn der Innenputzarbeiten auf Eignung zur Aufnahme des vorgesehenen Putzsystems.			
	Die Prüfung umfasst insbesondere:			
	• Festigkeit und Tragfähigkeit • Ebenheit und Flucht • Saugverhalten des Untergrundes • Restfeuchte • Verschmutzungen, Sinterschichten und Trennmittel • Risse, Fehlstellen und lose Bestandteile • Materialwechsel und kritische Anschlussbereiche			
	Nicht geeignete oder mangelhafte Untergründe sind der Bauleitung vor Ausführung der Arbeiten unverzüglich schriftlich anzuzeigen.			
	Die Leistung umfasst sämtliche erforderlichen Sicht-, Haft- und Kratzproben im üblichen Umfang gemäß DIN 18550, DIN EN 13914 sowie den anerkannten Regeln der			
		Übertrag:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Fahrzeughalle und Waschhalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Technik.		Übertrag:	
	Abrechnung: nach tatsächlich geprüfter Fläche			
		300 m2	EP	GP
02.003	Leitungsschlitze verfüllen Leitungsschlitze, Installationsschlitze und kleinere Aussparungen nach abgeschlossener Elektro- und TGA-Installation fachgerecht schließen und verfüllen. Leitungsschlitze / Montageschlitze etc. mit Kalk-Zement- Verfüllmörtel, MG P II/CS nach DIN 18550 / DIN EN 998-1 verfüllen. Schlitzbreite: bis 150-250mm Schlitztiefe: bis 80mm Untergrund: Mauerwerk und Beton Leistungsumfang: Untergrund reinigen, lose Bestandteile entfernen, vornässen soweit erforderlich, Verfüllung herstellen einschließlich aller Nebenleistungen. Abrechnung: nach tatsächlich verfüllter Schlitzlänge angebotenes Fabrikat: '.....'			
		20 m	EP	GP
02.004	Zulage zur Position Leitungsschlitze Zulage zur Position Leitungsschlitze verfüllen für großflächige Installationsbereiche, Sammelschlitze, ausgebrochene Wandbereiche und Fehlstellen, die nicht mehr nach laufendem Meter abgerechnet werden können. Ausführung: Fehlstellen und Installationszonen über 250 mm Breite fachgerecht mit geeignetem Kalk-Zement-Mörtel schließen, ebenflächig herstellen und für nachfolgende Putzarbeiten vorbereiten. Schichtdicke: bis 80 mm Leistungsumfang: - Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Fahrzeughalle und Waschhalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einschließlich Reinigen der Untergründe, Haftbrücke soweit erforderlich, mehrlagigem Auftrag, Verdichten und Nachbearbeiten. Abrechnung: nach bearbeiteter Fläche			
		10 m2	EP	GP
02.005	Putzhaftbrücke auf Beton Organische Haftbrücke auf Betondecken und -wänden, Betonfertigteilen, auf Dämmstoffplatten (z.B. extrudiertes Polystrol) oder Polystrol-Schalungssteinen angebotenes Fabrikat: '.....'			
		300 m2	EP	GP
02.006	Diagonalamierung Liefern und fachgerechtes Einbetten einer Diagonalarmierung aus alkalibeständigem Glasfasergewebe an Fenster- und Türöffnungen zur Rissvermeidung. Ausführung: Anordnung der Gewebestreifen diagonal (ca. 45°) in den Ecken von Fenster- und Türöffnungen Gewebestreifenabmessung: ca. 25 × 40 cm (oder systemabhängig nach Herstellerangabe) Einbettung vollflächig und faltenfrei in den frischen Innenputz Lage des Gewebes im oberen Drittel der Putzschicht Überdeckung mit ausreichender Putzstärke, Gewebe darf nicht sichtbar sein Material: Alkalibeständiges Glasfasergewebe, Maschenweite ca. 4 × 4 mm , Flächengewicht ≥ 160 g/m² Materialsystem abgestimmt auf den verwendeten Innenputz (z. B. Kalk-, Kalkzement- oder Gipsputz)			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Fahrzeughalle und Waschhalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Normen / Regeln: Ausführung gemäß DIN 18550, Herstellerrichtlinien und den anerkannten Regeln der Technik Abrechnung je Stück	40 St	EP	GP
02.007	Putzanschlussprofile Liefen und fachgerechtes Montieren von Putzanschlussprofilen zur rissfreien und sauberen Ausbildung des Anschlusses zwischen Innenputz und Fenster-/Türelementen. Ausführung: Montage von Putzanschlussprofilen umlaufend an Fenster- und Fenstertürelementen Profile mit selbstklebender Befestigungslasche oder mechanischer Befestigung gemäß Systemhersteller Ausbildung eines sauberen, geraden Putzabschlusses mit integrierter Abreißlippe Sicherstellung eines spannungsfreien Anschlusses zwischen Putz und Fensterrahmen Profile flucht- und lotgerecht anbringen Schutzlippe nach Abschluss der Putzarbeiten rückstandsfrei entfernen Material: Putzanschlussprofil aus Kunststoff (PVC) oder gleichwertig Mit integrierter Dichtlippe (weicher Anschlussschenkel) Geeignet für den vorgesehenen Innenputz (z. B. Kalk-, Kalkzement- oder Gipsputz) Systemgeprüft und herstellerekonform Regelwerke: Ausführung gemäß DIN 18550, Herstellerrichtlinien sowie den anerkannten Regeln der Technik Leistungsumfang: Lieferung, Zuschnitt, Befestigung und Einbindung in den Innenputz Einschließlich aller Nebenarbeiten	20 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Fahrzeughalle und Waschhalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.008	Kantenschutzprofile Lieferern und fachgerechtes Montieren von verzinkten Kantenschutzprofilen zur Ausbildung gerader, lot- und fluchtrechter Außenecken an Wandflächen, Fenster- und Türöffnungen sowie sonstigen freien Putzkanten. Ausführung: Profile mit geeignetem Ansetzmörtel fachgerecht befestigen und lot- sowie fluchtrecht ausrichten. Geeignet für: Putzdicken von 10 bis 20 mm Material: Verzinkte Stahl-Kantenschutzprofile, geeignet für Innenputzsysteme. Leistungsumfang: Lieferung, Zuschnitt, Befestigung und vollständiger Einbau einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.	70 m	EP	GP
02.009	Kalk-Zement-Leichtunterputz mit Fasern Kalk-Zement-Leichtunterputz mit Fasern Hochergiebiges Kalk-Zement-Leichtunterputz der Druckfestigkeitskategorie CS III nach EN 998-1, mit EPS Leichtzuschlag und Fasern, auf alle wärmedämmenden und hochwärmedämmenden Mauerwerksarten nach DIN 1053, vorbereiteten Dämmplatten, im Mittel 15mm dick auftragen, eben und fluchtgerecht verzogen, nach dem Ansteifen nachgeschabt Standzeit: pro mm Putzdicke / 1 Tag Untergrund: Stahlbetonwände Putzmörtel: Kalk-Zement-Putz, Mörtelgruppe CS III nach DIN EN 998-1 Putzdicke: ca. 15 mm Oberflächenqualität: Q2 (für übliche Anstriche oder Tapeten) bzw. nach Planung Ausführung gemäß den Herstellervorgaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Fahrzeughalle und Waschhalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Wandhöhe bis zu 5,72 m			
	angebotenes Fabrikat:			
	'.....'			
		300 m2	EP	GP
02.010	Laibungen die verputzt werden, sind nach Längenmaß zu Laibungen die verputzt werden, sind nach Längenmaß zu berechnen. Alle Aufbauten sind einzurechnen. Laibungstiefe: 250mm Oberfläche: Q2 geglättet Produkt: Knauf MP 75 L oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: '.....'	70 m	EP	GP
02.011	Zulage für Innenputzarbeiten Zulage für Innenputzarbeiten an Wandflächen über 2,00 m bis 5,72 m Arbeitshöhe, inkl. aller Mehraufwendungen.	270 m2	EP	GP
02.012	Gerüst Vorhalten, Umsetzen und Abbauen von fahrbaren Arbeits- und Rollgerüsten für Innenputzarbeiten an Wandflächen über 2,00 m bis 5,72 m Arbeitshöhe. Ausführung: Geeignete, standsichere und den geltenden Unfallverhütungsvorschriften entsprechende Arbeitsgerüste für die Ausführung der Innenputzarbeiten bereitstellen. Leistungsumfang: Einschließlich Antransport, Vorhalten für die Dauer der Arbeiten, Umsetzen innerhalb der Baustelle, notwendiger Belagflächen sowie aller Nebenleistungen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
02	Titel	Fahrzeughalle und Waschhalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Regelwerke: Ausführung gemäß DIN EN 1004, DGUV sowie den anerkannten Regeln der Technik.			
	Abrechnung: nach bearbeiteter Wandfläche			
		270 m2	EP	GP
Summe Titel 02		Fahrzeughalle und Waschhalle, Netto:		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
	Stundenlöhne Stundenlöhne für nicht erfasste Leistungen, nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung und auf Nachweis durch Stundenzettel die mindestens zweimal wöchentlich dem bauleitenden Architekten oder seinem Stellvertreter zur Unterschrift vorzulegen sind. Die Stundensätze verstehen sich einschließlich aller gesetzlichen Zuschläge.			
03.001	Stundensatz Facharbeiter Stundensatz Facharbeiter			
		4 h	EP	GP
03.002	Stundensatz Helfer Stundensatz Helfer			
		4 h	EP	GP
Summe Titel 03		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Innenputzarbeiten	8	
02	Titel	Fahrzeughalle und Waschhalle	20	
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	26	
Summe LV 024 Innenputzarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten
01	Titel	Innenputzarbeiten
Nr. Liste der Positionen mit Biertextergänzung		
01.003	Leitungsschlitze verfüllen	
	'	
01.005	Putzhaftbrücke auf Beton	
	'	
01.008	Putzanschlußprofil	
	'	
01.011	Gips-Leichtunterputz MG Q3 geglättet	
	'	
01.013	Laibungen verputzen	
	'	
01.014	Kalk-Zement-Leichtunterputz mit Fasern	
	'	
01.015	Zulageposition mineralischer Filzputz als Wandputz Q3	
	'	
02.003	Leitungsschlitze verfüllen	
	'	

Bieterangabenverzeichnis

Neubau RW Gellinghausen (4230-2025)

024	LV	Innenputzarbeiten
02	Titel	Fahrzeughalle und Waschhalle
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
02.005	Putzhaftbrücke auf Beton	
	'.....'	
02.009	Kalk-Zement-Leichtunterputz mit Fasern	
	'.....'	
02.010	Laibungen die verputzt werden, sind nach Längenmaß zu	
	'.....'	