


192 - 195 Reserve
199 - 200 Reserve



Fußnoten:

- 1) Bei Ausbildung von rauen oder verzahnten Arbeits-/Betonierfugen gilt die BBQ-Klasse "E"
- 2) Der Zementleingehalt ist bei diesen Bauteilen auf 290 Liter/m³ zu begrenzen !
- 3) Die EG-Sohlplatte ist oberseitig nach DIN 18533 abzubilden (erdberührte Bodenplatte) !
- 4) Beim Betonieren gegen Erdreich ist die Betondeckung zu erhöhen:
 → c_v (seitlich) $\geq 5,5\text{ cm}$ und c_v (unten) $\geq 8,5\text{ cm}$

Überwachungsklasse 2 bei WU-Bauteilen und bei Beton $\geq$ C30/37

Bei der Gründung in der Nähe von bestehenden Fundamenten bzw. bei deren Unterfangungen ist die DIN 4123 zu beachten!

Unter der Stb-Sohle und unter den Fundamenten ist eine Sauberkeitsschicht $h = 5\text{ cm}$ (C 12/15) einzubauen.

Alle Fundamente sind frostfrei zu gründen und bis auf tragfähigen Baugrund zu führen.

Unterschiedliche Gründungstiefen sind untereinander unter 30° abzutreten.

Die Ausführungspläne des Architekten und der Fachplaner sind zu beachten!

02	24.07.2025	MAN	Plan überarbeitet; Nachtrag N2 eingearbeitet
01	13.03.2026	FBO	Plan überarbeitet; Nachtrag N1 eingearbeitet
00	28.05.2025	FBO	Plannerstellung
Index Datum			
Änderungen			

Bauvorhaben	Sanierung des Berufskollegs Meschede
Bauort	59872 Meschede, Dünnefeldweg 5
Bauherr	Hochsauerlandkreis 59872 Meschede, Steinstraße 27
Planung	farwickgrote partner Architekten BDA Stadtplaner 48683 Ahaus, van-Delden-Straße 15

Positionsplan

Grundriss Gründung

BRÖCKLING VULLHORST ingenieure Josef-Förster-Straße 4 33161 Hovelhof T 05257 9822-0 F 05257 9822-22 E info@bv-ingenieure.de	Bearbeiter	Datum	Maßstab
	Florian Bornhorst	24.07.2026	1:100
	Projektnummer	Leistungsphase	
	23-1379	Genehmigungsplanung	
	Plan-ID		