Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt:	**5120-2026**	**SP SAN BV Südost 2026**
LV:	**1-26**	**SP Sanierung BV Südost 2026 - Landschaftsbauarbe..**

Beschreibung der Baumaßnahme:

Bei den Arbeiten handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen an einem Spielplatz im Stadtbezirk Münster-Südost.

Spielplatz Haus Angelmodde
Der Spielplatz Haus Angelmodde liegt im Stadtteil Münster-Angelmodde und kann von der Straße Haus Angelmodde aus angefahren werden. Bei den Arbeiten handelt es sich um den Teilrückbau von einem Spielgerät (Gerätekombination "Alkmaar"), den Teilrückbau einer Sandfläche, sowie die Umwandlung einer Sandfläche in eine Holzhäckselfläche.

Der Sand ist mit geeignetem Gerät zu transportieren und auf vier Spielplätzen in vorhandenen Sandflächen wiedereinzubauen.

Nach der Abkofferung des Sandes wird die Geräteherstellfirma FHS Holztechnik das vorhandene Spielgerät mit neuen Anbauelementen austatten und als Trennung zwischen Sand- und Holzhäckselfläche Robinienstämme als Einfassung einbauen.

Eine Unterbrechung der Landschaftsbauarbeiten, während die Firma FHS die o.g. Arbeiten ausführt, ist einzukalkulieren.

(Siehe hierzu Lageplan des Spielplatzes als Anlage)

Vielerorts sind die zu bearbeitenden Flächen nur mit Kleingerät (Minibagger, kl. Radlader, Klein-LkW) zu erreichen. Materialtransport in Sattelzügen o.ä. ist i.d.R. nicht möglich, Lager- und Zwischenlagerflächen stehen stellenweise nur begrenzt zur Verfügung.

Spielgeräte, Ausstattungsgegenstände oder deren Bestandteile die als Sondermüll gelten (z.B. Lackierungen, Imprägnierunen aufweisen), sind in stapelbare Teile zu zerlegen, zu laden, zum Bauhof "Zum Rieselfeld" oder "Höltenweg" zu transportieren und dort in den bereitgestellten Abfallcontainer zu entladen. Die weitere Entsorgung erfolgt über das Amt für Grünflächen Umwelt und Nachhaltigkeit. Auf den Baustellen anderweitig anfallende Materialien sind von dieser Regelung nicht betroffen.

Alle Abhol- bzw. Anlieferungen zu bzw. von den Bauhöfen, dürfen nur mit von der Bauleitung zuvor ausgestellten Nachweispapieren erfolgen. Diese sind von dem zuständigen Bauhofmitarbeiter gegenzuzeichnen und zur Rechnungsprüfung der Schlussrechnung beizufügen.

Um eine zügige Ausführung der Arbeiten sicherzustellen sind die Spielgeräte sofort nach Auftragserteilung zu bestellen. Der Bauleitung sind die Auftragsbestätigungen der Lieferfirmen auf Verlangen vorzulegen.

Die Spielgeräte sind im Bereich der vorh. Sandspielflächen aufzunehmen bzw. neu

aufzustellen. Der vorh. Spielsand darf bei den Arbeiten nicht verunreinigt werden. Der Spielsand ist im Arbeitsraum weiträumig abzutragen, seitlich zu lagern und anschließend wieder einzubauen.

Die eingebauten Spielgeräte sind bis zur Abnahme vor einer vorzeitigen Nutzung zu schützen. Dies gilt insbesondere für die Zeit des Abbindens der Fundamente.
Die Sicherung von Einzelgeräten mit Bauzaun bis zur Abnahme wird nicht gesondert vergütet.

Nach der Fertigstellung der Arbeiten wird eine Inspektion nach der Installation von Anlagen nach DIN EN 1176, Teil 7 Pkt. 6.1a durch einen externen Prüfer durchgeführt.

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind während der Bauzeit von Verunreinigungen freizuhalten und bei Bedarf in regelmäßigen Abständen zu säubern. Eine Kehrmaschine, ohne besondere Vergütung, ist vorzuhalten.

Für die Überfahrt vorh. Gehwege ist vor Baubeginn eine Genehmigung, bei den dafür zuständigen städt. Ämtern, einzuholen.

Der AN hat darauf zu achten, dass an den vorh. Wegen und Pflasterflächen keine Schäden entstehen. Schäden müssen zu seinen Lasten behoben werden.
Die Abrechnung der Maßnahme muss in getrennten Rechnungen für jeden Spielplatz erstellt werden.

Sofern in den Leistungspositionen die Beschreibung des Baugrundes oder der Böden durch Einordnung in Boden- oder Felsklassen erfolgt, definieren sich diese gemäß der jeweiligen ATV DIN Normen VOB/C Ausgabe 2012.

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

L E I S T U N G S V E R Z E I C H N I S

1. Spielplatz Sanierung BV-Südost 2026

1.1. Spielplatz Haus Angelmodde

1.1.10. Bauzaun

wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl. Betonfuß zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und während der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.
Das Öffnen und Schließen des Bauzaunes zur Erreichung und Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergütet.
Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu verbinden.
Oberer und unterer Abschluss glatt ohne überstehende Drahtstifte.
Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die Baustelle nicht besetzt ist.
Der Bauzaun ist während der Bauzeit werktäglich auf Sicherheit zu überprüfen.
Bei längeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x wöchentlich auf Sicherheit zu überprüfen.
Abrechnung nach Länge.

38,500 m ....

1.1.20. Abfallbehälter aufnehmen und abfahren

Den Abfallbehälter aufnehmen und inkl. Fundament laden und abfahren, einschl. der anfallenden Gebühren.

Abrechnung nach Stück.

1,000 St ....

1.1.30. Spielgerät (Vierer-Wippe) im Baustellenbereich umsetzen

Geräteart: Federgerät (Vierer-Wippe)
Fundamente: keine (Tiefenverankerung)

Das Spielgerät sorgfältig demontieren und im Baustellenbereich nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung wieder einbauen.
Der Arbeitsraum an der Entnahmestelle ist lagenweise mit vorhandenem Spielsand zu verfüllen und zu verdichten.
Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten am neuen Standort.
Der vorh. Spielsand darf nicht verunreinigt werden.

Abrechnung nach Stück.

1,000 St ....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.1.40. **Teilrückbau Spielgerät (Gerätekombination), Bauteile zum städt. Bauhof transportieren**
(siehe Anlage 1, Bild 1)
Gerät: Gerätekombination

Abzubauende Bauteile:
2 Viereckpodeste o. Dach PH 1,45 m / 1,70 m inkl. Handläufe
1 Kletterwand 1,03 x 2,55 m
1 Edelstahlstange mit Strickleiter
1 Tarzanbrücke aus Herkules-Tauwerk mit Tau mit Holzhandlauf L: 3,00 m
1 Bogennetz aus Herkules-Tauwerk
1 Trapeznetzaufstieg aus Herkules-Tauwerk
1 Hangelleiter inkl. Doppelpfosten aus Stahl
1 Edelstahlgeländerrutsche PH 1,45 m

Fundamente:
6 Stück ca. 50 x 50 x 80 cm (Anbauelemente)
1 Stück ca. 180 x 30 x 80 cm (Netzaufstieg)

Das Spielgerät innerhalb der vorhandenen Sandspielfläche teilrückbauen (**die Stahlpfosten der beiden Türme bleiben stehen**), zum Transport zerlegen, zum städtischen Bauhof (Zum Rieselfeld 40) transportieren und dort nach Angabe und Kontrolle durch die städtischen Mitarbeiter in bereitstehende Container stapeln.
Das Spielgerät muss in stapelbare Teile zerlegt und nach Materialien getrennt werden.
Anbauteile wie z.B. Rutschen, Seilnetze, Schaukelsitze, Aufhängungen, Pfostenschuhe, Ketten, Stangen, Seile, Winkel, Laschen u.s.w. sind sorgfältig zu demontieren und gesondert zu übergeben.

Kantenlängen dürfen 3 m nicht überschreiten.
Fundamente und Fundamentreste lösen, aufnehmen, laden und abfahren.
Altholz muss frei von Fremdstoffen wie Gummi, Kunststoffe, Teerpappe, Fundamentresten, etc. sein.
Einzelne Schrauben und Nägel bis maximal Faustgröße können im Holz verbleiben.

Der Arbeitsraum ist lagenweise mit zu lieferndem Füllboden zu verfüllen und standfest zu verdichten.
Der Spielsand darf nicht verunreinigt werden. Bodenteile, Steine u.s.w. sind zu entfernen.

Abrechnung nach Stück.

1,000 St ....

1.1.50. **Rampenstein 33/75/8 cm**
liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung höhen- und profilgerecht einbauen.

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Einbaubereich: vorhandene Randeinfassung
Hackschnitzelfläche
Material: Rampenstein, Breite 33 cm, Länge 75 cm, Höhe 8 cm
Farbe: quarz hell
Fundament: 75 x 25 cm aus Beton C 20/25 (B 25);
Rückenstütze: zur Fallschutzfläche ist das Fundament abzuschrägen und zu glätten.

Zum Leistungsumfang zählt der Abbruch der Rückenstütze an der vorhandenen Randeinfassung. Betonbruch laden und abfahren, einschl. der anfallenden Gebühren.

Fabrikat:
Rampenstein Typ Hetschold

Liefernachweis:
Berding Beton GmbH
Tel.: 02369-9165-0

oder gleichwertig.

von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:

'.....'
angebotenes Fabrikat

Abrechnung nach Stück.

		6,000	St	.....	.....

1.1.60. **Betonsteinpflaster 10/20/8 aufnehmen und abfahren**
nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung.
Bereich: Neuanlage eines Aufmerksamkeitsstreifens innerhalb der vorhandenen Pflasterfläche
Material: Betonsteinpflaster 10/20/8 cm
Streifenbreite: 30 cm
Die Steine sind in Sand bzw. Steinmehl verlegt.
Das gesamte Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der anfallenden Deponie-Gebühren.

Abrechnung nach Fläche.

		16,000	m2	.....	.....

1.1.70. **Betonsteinpflaster 10/10/8 - Leitstreifen**
nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht verlegen.
Einbauort: Leitstreifen, Breite 30 cm (3-reihig, außen hell/innen dunkel)
Material: Betonsteinpflaster ca. 10 x 10 x 8 cm ohne Fase, mit allseitigen Verbundnocken, mit unregelmäßiger Kanten- und Fugenstruktur

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

Farbe/Oberfläche:
ST 1132 (C32) carbon-anthrazit mit kugelgestrahlter Oberfläche (kardinal) als Mittelreihe
ST 1127 (C27) quarz mit kugelgestrahlter Oberfläche (kardinal) als Außenreihen
Bettung: Brechsand
Bettstärke: 4,0 cm
Verband: Reihenverband mit Versatz
nach der Verlegung des Pflasters ist die Fläche mit Sand einzuschlämmen, abzufegen und gründlich zu verdichten.
Einschl. Lieferung aller Materialien, sowie Verschnitt und Bruch des Pflasters.
Schnittkanten werden nach einer gesonderten Position abgerechnet.
Fabrikat: Tamo Plus oder gleichwertig
Liefernachweis:
z. B. Fa.Berding Beton

von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:

von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:

'.....'
angebotenes Fabrikat'
'

Abrechnung nach Länge.

46,000 m ....

1.1.80. **Betonsteinpflaster 10/10/8 - Aufmerksamkeitsfeld**

nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht verlegen.
Einbauort: Aufmerksamkeitsfeld (Kleinflächen von 1,0-2,5 m²), Rahmen dungel, Feld hell
Material: Betonsteinpflaster ca. 10 x 10 x 8 cm ohne Fase, mit allseitigen Verbundnocken, mit unregelmäßiger Kanten- und Fugenstruktur
Farbe/Oberfläche:
ST 1132 (C32) carbon-anthrazit mit kugelgestrahlter Oberfläche (kardinal) als umlaufende Reihe
ST 1127 (C27) quarz mit kugelgestrahlter Oberfläche (kardinal) als innere Fläche
Bettstärke: 4,0 cm
Verband: Reihenverband mit Versatz
nach der Verlegung des Pflasters ist die Fläche mit Sand einzuschlämmen, abzufegen und gründlich zu verdichten.
Einschl. Lieferung aller Materialien, sowie Verschnitt und Bruch des Pflasters.
Schnittkanten werden nach einer gesonderten Position abgerechnet.
Fabrikat: Tamo Plus oder gleichwertig

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Liefernachweis: z. B. Fa.Berding Beton **<u>von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:</u>** '.....' **angebotenes Fabrikat** " Abrechnung nach Fläche.	2,000	m2	.....	.....
1.1.90.	**Schnittkanten Betonsteinpflaster Diamantsäge** für das Pflaster/Platten der Vorposition(en) mit einer geeigneten Diamantsäge herstellen. Abrechnung nach Länge.	65,000	m	.....	.....
1.1.100.	**Hängeabfallbehälter** Hängeabfallbehälter mit Rohrpfotsen liefern und einbauen. Hängeabfallbehälter aus Stahlblech, verzinkt und lackiert mit 60 Liter Füllvolumen und Bodenklappe, ohne separaten Zigaretteneinwurf und -schacht liefern und am nachbeschriebenen Pfosten montieren: <u>Behältermaße:</u> Höhe: 702mm, Breite: 350mm, Tiefe: 389mm inkl. Halter, 350mm ohne Halter <u>Einwurf:</u> Höhe: 160mm, Breite: 300mm, ohne Zigaretteneinwurf und -schacht <u>Farbe:</u> RAL 7016 Feinstruktur pulverbeschichtet Befestigung mit Halbschellen <u>Behälterschloss</u>: Dreikant-Kasten-Schnapp-Schloss <u>Bodenklappe:</u> Bodenklappe ist als Wanne auszuführen und muss eine Tiefe von 15 mm aufweisen. An der Bodenklappe werden ein Schlosshaken sowie ein Scharnierteil im Punktschweißverfahren angebracht. Rohrpfosten aus verzinktem Stahlrohr: Durchmesser: 60mm, Länge: 1.800mm, Wandstärke: mind. 2,5mm, <u>Farbe</u>: Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1460, RAL 7016 Feinstruktur pulverbeschichtet, Verdrehsicherung im unteren Pfostenbereich, Abschluss- / Stahldeckel oben. Hersteller: ESE GmbH Modell: Hängebehälter Santolino 60 L Auf Grund eines stadtweiten und einheitlichen Systems,				

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ist das Produkt fest vorgeschrieben. Alternativprodukte sind nicht zulässig. Inkl. Betonfundament gem. Herstellerangaben, OK Fundament mind. 15cm unter OK Gelände, inkl. erforderlicher Erdarbeiten. Abrechnung nach Stück.	1,000	St	.....	.....
1.1.110.	**Boden für Sandflächen/Fallschutzflächen abtragen** Boden nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung nach Abtrag Spielsand profilgerecht abtragen. Bereich: unnter Sicherheitsbereich Schaukel und Rutschenauslauf Einschl. Erstellung eines Feinplanums. Abtragstiefe: **10 cm** Bodenklasse: **3 - 4** Das Aushubmaterial laden und abfahren. Abrechnung nach Abtragsprofil.	5,000	m3	.....	.....
1.1.120.	**Spielsand abtragen, transportieren und wieder einbauen** vorh. Spielsand abtragen, laden, transportieren und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung an vier Spielplätzen im Umkreis von ca. 3,5 km profilgerecht wieder einbauen. Abtragsbereich: Zukünftige Holzhäckselfläche (40 cm) Zukünftige Rasenfläche (20 cm) Abtragsstärke: ca. **20/40 cm** Einbaubereiche: Spielplatz Kissenkötterweg, Transportentfernung: ca. 1.100 m, Menge: ca. 30 cbm Spielplatz Angelmodder Weg, Transportentfernung: ca. 1.400 m, Menge: ca. 35 cbm Spielplatz Holtrode, Transportentfernung: ca. 3.500 m, Menge: ca. 15 cbm Einbau unter Seilbahn Spielplatz Birkenheide, Transportentfernung: ca. 2.250 m, Menge: ca. 15 cbm Einbau Bereich Doppelschaukel/Gerätekombination Einbaustärke an den oben genannten Spielplätzen: 10-20 cm in vorh. Sandflächen Abrechnung nach Fläche x Stärke an der Entnahmestelle.	95,000	m3	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

1.1.130. **Hartkalksteinschotter, 8/32, 10 cm**

Tragschichtmaterial nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht einbauen und verdichten.
Einbaubereich: unter zukünftigen Holzhäckselflächen
Material: HKS 8/32 mit Güteschutz für den Straßenbau gem. TL SoB-StB liefern und ZTV SoB-StB
Einbaustärke: **10 cm** (in verdichtetem Zustand)

Abrechnung nach Fläche.

185,000 m2 ....

1.1.140. **Holzschnitzel als Fallschutzbelag, rollstuhlbefahrbar**

liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht einbauen.
Material: Holzschnitzel
Körnung: 5-50 mm
Farbe: naturbelassen
Restfeuchte 15-20 %
Andeckungsstärke: **30** cm in verdichtetem Zustand
rollstuhlbefahrbar
Der Fallschutzbelag aus Holzschnitzel muss der DIN EN 1176 und 1177 entsprechen.
Dem AG ist vor Einbau ein Eignungsnachweis vorzulegen.
Produkt: KSB - 0 naturbelassen

oder gleichwertig

Hersteller:
z. B. Fa. Ökocolor GmbH & Co. KG
38162 Cremlingen
Tel. 05306/941444

von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:

'.....'
angebotenes Fabrikat

Abrechnung nach Fläche x Stärke.

60,000 m3 ....

1.1.150. **Oberboden liefern und einbauen**

Der Oberboden ist gem. DIN 18300, Bodenklasse 1, (nichtbindig, steinfrei) vom AN zu liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht einzubauen.
Der Oberboden darf keine Teile von ausdauernden Pflanzen (außer Samen) enthalten, die den vorgesehenen Gebrauch mindern.
Andeckung auf zukünftigen Vegetationsflächen.
Einbaustärke: **40 cm**
Anschlüsse an Wege- und Platzflächen sind 1 cm unter

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Oberkante herzustellen. Die Sohle ist vor Oberbodeneinbau zu lockern. Abrechnung nach LKW-Aufmaß.	35,000	m3	.....	.....
1.1.160.	**Rasenplanum** Feinplanum für künftige Rasenflächen saatfertig herstellen. Die Flächen 10 cm tief durchfräsen. Steine, Unrat ab 5 cm Durchmesser, sowie schwer verrottbare Pflanzenteile sind abzusammeln und abzufahren. Planumsgenauigkeit: +/- 2 cm unter der 4-m-Latte Anschlüsse an die Wege- und Platzflächen sind 1 cm unter OK herzustellen. Abrechnung nach Fläche.	125,000	m2	.....	.....
1.1.170.	**Rasenansaat** gem . DIN 18 917 und den Bestimmungen der jeweils gültigen RSM herstellen. Das -nach gesonderter Position erstellte- Feinplanum ist trittfest abzuwalzen. Die Rasenmischung ist gleichmäßig aufzubringen und flach, jedoch nicht tiefer als 1 cm, einzuarbeiten und abzuwalzen. Während des Saatvorganges ist darauf zu achten, dass sich das Saatgut nicht entmischt. <u>Rasenmischung:</u> Spielrasen wie JULIWA-HESA G 230 oder gleichwertig Ansaatmenge: 25 g/m2 Sortenechtheit und Keimfähigkeit sind auf Verlangen nachzuweisen. Abrechnung nach Fläche.	125,000	m2	.....	.....
1.1.180.	**Fertigstellungspflege/Rasenflächen** Die Rasenschnitte müssen bei einer Wuchshöhe von 5 cm bis höchstens ca. 8 cm erfolgen. Schnitthöhe: ca. 3 cm Anzahl der Schnitte: 6 Pflegezeitraum: bis zum 31. Okt. der 1. Vegetationsperiode. Abrechnung nach Fläche.	125,000	m2	.....	.....
1.1.190.	**Rasenflächen düngen** 1. Düngung nach dem Auflaufen 2. Düngung nach dem 2. Schnitt Düngerart: Mehrnährstoffdünger (15+9+15+2+Fe)	12,500	kg	.....	.....

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anweisung der Bauleitung auszuführen.				
1.1.200.	**Stundenlohn** **Stundenlohnarbeiten** (Baustellenmittellohn) nur auf Anweisung der Bauleitung	5,000	H	.....	.....
1.1.210.	**LKW-Stunden** Gestellung (Betriebsstunden)eines LKW mit Bedienung und Betriebsstoffen Nutzlast: mind. 10 t	1,000	H	.....	.....
1.1.220.	**Servicelader -Stunden** Gestellung (Betriebsstunden)eines Radladers mit Bedienung und Betriebsstoffen einschl. der üblichen Anbaugeräte wie Löffel in versch. Größen, Schaufel, Palettengabel u.s.w. Art: Servicelader (Schaufelinhalt bis 1 m³)	1,000	H	.....	.....
1.1.230.	**Minibagger -Stunden** Gestellung (Betriebsstunden)eines Baggers mit Bedienung und Betriebsstoffen Art: Mini-Bagger (1,5- 3,0 t) Raupenbagger mit Gummiketten	1,000	H	.....	.....
1.1.240.	**Bagger-Stunden** Gestellung (Betriebsstunden)eines Baggers mit Bedienung und Betriebsstoffen Art: Bagger (wie z.B. MH 4)	1,000	H	.....	.....
	Summe 1.1. **Spielplatz Haus Angelmodde**				**.....**
	Summe 1. **Spielplatz Sanierung BV-Südost ..**				**.....**

Amt 67 - Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**5120-2026**	**SP SAN BV Südost 2026**
LV:	**1-26**	**SP Sanierung BV Südost 2026 - Landschaftsbauarbe..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	**Spielplatz Sanierung BV-Südost 2026**	
1.1.	Spielplatz Haus Angelmodde	.....
Summe 1.	**Spielplatz Sanierung BV-Südost ..**	**.....**

Amt 67 - Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	**5120-2026**	**SP SAN BV Südost 2026**
LV:	**1-26**	**SP Sanierung BV Südost 2026 - Landschaftsbauarbe..**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	**1-26**	
1.	Spielplatz Sanierung BV-Südost 2026	.....
	Summe LV 1-26 SP Sanierung BV Südost 202..	**.....**

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR
in Höhe von 19,00 % ..... EUR

..... EUR