Positionsplan

T-P-U1-BTA-034a
Decke über U1

neue Stufenanlage

Hinweise / Anmerkungen:
- alle Maße örtlich prüfen

Material:
Betonstahl n. DIN 488:
B500 S/M (A)
Beton n. DIN 1045-2 und EN 206-1:
C25/30,
c_{nom} = 3,0cm (seitlich + oben), XC1 / W0, ¦ -Klasse 1
c_{nom} = 3,5cm (unten), XC2 / WF, ¦ -Klasse 1

Planstand Architektur: 13.05.2026

Änderung	gez.:	QS	Datum
Baufrei - keine Eintragungen	CWe	BS	17.07.26

BAUFREI - Mit geprüftem Exemplar gleichgestellt!

Schnitt 1-1 s. Plan T-P-U1-BA1-035

Schnitt 1-1

A.-1.051 FLUR F: 44.64 m² LH: 2.75 m RH: 3.10 m (1) 1
A.-1.044 TECHNIK F: 11.73 m² LH: 2.81 m SCHRÄGE - 3.41 m RH: 2.81 m (5) 4
A.-1.045 TECHNIK GHV F: 11.52 m²

2-001 Stb.-Decke d=20cm OKRF = +0,50
2-001 Stb.-Decke d=20cm OKRF = -0,10
2-001 Sohle d=20cm OKRF = -0,10

Deckenversprung
Deckenversprung

Rückbau unter Erhalt der Bewehrung oder Bewehrung zum konstr. Anschluss neu einkleben mittig der Bestandssohle Ø12/30cm, lv=20cm

Rückbau Wandkopf mit rauer Fuge rau erstellen

Rückbau unter Erhalt der Bewehrung oder Bewehrung neu einkleben Fuge rau erstellen 2*Ø12/30cm, lv = 20cm (o.+u.)

horizontale Halterung gg Kellerwand für den Bauzustand vorsehen für: gk+qk = 30kN/m gegen Sohle abstreben

Rückbau unter Erhalt der Bewehrung oder Bewehrung zum konstr. Anschluss neu einkleben Ø12/30cm, lv=20cm

Rückbau unter Erhalt der Bewehrung oder Bewehrung zum konstr. Anschluss neu einkleben Ø12/30cm, lv=20cm

mittig von Tür
mittig von Tür

Position? Schlitz?

3.41 m

3.41 | 24 | 3.37 | 20 | 7.70 | 60

A_E A_D A_C A_11 A_12 A_13 A_14 A_15 A_16 A_17

mb-Viewer Version 2024 - Copyright 2023 - mb AEC Software GmbH

Maßstab: 1:50