

ERDGESCHOSS

F90AB

F90

fb

F90AB

1. OG

Stahlstütze feuerverstärkt verkleiden
gem. Herstellerangaben und Zulassung

Stahlstütze HEB 360

Mörtelfuge

Fußplatte Stahlstütze gemäß Statik

Deltabeam Träger F90

Sockelleistenprofil aus Kautschukbelag
gemäß Bemusterung
Ankerschrauben
Lage gemäß Werkplanung

Brandschutz Beplankung 2,0 cm,
Plattenstöße $\geq 20,0$ cm versetzt anordnen

Mineralwolle, nicht brennbar

1000° Wolle 2-seitig
um Brandschutz Beplankung
Brandschutz-Streifen, Breite $\geq 15,0$ cm,
im Abstand von $\leq 62,5$ cm und am Plattenstoß

Stahlklammer (flächig)

Aufdopplung mit Brandschutz Beplankung
3,0 cm + 2,0 cm + 3,0 cm + 3,0 cm + 2,0 cm + 2,0 cm,
zum Erhalt der Brandschutzqualität,
Ausführung gemäß Angabe Brandschutz

Anschlüsse Brandschutz Beplankung an flankierende
Bauteile gemäß Hersteller mit Trennschicht ausführen

Deckenaufbau siehe
Deckenkatalog

Kapselpresse gemäß Statik,
ausschließlich überhalb des EG

Kopfplatte Stütze gemäß Statik

Anschlüsse Brandschutz Beplankung an flankierende
Bauteile gemäß Hersteller mit Trennschicht ausführen

Befestigung an Hohlkammerdecken ausschließlich
in zugelassen Bereichen mittels Bohrschablone

Gleitender Anschluss tragendes Mauerwerk an
Decke durch Dämmschicht und L-Winkel gemäß Statik
2 cm Fuge zwischen OK Wand und
Decke gemäß Werkplanung Rohbau

Aufdopplung mit Brandschutz Beplankung
2,5 cm + 2,5 cm + 2,5 cm + 2,5 cm + 2,5 cm + 2,0 cm,
zum Erhalt der Brandschutzqualität,
Höhe gemäß Brandschutz

Stahlklammer (flächig)

Gleitenden Anschluss gewährleisten

Brandschutz-Streifen, Breite $\geq 15,0$ cm,
im Abstand von $\leq 62,5$ cm und am Plattenstoß

Mineralwolle, nicht brennbar

Brandschutz Beplankung 2,0 cm,
Plattenstöße $\geq 20,0$ cm
versetzt anordnen

Befestigung an Hohlkammerdecken ausschließlich
in zugelassen Bereichen mittels Bohrschablone

Trockenbau Beplankung ohne Feuerwiderstand
1-lagig 1,25 cm
Befestigung außerhalb der
Stützenlage gewährleisten

Stahlstütze HEM 260

Stahlstütze feuerverstärkt verkleiden
gem. Herstellerangaben und Zulassung

[illegible]

Projektkurztitel:	Plannummer:	Index:
GPL	N.D.ST.02.01	/
Zeichnung:	Datum:	
Leitdetail Stütze	02.09.2026	
Querrichtung	Planstatus:	
EG zu 1. OG	Vorabzug	
Achse B/4, 5, 6	Planungsstand:	
	Ausführungsplanung	
	Maßstab:	
	1:5	
	gez:	
	pk	
Projekt:		
Gymnasium Paulinum		
Am Stadtgraben 30 48143 Münster		
Bauherr:		
Stadt Münster - Amt für Immobilienmanagement		
Albersloher Weg 33 48155 Münster		
Architekt:		

Übersicht: