

1. OBERGESCHOSS

Stahlstütze feuerbeständig verkleiden
gem. Herstellerangaben und Zulassung

Stahlstütze HEB 360

Ausgleichsschicht Deltabeam zu OK Rohdecke

Fußplatte Stahlstütze gemäß Statik

Deltabeam Träger F90

Ankerschrauben
Lage gemäß Werkplanung

Unterkonstruktion
Trockenbauwand verlascht
ohne Feuerwiderstandsklasse

Brandschutz Beplankung 2,0 cm,
Plattenstöße $\geq 20,0$ cm versetzt anordnen

Mineralwolle, nicht brennbar

Brandschutz-Streifen, Breite $\geq 15,0$ cm,
im Abstand von $\leq 62,5$ cm und am Plattenstoß

Aufdopplung mit Brandschutz Beplankung
2,5 cm + 2,5 cm + 2,5 cm + 2,0 cm,
zum Erhalt der Brandschutzqualität,
Ausführung gemäß Angabe Brandschutz

Stahlklammer (stirnseitig)

Anschlüsse Brandschutz Beplankung an flankierende
Bauteile gemäß Hersteller mit Trennschicht ausführen

F90

ERDGESCHOSS

Brandschutz Beplankung
zur Außenseite 2,5 cm,
Plattenstöße $\geq 20,0$ cm versetzt anordnen

Wasserdampfdurchlässige Membran

Außenwand Beplankung

Stahlstütze HEM 260

Stahlstütze feuerbeständig verkleiden
gem. Herstellerangaben und Zulassung

Befestigung Keramik-Fassade
mittels Holo-Bolt Schrauben o.ä.
statischer Nachweis erforderlich
Durchdringung mit
z.B. mit Brandschutzschaum füllen

Kapselpresse gemäß Statik,
ausschließlich überhalb des EG

Kopfplatte Stütze gemäß Statik

Anschlüsse Brandschutz Beplankung an flankierende
Bauteile gemäß Hersteller mit Trennschicht ausführen

Gleitender Anschluss Trockenbau an
Decke durch Plattenstreifen
2 cm Fuge zwischen Beplankung und
Decke gemäß Werkplanung Rohbau

Stahlklammer (stirnseitig)

Aufdopplung mit Brandschutz Beplankung
2,5 cm + 3,0 cm + 3,0 cm + 3,0 cm + 2,0 cm,
zum Erhalt der Brandschutzqualität,
Ausführung gemäß Angabe Brandschutz

Gleitenden Anschluss gewährleisten

Brandschutz-Streifen, Breite $\geq 15,0$ cm,
im Abstand von $\leq 62,5$ cm und am Plattenstoß

Mineralwolle, nicht brennbar

Brandschutz Beplankung 2,0 cm,
Plattenstöße $\geq 20,0$ cm
versetzt anordnen

Unterkonstruktion
Trockenbauwand verlascht
ohne Feuerwiderstandsklasse

Planstand / Index	Bearbeiter	Datum	Änderungen
-------------------	------------	-------	------------

Projektkurztitel:	Plannummer:	Index:
GPL	N.D.ST.02.02	/
Zeichnung:	Datum:	
Leitdetail Stütze	02.09.2026	
Längsrichtung	Planstatus:	
	Vorabzug	
EG zu 1. OG	Planungsstand:	
	Ausführungsplanung	
Achse B/3, 4, 5, 6	Maßstab:	
	1:5	
	gez:	
	pk	

Projekt:

Gymnasium Paulinum

Am Stadtgraben 30 48143 Münster

Bauherr:
Stadt Münster - Amt für Immobilienmanagement
Albersloher Weg 33 48155 Münster

Architekt:

Übersicht:

