

2./3. OBERGESCHOSS

Stahlstütze feuerbeständig verkleiden
gem. Herstellerangaben und Zulassung

Stahlstütze HEB 360

Mörtelfuge

Fußplatte Stahlstütze gemäß Statik

Deltabeam Träger F90

Ankerschrauben
Lage gemäß Werkplanung

Sockelleiste,
Kautschukbelag an Wand hochführen

Trockenbau Beplankung ohne Feuerwiderstand
2-lagig 2,5 cm (2x 1,25 cm)
Befestigung außerhalb der Stützenlage gewährleistet

Brandschutz Beplankung 2,0 cm,
Plattenstöße $\geq 20,0$ cm versetzt anordnen

Mineralwolle, nicht brennbar

1000° Wolle 2-seitig
um Brandschutz Beplankung

Brandschutz-Streifen, Breite $\geq 15,0$ cm,
im Abstand von $\leq 62,5$ cm und am Plattenstoß

Stahlklammer (flächig)

Aufdopplung mit Brandschutz Beplankung
3,0 cm + 2,0 cm + 3,0 cm + 2,0 cm,
zum Erhalt der Brandschutzqualität,
Ausführung gemäß Angabe Brandschutz

Anschlüsse Brandschutz Beplankung an flankierende
Bauteile gemäß Hersteller mit Trennschicht ausführen

Deckenaufbau siehe
Deckenkatalog

Kopfplatte Stütze gemäß Statik

Anschlüsse Brandschutz Beplankung an flankierende
Bauteile gemäß Hersteller mit Trennschicht ausführen

Aufdopplung mit Brandschutz Beplankung
3,0 cm + 2,0 cm + 3,0 cm + 2,0 cm,
zum Erhalt der Brandschutzqualität,
Ausführung gemäß Angabe Brandschutz

Stahlklammer (flächig)

Brandschutz-Streifen, Breite $\geq 15,0$ cm,
im Abstand von $\leq 62,5$ cm und am Plattenstoß
Trockenbau Beplankung ohne Feuerwiderstand
2-lagig 2,5 cm (2x 1,25 cm)
Befestigung außerhalb der Stützenlage gewährleistet

Mineralwolle, nicht brennbar

1000° Wolle 2-seitig
um Brandschutz Beplankung

Brandschutz Beplankung 2,0 cm,
Plattenstöße $\geq 20,0$ cm
versetzt anordnen

F90AB

F90

F90AB

Befestigung an Hohlkammerdecken
ausschließlich in zugelassen Bereichen
mittels Bohrschablone

Akustikdecke
gerade Rundlochung
8/18R

Plattendecke Niveaugleich
mit Dämmschicht gemäß Schallschutz

Umlaufender, glatter Fries

Gleitender Anschluss Abhangdecke
durch Schattenfuge gewährleistet
Befestigung außerhalb der Stützenlage gewährleistet

Stahlstütze HEB 360

Stahlstütze feuerbeständig
verkleiden gem. Hersteller-
angaben und Zulassung

1./2. OBERGESCHOSS

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Sonderfachleute zu beachten.
Widersprüchliche Angaben in den Architektenplänen und den Ausführungsplänen der Fachplaner sind unverzüglich und vor Ausführung anzukündigen.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.

Planstand / Index	Bearbeiter	Datum	Änderungen
a	pk	15.09.2026	Anpassung an Planung, Statik und Brandschutz

VORABZUG

Projektkurztitel:	Plannummer:	Index:
GPL	N.D.I.01.01.05 a	
Zeichnung:	Datum:	
Detailschnitt vertikal	29.07.2026	
Brandschutzverkleidung	Planstatus:	
Stahlstütze in Trennwand	Vorabzug	
Querrichtung, Schnitt AA	Planungsstand:	
Obergeschosse	Ausführungsplanung	
	Maßstab:	
	1:5	
	gez:	
	pk	
Projekt:		
Gymnasium Paulinum		
Am Stadtgraben 30 48143 Münster		
Bauherr:		
Stadt Münster - Amt für Immobilienmanagement		
Albersloher Weg 33 48155 Münster		
Architekt:		

