

- Wandaufbau Außenwand
gemäß Herstellerangaben (innen nach außen)
- 12,5mm Innenraum-Beplankung (Hartgipsplatte)
 - Dampfbremse
 - 12,5mm Innenraum-Beplankung
 - 70mm Trockenbau-Tragprofil mit Dämmung
 - 120mm Wärmedämmung, Halterung mit Hilfe von z.B. selbsthaftenden Nägeln
 - 12,5mm Zwischenplatte
 - 150mm Fassadenprofile geschachtelt und ausgestopft mit Dämmung
 - Wasserdampfdurchlässige Membran
 - 12,5mm Außenwand Beplankung
 - Vertikales Grundprofil Keramikfassade
 - Klammern zur Halterung der Keramikplatten
 - 40mm Keramikplatten

Stahlwinkel 70x135 mm

≤ 50 mm gemäß Herstellerangaben

Befestigung UK Keramik mittels Setzbolzen und dauerelastischem Dichtungsband > gleitenden Anschluss gewährleisten! > Aufnahme vertikaler Verschiebung durch Langlöcher

Rand Deltabeam Träger

Stahlwinkel 70x135 mm > Aufnahme von 10 mm vertikaler Verschiebung

Konstruktion Außenwand zur Aufnahme der vorgehängten Keramikfassade

Stützenlage

- Wandaufbau Außenwand
gemäß Herstellerangaben (innen nach außen)
- 12,5mm Innenraum-Beplankung (Hartgipsplatte)
 - Dampfbremse
 - 12,5mm Innenraum-Beplankung
 - 70mm Trockenbau-Tragprofil mit Dämmung
 - 120mm Wärmedämmung, Halterung mit Hilfe von z.B. selbsthaftenden Nägeln
 - 12,5mm Zwischenplatte
 - 150mm Fassadenprofile geschachtelt und ausgestopft mit Dämmung
 - Wasserdampfdurchlässige Membran
 - 12,5mm Außenwand Beplankung
 - Vertikales Grundprofil Keramikfassade
 - Klammern zur Halterung der Keramikplatten
 - 40mm Keramikplatten

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Sonderfachleute zu beachten.
Widersprüchliche Angaben in den Architektenplänen und den Ausführungsplänen der Fachplaner sind unverzüglich und vor Ausführung anzukündigen.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.

Planstand / Index	Bearbeiter	Datum	Änderungen
a	pk	31.07.2026	Änderung Wandaufbau, gleitende Anschlüsse und Hilfselement der Fassade im Deckenbereich
b	pk	15.09.2026	Anpassung an Planung, Statik und Brandschutz

VORABZUG

Projektkurztitel:	Plannummer:	Index:
GPL	N.D.I.01.04.02 b	
Zeichnung:	Datum:	
Detailschnitt vertikal	01.07.2026	
Trockenbauwand	Planstatus:	
Außenwand Achse 7	Vorabzug	
Schnitt AA	Planungsstand:	
	Ausführungsplanung	
	Maßstab:	
	1:5	
	gez:	
	pk	
Projekt:		
Gymnasium Paulinum		
Am Stadtgraben 30 48143 Münster		
Bauherr:		
Stadt Münster - Amt für Immobilienmanagement		
Albersloher Weg 33 48155 Münster		
Architekt:		

