
Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Baustellenlogistik	2
1.1.	Mobilzäune	2
1.2.	Baumschutz	5
2.	Baustrom	6
3.	Baubeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung	14
4.	Bauwasser	15
5.	Winterbau	18
6.	Containeranlage	21
7.	Bauschild	25
7.1.	Bautafel/Baustellenschild	25
8.	Sonstige Leistungen	28
8.1.	Stundenlohnarbeiten	28
8.2.	Straßenreinigung	29
	Zusammenstellung	30

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1.	Baustellenlogistik				
1.1.	Mobilzäune				
1.1.10.	Mobilzaun, H = 2,00m (Herrichten und Erdbau)				
	Mobilbauzaun aus Stahlgitterelementen mit Stützenfüßen aus Betonfertigteilen einschl. sämtlicher Verbindungen inkl. Verbindungsschellen liefern, aufstellen und beräumen nach Ende der Bauzeit.				
	Sicherung der Bauzaunelemente gegen Kippen ist einzukalkulieren.				
	Zaunhöhe: mind. 2,00 m Material: Stahlgitterelemente Ortsangabe: Siehe Baustelleinrichtungsplan				
Kgr: 391		745,000	m		
1.1.20.	Mobilzaun, H = 2,00m vorhalten und betreiben (Herrichten und Erdbau)				
	Mobilzaun, H = 2,0, aus Pos. 01.01.0010 vorhalten und betreiben				
Kgr: 391		14.900,000	mWo		
1.1.30.	Mobilzaun, H = 2,00m (Bauausführung)				
	Mobilbauzaun aus Stahlgitterelementen mit Stützenfüßen aus Betonfertigteilen einschl. sämtlicher Verbindungen inkl. Verbindungsschellen liefern, aufstellen und beräumen nach Ende der Bauzeit.				
	Sicherung der Bauzaunelemente gegen Kippen ist einzukalkulieren.				
	Zaunhöhe: mind. 2,00 m Material: Stahlgitterelemente Ortsangabe: Siehe Baustelleinrichtungsplan				
Kgr: 391		240,000	m		

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1.1.40.	Mobilzaun, H = 2,00m vorhalten und betreiben (Bauausführung)				
Kgr: 391	Mobilzaun, H = 2,0, aus Pos. 01.01.0030 vorhalten und betreiben				
		23.400,000	mWo		
1.1.50.	Mobilzaun, H = 2,00m, mit Sichtschutz				
	Mobilbauzaun aus Stahlgitterelementen mit Stützenfüßen aus Betonfertigteilen einschl. sämtlicher Verbindungen inkl. Verbindungsschellen liefern, aufstellen und beräumen nach Ende der Bauzeit. Bespannen der Stahlgitterelemente mit einem Sichtschutznetz aus formstabilen HDPE-Netzgewebe, das als Sichtschutznetz für Bauzäune geeignet ist. Sicherung der Bauzaunelemente gegen Kippen ist einzukalkulieren. Zaunhöhe: mind. 2,00 m Material: Stahlgitterelemente Sichtschutz: HDPE-Netzgewebe, farbe grün Ortsangabe: Siehe Baustelleinrichtungsplan				
Kgr: 391		160,000	m		
1.1.60.	Mobilzaun, H = 2,00m, mit Sichtschutz vorhalten und betreiben				
Kgr: 391	Mobilzaun, H = 2,0, aus Pos. 01.01.0050 vorhalten und betreiben				
		18.560,000	mWo		
1.1.70.	Mobilzaun, H = 2,00m, mit Sichtschutz versetzen				
Kgr: 391	Mobilzaun, H = 2,0, aus Pos. 01.01.0050 um ca. 10m versetzen				
		160,000	m		
1.1.80.	Mobilzauntor als Schiebetor, zweiflügelig, H = 2,00, L = 7,0m				
	Mobilzauntor als Schiebetor, zweiflügelig, verschließbar, zum Einbau in den zuvor beschriebenen Mobilzaun, aufstellen, vorhalten und beräumen nach Ende der Bauzeit. Verschluss: mittels Kette mit Zahlenschloss, ist mit zu liefern				

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
	und vorzuhalten				
	Torhöhe: mind. 2,00 m				
	Torlänge: 7,00 m				
	Ortsangabe: Siehe				
Kgr: 391	Baustelleneinrichtungsplan				
		4,000	St		
1.1.90.	Mobilzaun als Schiebetor, zweiflügelig, H = 2,00, L = 7,0m vorhalten und betreiben				
	Mobilzaun als Schiebetor, H = 2,0, aus Pos. 01.01.0080 ist inkl. Schloss und Kette vorzuhalten und zubetreiben				
Kgr: 391					
		464,000	StWo		
1.1.100.	Bauzaun als Sichtschutz, H = 3,00m, Bretterzaun				
	Bauzaun als Sichtschutzzaun auf unbefestigten waagerechten Untergrund aus aufstellen, vorhalten und beseitigen nach Ende der Bauzeit.				
	Sicherung der Bauzaunelemente gegen Kippen ist einzukalkulieren.				
	Zaunhöhe: mind. 3,00 m				
	Material: Holz, Bretter oder Plattenmaterial				
	Ortsangabe: Siehe Baustelleneinrichtungsplan				
Kgr: 391					
		80,000	m		
1.1.110.	Bauzaun als Sichtschutz, H = 3,00m vorhalten und betreiben				
	Bauzaun, H = 3,0, aus Pos. 01.01.0100 vorhalten und betreiben				
Kgr: 391					
		9.280,000	mWo		
	Summe 1.1. Mobilzäune				

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

1.2. Baumschutz

1.2.10. Baumschutz nach "R SBB"

Baumschutz aus Stützen und horizontalen Holzbohlen herstellen, vorhalten und nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und abfahren, einschl. aller Nebenarbeiten.

Höhe der Umwehrung min. 2,00 m über OK Gelände. Horizontal sind 5 Holzbohlen mit der Mindestabmessung 15 x 3 cm vorzusehen umlaufend. Die Schutzvorrichtung darf am Baumstamm nicht mechanisch befestigt und nicht unmittelbar auf den Wurzelanlauf aufgesetzt werden, der Abstand zum Kronenbereich muss ca. 1,50 m betragen. Die Stützen sind ohne Fundamente in den Boden ca. 0,50 m einzubinden.

Die „Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen“ (R SBB) und die DIN 18920 sind unbedingt zu beachten. Untere, tief hängende Äste sind hochzubinden. die Bindestellen sind ebenfalls abzupolstern.

Gesamtlänge der Umwehrung: ca. 40,00 m
Eizellängen der Zaunelemente: ca. 2,00 m
Gesamthöhe der Stützen: ca. 2,50 m

Kgr: 391

		40,000	m		
Summe	1.2.	Baumschutz			
Summe	1.	Baustellenlogistik			

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

2. Baustrom

2..10. Anträge beim Energieversorger

Erstellen/Einreichen sämtlicher erforderlichen Formulare und Anträge beim Energieversorger zur Anmeldung der Baustromanschlüsse.

Kgr: 391

1,000 psch

2..20. Anschluss der Baustromkabel an die Verteiler des öffentlichen Netz

Anschluss der Baustromkabel an die Verteiler des öffentlichen Netz in Zusammenarbeit mit dem Energieversorger

Kgr: 391

1,000 psch

2..30. Baustromverteiler "Zählerschrank" bis 200kW, zur Miete

Baustromverteiler "Zählerschrank" bis 200kW, zur Miete

Baustromverteiler als Zählerschrank bis zu 200kW bestückt mit mindestens:

1 Messwandlerfeld zur Aufnahme von Messwandlern inkl. geeignete Messwandler
 1 Zählertafel zur Aufnahme eines geeichten Messwandlerzählers
 1 Zähler für vorher genannte Zählertafel
 1 Abgang für Baustromkabel 5x120mm²

inkl. notwendiger Vorsicherungen und Zahlenschloss.

bestückt mit Sicherungseinsätzen inklusive Ersatzsicherungen für jeden möglichen Abgang.

Komplett, liefern, aufstellen und anschließen und im Anschluss der Maßnahmen demontieren.

Die benötigten Anschlusskabel sind entsprechenden der angegebenen Anschlusslängen für die Baustromverteiler, Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwürfel in die Positionen mit einzukalkulieren.

Kgr: 391

1,000 St

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

2..40. Baustromverteiler "Zählerschrank" bis 200kW, vorhalten

Baustromverteiler "Zählerschrank" bis 200kW, aus Pos. 02.0030 vorhalten

Kgr: 391

	116,000	StWo		
--	---------	------	--	--

2..50. Kranverteiler Typ 125A, Anschlusslänge ca. 50,00 m

Lieferung, fachgerechte Aufstellung eines Kranverteilers, sowie anschließende Demontage von jeweils 1 Stk. CEE 125 A, 1 Stk. CEE 63 A, 1 Stk. CEE 32 A und 1 Stk. Schuko-Anschluss im Rahmen der Maßnahme

Anschlusslänge ca. 50,00 m

Komplett, liefern, aufstellen und anschließen und im Anschluss der Maßnahmen demontieren.

Die benötigten Anschlusskabel sind entsprechenden der angegebenen Anschlusslängen für die Baustromverteiler, Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwürfel in die Positionen mit einzukalkulieren.

Kgr: 391

	1,000	St		
--	-------	----	--	--

2..60. Kranverteiler Typ 125A, vorhalten

Baustromverteiler "Zählerschrank" bis 200kW, aus Pos. 02.0050 vorhalten

Kgr: 391

	116,000	StWo		
--	---------	------	--	--

2..70. Kranverteiler Typ 125A, Anschlusslänge ca. 100,00 m

Lieferung, fachgerechte Aufstellung eines Kranverteilers, sowie anschließende Demontage von jeweils 1 Stk. CEE 125 A, 1 Stk. CEE 63 A, 1 Stk. CEE 32 A und 1 Stk. Schuko-Anschluss im Rahmen der Maßnahme

Anschlusslänge ca. 100,00 m

Komplett, liefern, aufstellen und anschließen und im Anschluss der Maßnahmen demontieren.

Die benötigten Anschlusskabel sind entsprechenden der angegebenen Anschlusslängen für die Baustromverteiler,

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

Kgr: 391

Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwürfel in die Positionen mit einzukalkulieren.

1,000 St

2..80. Kranverteiler Typ 125A, vorhalten

Baustromverteiler "Zählerschrank" bis 200kW, aus Pos. 02.0070 vorhalten

Kgr: 391

116,000 StWo

2..90. Baustromverteiler 1x CEE63A + 2xCEE32A + 2xCEE16A, 3xSchuko, zur Miete "Baustromverteiler 1" Anschlusslänge ca. 50,00 m

Baustromverteiler 1x CEE63A + 2xCEE32A + 2xCEE16A, 3xSchuko, zur Miete "Baustromverteiler 1"

Anschlusslänge ca. 50,00 m

Baustromverteiler mit Klemmleistenanschluss als Verteilerschrank bestückt mit mindestens:

- 1 Fehlerstromschutzschalter 63/0,03A Typ B
- 2 Fehlerstromschutzschalter 63,0,03A Typ A
- 1 CEE-Steckdose 400V / 63A
- 2 CEE-Steckdose 400V / 32A
- 2 CEE-Steckdose 400V / 16A
- 3 Schukosteckdosen 16A

bestückt mit Sicherungseinsätzen / Sicherungsautomaten inklusive Ersatzsicherungen für jeden möglichen Abgang und Zahlenschloss.

Komplett, liefern, aufstellen und anschließen und im Anschluss der Maßnahmen demontieren.

Die benötigten Anschlusskabel sind entsprechenden der angegebenen Anschlusslängen für die Baustromverteiler, Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwürfel in die Positionen mit einzukalkulieren.

Kgr: 391

1,000 St

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
----	-----------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

2..100. Baustromverteiler 1, vorhalten

Kgr: 391 Baustromverteiler 1, aus Pos. 02.0090 vorhalten

		116,000	StWo		
--	--	---------	------	--	--

**2..110. Baustromverteiler 1x CEE63A + 3xCEE32A + 2xCEE16A, 3xSchuko, zur Miete
"Baustromverteiler 2"
Anschlusslänge ca. 100,00 m**

Baustromverteiler 1x CEE63A + 3xCEE32A + 2xCEE16A,
3xSchuko, zur Miete "Baustromverteiler 2"

Anschlusslänge ca. 100,00 m

Baustromverteiler mit Klemmleistenanschluss als
Verteilerschrank bestückt mit mindestens:

- 1 Fehlerstromschutzschalter 63/0,03A Typ B
- 2 Fehlerstromschutzschalter 63,0,03A Typ A
- 1 CEE-Steckdose 400V / 63A
- 3 CEE-Steckdose 400V / 32A
- 2 CEE-Steckdose 400V / 16A
- 3 Schukosteckdosen 16A

bestückt mit Sicherungseinsätzen / Sicherungsautomaten
inklusive Ersatzsicherungen für jeden möglichen Abgang und
Zahlenschloss.

Komplett, liefern, aufstellen und anschließen und im Anschluss
der Maßnahmen demontieren.

**Die benötigten Anschlusskabel sind entsprechenden der
angegebenen Anschlusslängen für die Baustromverteiler,
Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwürfel in die
Positionen mit einzukalkulieren.**

Kgr: 391

		1,000	St		
--	--	-------	----	--	--

2..120. Baustromverteiler 2, vorhalten

Kgr: 391 Baustromverteiler 2, aus Pos. 02.0110 vorhalten

		116,000	StWo		
--	--	---------	------	--	--

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge Einheit Einheitspreis in Euro Gesamtbetrag in Euro

**2..130. Baustromverteiler 1x CEE63A + 3xCEE32A + 2xCEE16A, 3xSchuko, zur Miete
"Baustromverteiler 3"
Anschlusslänge ca. 100,00 m**

Baustromverteiler 1x CEE63A + 3xCEE32A + 2xCEE16A,
3xSchuko, zur Miete "Baustromverteiler 2"

Anschlusslänge ca. 100,00 m

Baustromverteiler mit Klemmleistenanschluss als
Verteilerschrank bestückt mit mindestens:

- 1 Fehlerstromschutzschalter 63/0,03A Typ B
- 2 Fehlerstromschutzschalter 63,0,03A Typ A
- 1 CEE-Steckdose 400V / 63A
- 3 CEE-Steckdose 400V / 32A
- 2 CEE-Steckdose 400V / 16A
- 3 Schukosteckdosen 16A

bestückt mit Sicherungseinsätzen / Sicherungsautomaten
inklusive Ersatzsicherungen für jeden möglichen Abgang und
Zahlenschloss.

Komplett, liefern, aufstellen und anschließen und im Anschluss
der Maßnahmen demontieren.

**Die benötigten Anschlusskabel sind entsprechenden der
angegebenen Anschlusslängen für die Baustromverteiler,
Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwürfel in die
Positionen mit einzukalkulieren.**

Kgr: 391

1,000 St

2..140. Baustromverteiler 3, vorhalten

Baustromverteiler 2, aus Pos. 02.0130 vorhalten

Kgr: 391

116,000 StWo

**2..150. Baustromwürfel 2xCEE16A, 3xSchuko, zur Miete
, Anschlusslänge ca. 35,00 m**

Baustromwürfel 2xCEE16A, 3xSchuko, zur Miete

Einspeisung:
CEE 32A

Anschlüsse:
2 CEE-Steckdose 400V / 16A
3 Schukosteckdosen 16A

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

inklusive sämtlicher benötigten Sicherungen.

Komplett, liefern, aufstellen und anschließen und im Anschluss der Maßnahmen demontieren.

Die benötigten Anschlusskabel sind entsprechenden der angegebenen Anschlusslängen für die Baustromverteiler, Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwürfel in die Positionen mit einzukalkulieren.

Kgr: 391

8,000 St

2..160. Baustromwürfel, vorhalten

Baustromwürfel , aus Pos. 02.0150 vorhalten

Kgr: 391

928,000 StWo

2..170. Containerverteiler 12xCEE32A + 6xSchuko, zur Miete , Anschlusslänge ca. 140,00 m

Containerverteiler 12xCEE32A + 6xSchuko, zur Miete

bestückt mit mindestens:

Einspeisung 250A
12 CEE-Steckdosen 5/32 A, 400 V
6 Schukosteckdosen 3/16 A, 230 V

inkl. sämtlicher benötigter Versicherungen

bestückt mit Sicherungseinsätzen inklusive Ersatzsicherungen für jeden möglichen Abgang und Zahlenschloss.

Komplett, liefern, aufstellen und anschließen und im Anschluss der Maßnahmen demontieren und nach Absprache einlagern.

Die benötigten Anschlusskabel sind entsprechenden der angegebenen Anschlusslängen für die Baustromverteiler, Kranverteiler, Containerverteiler und Baustromwürfel in die Positionen mit einzukalkulieren.

Kgr: 391

4,000 St

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
2..180.	Containerverteiler 12xC EE32A + 6xSchuko, vorhalten				
	Containerverteiler 12xC EE32A + 6xSchuko, aus Pos. 02.0170 vorhalten				
Kgr: 391		116,000	StWo		
2..190.	Zyklische Überprüfung der Baustromversorgung				
	Zyklische Überprüfung der Baustromversorgung				
	Prüfung der Baustromversorgung nach DGUV203-006				
	Die Baustromversorgung ist im Abstand von 30 Tagen (monatlich) durch eine Elektrofachkraft zu kontrollieren und zu überprüfen. Die Prüfung ist zu dokumentieren und der örtlichen Bauleitung in Kopie zu übergeben. Die Prüfung muss gemäß den Vorgaben der DGUV203-006, Punkt 5.3 erfolgen. Die dort genannten Regelwerke gelten mit.				
	Der Prüfungszeitraum erstreckt über die gesamte Standzeit der Baustromversorgung				
	Eventuell benötigte Ersatzteile werden zu Einheitspreisen berechnet.				
	Der Prüfungszeitraum erstreckt sich bis zur Demontage der Baustromversorgung.				
	Die Messung der Baustromverteiler nach DIN VDE 0105-100 ist Bestandteil dieser Position.				
Kgr: 391		116,000	Wo		
2..200.	Kreuzerder, 3000mm, Stahl, Bandstahlfahne				
	Kreuzerder, 3000mm, Stahl, Bandstahlfahne				
	Kreuzprofil 50 x 50 x 3mm, mit Bandstahlfahne				
	Länge: 3000mm				
	Werkstoff: Stahl				
Kgr: 391		5,000	St		
2..210.	Potentialausgleich herstellen				
	Potentialausgleich herstellen				

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
-----------	------------------------------	--------------	----------------	----------------------------------	---------------------------------

Kgr: 391	Anschluss eines Potentialausgleichsleiters an einen vorhandenen Erder.	5,000	St		
	Summe 2. Baustrom				

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
----	-----------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

3. Baubeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung

3..10. Sicherheitsbeleuchtung, Verkehrswege, innen

Sicherheitsbeleuchtung für Verkehrswege im Gebäude aufbauen, vorhalten und nach Aufforderung komplett entfernen, Montage an Wänden, Decken. Anlage mit Messeinrichtung, am Baustromverteiler angeschlossen.

Schutzart/Aufteilung: IP54
 Beleuchtungsstärke: gem. Vorgaben der BG Bau und der Arbeitsstättenrichtlinie: mind. 20 lx

Anlage bestehend aus:

ca. 1 Leuchte je 5,0 m, einschl. Kabel und Schalter.

Vorhaltungsdauer: ca. 68 Wochen

Kgr: 391

	600,000	m		
--	---------	---	-------	-------

	Summe 3.	Baubeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung		
--	----------	---------------------------------------	-------	-------

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

4. Bauwasser

4..10. Bauwasseranschluss zur Versorgung der jeweiligen Baustelleneinrichtungen herstellen

Bauwasseranschluss zur Versorgung der jeweiligen Baustelleneinrichtungen herstellen inkl. Antransport, Installation, Demontage und Abtransport

QN 25 m³ Standrohr Erweiterung auf bis zu 3 C-Anschlüsse für Versorgung der Containeranlagen, Geeichter Wasserzähler am Standrohr, Installation des Standrohres an bauseitigem Unterflurhydranten, Installation Systemtrenner, zur Rückflussvermeidung von verschmutztem Wasser inkl. Begleitheizung zur Gewährleistung der Frostsicherheit Einhausung inkl. Dämmung und abschließbarer Revisionsöffnung

Die Kautions für das Standrohr ist durch den AN zu entrichten, die Verbrauchskosten können an den AG weiterberechnet werden.

Kgr: 391

2,000 St

4..20. Vorbeschriebenen Bauwasseranschlusses vorhalten

Vorbeschriebenen Bauwasseranschlusses aus Pos. 04.0010 vorhalten

Kgr: 391

232,000 StWo

4..30. Bauwasserleitung zu den jeweiligen Baustelleneinrichtungen (z.B. WC-Container) herstellen

Bauwasserleitung, den jeweiligen Baustelleneinrichtungen (z.B. WC-Container) herstellen, einschließlich Dämmung

PE-Druckrohrleitung für Bauwasserversorgung montieren und demontieren, einschließlich An- und Abtransport

PE-HD 100 Druckrohrleitung bis 63 mm Innendurchmesser einschl. Dämmung inkl. Begleitheizung zur Gewährleistung der Frostsicherheit; Anschluss an Baustromanlage des jeweiligen Baufeldes DVGW-Freigabe für Trinkwasser bis 16 bar Betriebsdruck bei 20 °C chemische Beständigkeit, beständig gegen Laugen, Salzlösungen und anorganische Säuren, beständig gegen Alkohol, Öl und Benzin beständig gegen UV-Strahlen Arbeitshöhe bis 2 m anschließen an beige stellte Bauwasserübergabepunkte, einschl. aller Verbindungsmittel, Winkel, Fittings, Muffen etc. Verlegung größtenteils oberirdisch

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
Kgr: 391	In Querungsbereichen von Baustraßen ist eine Verlegung in Leerrohren unterhalb der Baustraßen vorzusehen Die Entsorgung nach Rückbau der Bauwasserversorgung ist einzukalkulieren.	200,000	m		
4..40.	Vorbeschriebene Bauwasserleitung vorhalten				
Kgr: 391	Vorbeschriebenen Bauwasserleitung aus Pos. 04.0030 vorhalten	23.200,000	mWo		
4..50.	Vorbeschriebene Bauwasserleitung auf dem Baufeld umverlegen				
Kgr: 391	Vorbeschriebener Bauwasserleitung aus Pos. 04.0030 auf dem Baufeld umverlegen; auf Anordnung der Objektüberwachung AG.	50,000	m		
4..60.	Herstellen einer Bauwasserzapfstelle				
Kgr: 391	Herstellen einer Bauwasserzapfstelle innerhalb der Bauwasserleitung aus der Vorposition installieren und demontieren, einschließlich An- und Abtransport Stand- und beschädigungssicher montiert Inkl. 2 Entnahmestellen zum Anschluss von Wasserschläuchen mit Schlauchkupplung Höhe der Entnahmestellen ca. 80 cm	3,000	St		
4..70.	Vorbeschriebener Bauwasserzapfstelle vorhalten				
Kgr: 391	Vorbeschriebener Bauwasserzapfstelle aus Pos. 04.0060 vorhalten	348,000	StWo		
4..80.	Vorbeschriebener Bauwasserzapfstelle umverlegen				

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
Kgr: 391	Vorbeschriebener Bauwasserzapfstelle aus Pos. 04.0060 umverlegen; auf Anweisung der Objektüberwachung AG; auf Baufeld.	1,000	St		
4..90.	Anschlussleitungen auf der Baustelle für die Abwasserentsorgung der jeweiligen Baustelleneinrichtungen (z.B. WC-Container)				
	Anschlussleitungen auf der Baustelle für die Abwasserentsorgung der Baustelleneinrichtungen (z.B. WC-Container) Anschlussleitung aus Kunststoffrohr, DN 100, verlegen.				
	für Bauwasserentsorgung montieren und demontieren, einschließlich An- und Abtransport inkl. Begleitheizung zur Gewährleistung der Frostsicherheit; Anschluss an Baustromanlage des jeweiligen Baufeldes die Kosten für die Ableitung trägt der AG. anschließen an beigestellte Übergabepunkte, einschl. aller Verbindungsmittel, Formteile etc. Verlegung größtenteils oberirdisch In Querungsbereichen von Baustraßen ist eine Verlegung unterhalb der Baustraßen vorzusehen				
	Die Entsorgung nach Rückbau der Bauwasserentsorgung ist einzukalkulieren.				
Kgr: 391		20,000	m		
4..100.	Vorbeschriebene Abwasserleitung vorhalten				
Kgr: 391	Vorbeschriebene Abwasserleitung aus Pos. 04.0090 vorhalten				
		2.320,000	mWo		
4..110.	Vorbeschriebener Abwasserleitung auf dem Baufeld umverlegen;				
Kgr: 391	Vorbeschriebener Abwasserleitung aus Pos. 04.0090 auf dem Baufeld umverlegen; auf Anordnung der Objektüberwachung AG.				
		50,000	m		
	Summe 4. Bauwasser				

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge Einheit Einheitspreis in Euro Gesamtbetrag in Euro

5. Winterbau

5..10. Winterbauheizung für Rohbau- und Ausbauarbeiten liefern, betreiben und vorhalten Winter 2027/2028

Liefern, aufstellen, anschließen, betreiben, überwachen und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen einer geeigneten Winterbauheizung zur Sicherstellung der Ausführung der Bauleistungen während der Frostperiode.

Ausführung ca. Anfang Oktober 2027 bis Ende März 2028

- Bereitstellung geeigneter Heizgeräte einschließlich aller erforderlichen Nebenaggregate.
- Vorhaltung der Anlage für die gesamte Bauzeit gemäß Bauzeitenplan.
- Herstellung und Unterhaltung sämtlicher erforderlicher Strom-, Gas- oder Ölanlüsse.
- Lieferung sämtlicher Betriebsstoffe.
- Überwachung, Wartung und Betriebsbereitschaft der Heizungsanlage.
- Sicherstellung einer Mindestlufttemperatur von +5 °C im Arbeitsbereich bzw. gemäß den Anforderungen der einzelnen Gewerke und zum Schutz der Baukonstruktion sowie der eingebauten Baustoffe vor Frosts Schäden
- Einhaltung aller einschlägigen Unfallverhütungs-, Brand- und Umweltschutzvorschriften.
- Nach Beendigung der Maßnahme vollständiger Rückbau und ordnungsgemäße Entsorgung aller Betriebsstoffe

Zu beheizende Flächen:

- 4.749qm Feuerwache
- 1.121qm Logistiklager

Kgr: 391

1,000 St

5..20. Winterbauheizung für Rohbau- und Ausbauarbeiten betreiben und vorhalten Winter 2027/2028

Vorbeschriebener Winterbauheizung aus Pos. 05.0010 betreiben und vorhalten

- Vorhaltezeit: gemäß Bauzeitenplan ca. Anfang Oktober 2027 bis Ende März 2028

- Die Kosten für Vorhaltung, Betrieb, Wartung, Energieträger und Rückbau sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge Einheit Einheitspreis in Euro Gesamtbetrag in Euro

- Temperaturmessungen sind auf Verlangen des Auftraggebers nachzuweisen.

Kgr: 391

26,000 StWo

5..30. Winterbauheizung für Rohbau- und Ausbauarbeiten liefern, betreiben und vorhalten Winter 2028/2029

Liefern, aufstellen, anschließen, betreiben, überwachen und nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen einer geeigneten Winterbauheizung zur Sicherstellung der Ausführung der Bauleistungen während der Frostperiode.

Ausführung ca. Anfang Oktober 2028 bis Ende März 2029

- Bereitstellung geeigneter Heizgeräte einschließlich aller erforderlichen Nebenaggregate.
- Vorhaltung der Anlage für die gesamte Bauzeit gemäß Bauzeitenplan.
- Herstellung und Unterhaltung sämtlicher erforderlicher Strom-, Gas- oder Ölschlüsse.
- Lieferung sämtlicher Betriebsstoffe.
- Überwachung, Wartung und Betriebsbereitschaft der Heizungsanlage.
- Sicherstellung einer Mindestlufttemperatur von +5 °C im Arbeitsbereich bzw. gemäß den Anforderungen der einzelnen Gewerke und zum Schutz der Baukonstruktion sowie der eingebauten Baustoffe vor Frostschäden
- Einhaltung aller einschlägigen Unfallverhütungs-, Brand- und Umweltschutzvorschriften.
- Nach Beendigung der Maßnahme vollständiger Rückbau und ordnungsgemäße Entsorgung aller Betriebsstoffe

Zu beheizende Flächen:

- 4.749qm Feuerwache
- 1.121qm Logistiklager

Kgr: 391

1,000 St

5..40. Winterbauheizung für Rohbau- und Ausbauarbeiten betreiben und vorhalten Winter 2028/2029

Vorbeschriebener Winterbauheizung aus Pos. 05.0030 betreiben und vorhalten

- Vorhaltezeit: gemäß Bauzeitenplan ca. Anfang Oktober 2028 bis Ende März 2029

- Die Kosten für Vorhaltung, Betrieb, Wartung, Energieträger

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
----	-----------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

und Rückbau sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

- Temperaturmessungen sind auf Verlangen des Auftraggebers nachzuweisen.

Kgr: 391

	26,000	StWo		
--	--------	------	-------	-------

	Summe 5.	Winterbau		
--	----------	-----------	-------	-------

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

6. Containeranlage

6..10. Besprechungscontainer,15,0m2

Besprechungscontainer, als Einzelcontainer, wärmegeämmte Ausführung, stapelbar einschl. Unterbau.
Einrichten und beräumen nach Ende der Bauzeit, wie folgt:

Nutzung: durch den AG

Ausstattung

- Elektroinstallation, Beleuchtung
- Heizung und Klimaanlage
- Möblierung: 4 Tische, 10 Stühle, 2 Aktenschränke, 1 Garderobe, 2 Papierkörbe
- Anschlüsse für Elektro einschl. Verbräuche
- Internetanbindung 5G Standard
- Magnetschienen umlaufend

Abmessung (LxB): ca. 6,00x2,50 m

Zustand: gut und sauber, nicht älter als 3 Jahre

Ortsangabe: Siehe Baustelleinrichtungsplan

Kgr: 391

2,000 St

6..20. Besprechungscontainer,15,0m2,vorh.+betr

Besprechungscontainer aus Pos. 06.0010, vorhalten und betreiben

Leistungsbestandteile

- Alle Betriebskosten (ohne Medienverbräuche)
- Reinigung, 1-mal wöchentlich

Kgr: 391

232,000 StWo

6..30. Besprechungscontainer,30,0m2

Besprechungscontainer, als Doppelcontainer, wärmegeämmte Ausführung, stapelbar einschl. Unterbau.
Einrichten und beräumen nach Ende der Bauzeit, wie folgt:

Nutzung: durch den AG

Ausstattung

- Elektroinstallation, Beleuchtung
- Heizung und Klimaanlage

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
	- Möblierung: 8 Tische, 20 Stühle, 4 Aktenschränke, 1 Garderobe, 2 Papierkörbe - Anschlüsse für Elektro einschl. Verbräuche - Internetanbindung - Ausstattung: Magnetschienen umlaufend - Anschlüsse für Teeküche (Wasser, Abwasser) mit vorsehen. - Ausstattung Teeküche (Kühlschrank, Spülbecken, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Wasserkocher) - Medienausstattung für die Durchführung von Videokonferenzen (Bildschirm, Kamera, Microfon, notwendige gängige Anschlusskabel) Abmessung (LxB): ca. 6,00x5,00 m Zustand: gut und sauber, nicht älter als 3 Jahre Ortsangabe: Siehe Baustelleneinrichtungsplan				
Kgr: 391		1,000	St		
6..40.	Besprechungscontainer,30,0m2,vorh.+betr				
	Besprechungscontainer aus Pos. 06.0030, vorhalten und betreiben <u>Leistungsbestandteile</u> - Alle Betriebskosten (ohne Medienverbräuche) - Reinigung, 1-mal wöchentlich				
Kgr: 391		116,000	StWo		
6..50.	Sanitärcontainer,WC-Anlage,15,0m2 DAMEN				
	Sanitärcontainer mit WC-Anlagen, wärmegeämmte Ausführung, stapelbar einschl. Unterbau. Reinigung 1-mal wöchentlich durch den AN. Einrichten, vorhalten, betreiben und beräumen nach Ende der Bauzeit, wie folgt: Nutzung: alle am Bau beteiligten Gewerke <u>Ausstattung</u> - Elektroinstallation, Beleuchtung - Heizung Sanitäreinrichtung - min. 2-mal Waschbecken mit Spiegel, Seifenspender und Handtuchspender je Waschbecken - Warmwasser Bereiter - min. 5-mal WC - WC-Trennwandanlage einschl. Türen für 5-mal WC-Kabinen - Anschlüsse für Frischwasser, Abwasser und Strom einschl. Verbräuche				

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:		1552 Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:		Bauschild/Baustellen		Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02	
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
	Abmessungen: bis ca. 6,50x2,50 m Zustand: gut und sauber, nicht älter als 3 Jahre				
Kgr: 391	Ortsangabe: Siehe Baustelleneinrichtungsplan				
		1,000	St		
6..60.	Sanitärcontainer,WC-Anlage,15,0m2,vorh+bet				
	Sanitärcontainer als WC-Anlage aus Pos. 06.0050, vorhalten und betreiben				
	<u>Leistungsbestandteile</u>				
	- Alle Betriebskosten - Reinigung, 2-mal wöchentlich				
Kgr: 391					
		116,000	StWo		
6..70.	Sanitärcontainer,WC-Anlage,15,0m2 HERREN				
	Sanitärcontainer mit WC-Anlagen, wärmegedämmte Ausführung, stapelbar einschl. Unterbau. Reinigung 1-mal wöchentlich durch den AN. Einrichten, vorhalten, betreiben und beräumen nach Ende der Bauzeit, wie folgt:				
	Nutzung: alle am Bau beteiligten Gewerke				
	<u>Ausstattung</u>				
	- Elektroinstallation, Beleuchtung - Heizung Sanitäreinrichtung - min. 2-mal Waschbecken mit Spiegel, Seifenspende und Handtuchspender je Waschbecken - Warmwasser Bereiter - min. 4-mal WC - min. 4-mal Urinal - WC-Trennwandanlage einschl. Türen für 5-mal WC-Kabinen - Anschlüsse für Frischwasser, Abwasser und Strom einschl. Verbräuche				
	Abmessungen: bis ca. 6,50x2,50 m Zustand: gut und sauber, nicht älter als 3 Jahre				
	Ortsangabe: Siehe Baustelleneinrichtungsplan BF_706_--_KP--_000-00				
Kgr: 391					
		1,000	St		

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
----	-----------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

6..80. Sanitärcontainer,WC-Anlage,15,0m2,vorh+bet

Sanitärcontainer als WC-Anlage aus Pos. 06.0070, vorhalten
und betreiben

Leistungsbestandteile

- Alle Betriebskosten
- Reinigung, 2-mal wöchentlich

Kgr: 391

	116,000	StWo		
--	---------	------	-------	-------

	Summe	6.	Containeranlage	
--	-------	----	-----------------	-------

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

7. Bauschild

7.1. Bautafel/Baustellenschild

7.1.10. Bautafel ca. 3,00 x 4,10 m, Aufbau

Bautafel komplett aufstellen, vorhalten, unterhalten, entfernen,
Gelände wiederherstellen und planieren, in folgender
Ausführung:

- Sturm- und feuchtebeständig
- Betonfundamente
- Unterkonstruktion für die Bautafel, Pfosten, Verbindungsteile,
Streben, Bautafel, Beschriftung der Bautafel nach Abstimmung
mit AG
- Statik

Material: Alucobond-Trägerplatte

Grafik: 4-Farbdruck als vollflächiger Aufkleber

Motive: nach Vorgabe des AG

Höhe der Bautafel: ca. 4,10 m

Breite der Bautafel: ca. 3,00 m

Höhe ü. OK Gelände: ca. 4,80 m

Ortsangabe: Siehe
Baustelleneinrichtungsplan

Fundamente:

Zur Fundamenterstellung sind folgende Arbeitsschritte
vorzusehen :

- temporäres Versetzen des bauseitigen Bauzaunes auf einer
Breite von ca. 10 m
- Absichern des Strassenbereiches für die Dauer der
Fundamenterstellung
- Oberbodenabtrag, d= ca. 30,0 cm
- Einbringen Schottertragschicht, d= ca. 30,0 cm
- Erstellen der Fundamente (Abmessungen und Betonqualität
nach stat. Erfordernis)
- Fundamente als Stahlbetonfertigteile

Unterkonstruktion:

Unterkonstruktion Bauschild b/h/t = ca. 300/590/200 cm,
freistehend, komplett aufstellen inkl.Nebenarbeiten in fix und
fertiger Arbeit, vorhalten über gesamte Bauzeit, Ausführung
sturm- und feuchtebeständig, die Bautiefe ist aufgrund des
geringen Platzangebotes zu minimieren. Eine Stabilisierung
durch Versteifungen welche die Bautiefe vergrößern ist nicht
zugelassen.

Abmessungen insgesamt b/h/t = ca. 300/590/200 cm,
bestehend aus:

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

- Unterkonstruktion Aluminium Quadratrohre, alternativ Stahlprofile feuerverzinkt, inkl. Versteifungen an der Plattenrückseite
 - Standsicherheit der gesamten Konstruktion, gemäß statischer Erfordernis, der statische Nachweis ist vom AN, zu erstellen und vorzulegen.

Bauschild:

Bauschild an Unterkonstruktion freistehend komplett montieren inkl. Nebenarbeiten in fix und fertiger Arbeit, vorhalten über gesamte Bauzeit. Ausführung sturm- und feuchtebeständig, Abmessungen insgesamt b/h = ca. 300/410 cm, Höhe (UK) des Schildes über OK Fundament ca. 510 cm, bestehend aus :

- Schild aus hochwertiger Kunststoff/Metall-Verbundplatte mit Polyethylenkern und beidseitiger Aluminiumbeschichtung Farbe nach Wahl des AG, gute Wetter- und UV-Beständigkeit, Biegefestigkeit und Planlage. Oberfläche für langlebige Kaschierarbeiten geeignet.

Sämtliche Anschriften wie Bauvorhaben, Firmenadressen, Bauherr etc., sind hier nur beispielhaft dargestellt. Die finalen Bezeichnungen der Beschriftungen werden von der Bauleitung rechtzeitig mitgeteilt werden. Beschriftung der Bautafel aufkaschiert in Farbe, als Digitalprint, nach Wahl des AG:

- Objektbezeichnung
 - Angabe von Bauherr und Planungsbeteiligten, jeweils mit Namen, Anschrift

Die grafische Gestaltung ist gemäß beiliegendem Detail/Plannummer:

Kgr: 391

1,000 St

7.1.20. Bautafel ca. 3,00 x 4,10 m, vorhalten und betreiben

Bautafel aus Pos. 07.01.0010 vorhalten und betreiben, über die Grundeinsatzzeit hinaus.

Kgr: 391

116,000 St/W

7.1.30. Bautafel ca. 3,00 x 4,10 m, demontieren

Demontage der gesamten Bautafel aus Pos. 07.01.0010 inkl. Beschilderung, Unterkonstruktion und Fundamenten.

Kgr: 391

1,000 St

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
----	-----------------------	-------	---------	--------------------------	-------------------------

Summe	7.1.	Bautafel/Baustellenschild			
-------	------	---------------------------	--	--	-------

Summe	7.	Bauschild			
-------	----	-----------	--	--	-------

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

8. Sonstige Leistungen

8.1. Stundenlohnarbeiten

8.1.10. Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Kgr: 391

110,000 h

8.1.20. Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Kgr: 391

110,000 h

Summe 8.1. Stundenlohnarbeiten

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)			
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02			
OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro

8.2. Straßenreinigung

8.2.10. Straßenreinigung

Straßenreinigung auf der Straße, Hohe Geest einmal
wöchentlich während der Bauzeit.

Ausführungszeitraum 29 Monate

Kgr: 391

116,000 St

Summe 8.2. Straßenreinigung

Summe 8. Sonstige Leistungen

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

Zusammenstellung

1.	Baustellenlogistik	Euro
1.1.	Mobilzäune	_____Euro
1.2.	Baumschutz	_____Euro
Gesamt	Baustellenlogistik	_____Euro

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

2.	Baustrom	Euro
----	----------	------

Gesamt	Baustrom	_____Euro
--------	----------	-----------

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

3.	Baubeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung	Euro
-----------	--	-------------

Gesamt	Baubeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung	_____Euro
---------------	--	------------------

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

4.	Bauwasser	Euro
----	-----------	------

Gesamt	Bauwasser	_____Euro
--------	-----------	-----------

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

5.	Winterbau	Euro
----	-----------	------

Gesamt	Winterbau	_____Euro
--------	-----------	-----------

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

6.	Containeranlage	Euro
----	-----------------	------

Gesamt	Containeranlage	_____Euro
--------	-----------------	-----------

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

7.	Bauschild	Euro
----	-----------	------

7.1.	Bautafel/Baustellenschild	Euro
------	---------------------------	------

Gesamt	Bauschild	Euro
--------	-----------	------

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

8.	Sonstige Leistungen	Euro
-----------	----------------------------	-------------

8.1.	Stundenlohnarbeiten	_____Euro
------	---------------------	-----------

8.2.	Straßenreinigung	_____Euro
------	------------------	-----------

Gesamt	Sonstige Leistungen	_____Euro
---------------	----------------------------	------------------

Amt 23 - Leistungsverzeichnis EU-Vergabe

Projekt:	1552	Neubau Feuer- und Rettungswache 3 (1552)
LV:	Bauschild/Baustellen	Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02

LV	Bauschild/Baustellen	Euro
1.	Baustellenlogistik	_____ Euro
2.	Baustrom	_____ Euro
3.	Baubeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung	_____ Euro
4.	Bauwasser	_____ Euro
5.	Winterbau	_____ Euro
6.	Containeranlage	_____ Euro
7.	Bauschild	_____ Euro
8.	Sonstige Leistungen	_____ Euro
Gesamt	Bauschild/Baustellen Bauschild/Baustelleneinrichtung 1-01/02	_____ Euro

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
in Höhe von 19,00 % _____ **Euro**

Bruttoangebotssumme: _____ **Euro**