2. OBERGESCHOSS

ACHTUNG:
Alle Maße örtlich prüfen!

LEGENDE:

- feuerhemmend (F30)
- hochfeuerhemmend (F60)
- Gebäudeabschlusswand/ Treppenraum (feuerbeständig u. zus. mech. Beanspruchung) (F90)
- hochfeuerbeständig (F120)
- Brandwand
- Feuerbeständige Tür
- Feuerlöscher
- Feuerhemmende, Rauchdichte- und Selbstschließende Tür
- Feuerhemmende, Dicht- und Selbstschließende Tür
- Rauchdicht- und Selbstschließende Tür
- Dicht- und Selbstschließende Tür
- Dichtschließende Tür
- Feuerhemmende Verglasung
- Feuerbeständige Verglasung
- Löschwasser-Einspeisestelle, Trockene Steigleitung
- Entnahmestelle, Trockene Steigleitung
- Rauch- und Wärmeabzugsanlrichtung
- Rauch- und Wärmeabzugsanlrichtung, Bedienstelle
- Lage der Brandabschnittstrennung
- Abbruch / Rückbau
- GK / Akkustungen

Räume

Werkbankraum 2. OG-231 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 84,87 m²; U: 43,186⁵ m; LH: 3,110 m

Selbstlernzentrum 2. OG-236 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 157,32 m²; U: 53,937 m; LH: 3,110 m

EDV Raum 2. OG — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: Farbe; A: 14,59 m²; U: 15,400 m; LH: 3,365 m

Waschraum 2. OG — FB: Fliesen; WB: Fliesen; DB: Farbe; A: 8,73 m²; U: 11,824⁵ m; LH: 3,365 m

Elektrolager 2. OG — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 10,88 m²; U: 18,025 m; LH: 3,365 m

Flur 2. OG, — FB: Fliesen; WB: Wandfarbe/Klinker; DB: GK-Abhangdecke; A: 13,47 m²; U: 15,760⁵ m; LH: 2,950 m

Werkraum 2. OG-203 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 41,99 m²; U: 26,945 m; LH: 3,190 m

WC-D / AB 2. OG — FB: Fliesen; WB: Fliesen; DB: GK-Rasterdecke; A: 11,29 m²; U: 21,108 m; LH: 3,365 m

Medienraum 2. OG-204 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: Farbe; A: 19,84 m²; U: 24,128 m; LH: 3,365 m

Klasse 2. OG-205 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 66,32 m²; U: 34,829 m; LH: 3,185 m

Fachraum Installationstechnik 2. OG-206 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 89,66 m²; U: 42,751 m; LH: 3,185 m

Klasse 2.OG-202 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 63,53 m²; U: 32,864 m; LH: 3,190 m

Sammlungsraum 2. OG-201 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: Farbe; A: 20,59 m²; U: 21,118⁵ m; LH: 3,390 m

TRH_2_2.OG 2. OG — FB: Fliesen; WB: Klinker; DB: Farbe; A: 98,28 m²; U: 70,968 m; LH: 3,450 m

Flur K 2. OG — FB: Fliesen; WB: Klinker; DB: Farbe; A: 129,81 m²; U: 89,814 m; LH: 3,185 m

Fachraum SPS 2. OG-221 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Platte; A: 65,80 m²; U: 34,687 m; LH: 3,185 m

Sammlung Elektrotechnik 2. OG-220 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 43,61 m²; U: 27,645 m; LH: 3,185 m

Fachraum Elektrotechnik 2. OG-219 — FB: Parket; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 66,31 m²; U: 34,822 m; LH: 3,185 m

Klasse 2. OG-218 — FB: Linoleum; WB: Wandfarbe; DB: GK-Rasterdecke; A: 65,93 m²; U: 34,708⁵ m; LH: 3,185 m

Klasse 2. OG-217 — FB: Linoleu; WB: Wandfart; DB: GK-Rasterdeck; A: 67,34 r; U: 35,113⁵ r; LH: 3,185 r

Pos. 2-22 Ringbalken b/h=17/20cm umlaufend + Porenbeton MW-Brüstung b/h= 40/90⁵ (s. Schnitt A-A) — 24,32

Halfen Anschraubwinkel KW-2,1-120 o.glw. mit Bolzen FAZ II Plus (R) M10 o.glw.

Fassade und Fenster NEU!

MW Brüstung NEU

Rückbau der vorh. Fensterfassade! Abbruch der Betonaufkantung auf der Decke im Fussboden!

Fluchtweglänge = 21,61 m

Fluchtweglänge = 10,07 m

Fluchtweglänge = 17,37 m

Fluchtweglänge = 22,63 m

OKFF- 2.OG +6,84⁵

2.OG-3.OG Treppe 24 Stg. 15/30⁵ Stahltreppe, NEU!

Treppenanlage NEU!

Fluchtbalkon mit Aussentreppe NEU!

Vorh. Öffnung verschließen! Fenster und Fassade NEU!

feuerbeständige Wand

feuerbeständige Wand mit mechanischer Beanspruchung!

Treppe BESTAND

interne Türverbindung jederzeit öffenbar!

dichtschließende Tür mit Obentürschliesser, S30

dichtschließende Tür mit Obentürschliesser, S37

feuerhemmend (F30)

Rohrleitung werden demontiert und durch die TGA neu erstellt!

Fensteröffnung mit MW schließen!

Lüftungsgerät, Typ C (mittig u.d. Fenster)

Lüftungsgerät, Typ B (mittig u.d. Fenster)

Index | Datum | Name | Art der Änderung

0387	P-11226	AUSFÜHRUNG
Standortnummer	Projektnummer	Planphase

A/G02	2. OBERGESCHOSS (links)	
Planart/Bauteil	Planinhalt	
1:1000, 1:50	22.10.2026	
Maßstab	Erstellung	Index
0387-A-03_2. Obergeschoss_links_2026-50-		
Planbezeichnung		
0387 HBBK_Ausschreibung_AC29.pln		
Projektdatei		
Zeichnung	Architektur und Projektsteuerung	
Zeichnung	Bauen im Bestand	
Projektleitung	Fachstellenleitung / Abteilungsleitung	
Amtsleitung		

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilienmanagement

Energetische Sanierung Hans-Böckler-Berufskolleg

Hoffschultestraße 25
48155 Münster

Plotmaßstab: 1:379000 | Druckdatum: 22.10.2026 | P:\Daten\GRUBT_Hans-Böckler-Berufskolleg\2_PROJEKTE\0387-H-HBS Energetische Sanierung\3_Ausführung\03871 HBBK_Ausschreibung_AC29.pln