4. O B E R G E S C H O S S

ACHTUNG:
Alle Maße örtlich prüfen!

LEGENDE:

- neuerhemmend (F30)
- hochfeuerhemmend (F60)
- Gebäudeabschlusswand/ Treppenraum (feuerbeständig u. zus. mech. Beanspruchung)(F90)
- hochfeuerbeständig (F120)
- Brandwand
- Abbruch / Rückbau
- GK / Abkastungen
- Feuerbeständige Tür
- Feuerlöscher
- Feuerhemmende, Rauchdichte- und Selbstschließende Tür
- Feuerhemmende, Dicht- und Selbstschließende Tür
- Rauchdicht- und Selbstschließende Tür
- Dicht- und Selbstschließende Tür
- Dichtschließende Tür
- Feuerhemmende Verglasung
- Feuerbeständige Verglasung
- Löschwasser-Einspeisestelle, Trockene Steigleitung
- Entnahmestelle, Trockene Steigleitung
- Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtung
- Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtung, Bedienstelle
- Lage der Brandabschnittstrennung

Kollektiver Seitenschutz (ballastiert) zur Absturzsicherung, umlaufend NEU!

Gründach in leichter Ausführung
wassergesättigt bis max. 75kN/m² gemäß Statik, mit extensiver Begrünung, einschl. Attikahochführung, Überlappungen und Fertigstellungspflege, z.B. Optigrün Leichtdach oder gleichwertig,
0,5cm Bitumenabdichtung
20cm Polystyrol PS-Partikelschaum WLG 035 + PU Kleber
0,5cm Dampfsperre
Stb.-Decke BESTAND

Dachaufsicht
144,81 m²
Schotter / Kies

Dachablauf BESTAND

Dachaufsicht
Dachbegrünung
Retensionsdach NEU!

Gründach
138,88 m²

Aufsicht Treppenanlage

Attikaabdeckung, Dachrinne und Dachabdichtung NEU!

Rohrleitung werden demontiert und durch die TGA neu erstellt!

Attikaabdeckung NEU! Brüstungsgeländer NEU! Betonplatten NEU!

Platzhalter Elektro-Gestell für PV-Technik!

Flur O
4. OG
FB: Fliesen
WB: Wandfarbe
DB: Akkustikplatte
A: 7,24 m²
U: 11,018² m
LH: 2,730 m

Fensteröffnung mit MW berkleinern!

Ferlteröffnung mit MW schließen!

Zugband BESTAND

Drehtür

PM
4.OG-417
FB: Fliesen
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 8,19 m²
U: 11,450 m
LH: 4,605 m

WC Damen
4.OG-418
FB: Fliesen
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 8,38 m²
U: 11,595 m
LH: 4,605 m

Abst./Lager
4.OG-420
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 17,19 m²
U: 18,242² m
LH: 4,605 m

Hier kein Raffstore

Fenster / Fassade NEU!

Feuerbeständige Wand mit mechanischer Beanspruchung

Treppe BESTAND

TRH_2_4.OG
4.OG-421
FB: Fliesen
WB: Wandfarbe
DB: Akkustikplatte
A: 44,93 m²
U: 40,196 m
LH: 4,655 m

Schließung Lichtband Holzbalken 8/16cm a= 80cm

BSH Träger Bestand b/h= 12/45cm

Kragbalken C24, b/h 12/20cm, verbinden mit BSH, beidseitig Zuggliatten (lt. Statik)!

Dachüberstand vom Hauptdach (Tonnendach) schließen!

Rückbau des vorhandenen Lichtbandes auf ganzer Länge Oberlichter NEU!

Fenster schließen!

Lichtkuppel NEU!

interne Türverbindung jederzeit öffenbar!

provisorische Dachöffnung 1,50 x 1,50m (zum Rückbau der innenen Dämmung) Lage örtlich festlegen!

Dachaufsicht

Aufsicht Treppenanlage

Flur O
4. OG
FB: Fliesen
WB: Wandfarbe
DB: Akkustikplatte
A: 78,39 m²
U: 67,503² m
LH: 4,658 m

OKFF - 4.OG +14,97⁵

Dachausstieg (1,50/1,50m) zu Wartungszwecken NEU!

Feuerhemmend (F30)

Seitenteil feuerhemmend

Klasse
4.OG-416
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 53,05 m²
U: 30,245² m
LH: 4,605 m

Klasse
4.OG-415
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 52,09 m²
U: 29,707 m
LH: 4,605 m

Klasse
4.OG-414
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 62,64 m²
U: 32,722 m
LH: 4,605 m

Klasse
4.OG-413
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 63,44 m²
U: 32,952 m
LH: 4,605 m

Klasse
4.OG-412
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 63,44 m²
U: 32,951 m
LH: 4,605 m

Klasse
4.OG-401
FB: Linoleum
WB: Tapete
DB: GK-Decke
A: 62,66 m²
U: 32,727² m
LH: 4,605 m


Klasse
4.OG-402
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 63,46 m²
U: 32,955 m
LH: 4,605 m

Klasse
4.OG-403
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 63,46 m²
U: 32,955 m
LH: 4,605 m

Lüftungsgerät, Typ C (mittig ü.d. Fenster)

Attikaabdeckung und Wärmedämmung NEU! Brüstungsgeländer NEU! Betonplatten (Gehwegplatten) aus BESTAND in einer Reihe, mittig hintereinander gelegt!

Index	Datum	Name	Art der Änderung



0387	P-11226	A U S F Ü H R U N G
Standortnummer	Projektnummer	Planphase

A/G04	4. OBERGESCHOSS (links)
Planart/Bauteil	Planinhalt
1:1000, 1:50	22.10.2026
Maßstab	Erstellung / Index
0387-A-05_4. Obergeschoss_links_2026-50-	
Planbezeichnung	
0387 HBBK_Ausschreibung_AC29.pln	
Projektdatei	
Zeichnung	Architektur und Projektsteuerung
Zeichnung	Bauen im Bestand
Projektleitung	Fachstellenleitung / Abteilungsleitung
Amtsleitung	

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilienmanagement

Energetische Sanierung Hans-Böckler-Berufskolleg

Hoffschultestraße 25
48155 Münster

Plotmaßstab: 1:379950 - Druckdatum: 22.10.2026 - Pfad/Name/Projekt: Www.Bockler-Berufskolleg/01_PROJEKTE/0387 HBBK Energetische Sanierung/03_Ausführung/01 HBBK_Ausschreibung_AC29.pln