4. OBERGESCHOSS

ACHTUNG:
Alle Maße örtlich prüfen!

LEGENDE:

- feuerhemmend (F30)
- hochfeuerhemmend (F60)
- Gebäudeabschlusswand/ Treppenraum (feuerbeständig u. zus. mech. Beanspruchung)(F90)
- hochfeuerbeständig (F120)
- Brandwand
- Feuerbeständige Tür
- Feuerbeständige Verglasung
- Rauchdicht- und Selbstschließende Tür
- Dicht- und Selbstschließende Tür
- Drehtür/schiebetür
- Fensterbank
- Abbruch / Rückbau
- GK / Abkastungen
- Feuerlöscher
- Feuerhemmende, Rauchdichte- und Selbstschließende Tür
- Feuerhemmende, Dicht- und Selbstschließende Tür
- Löschwasser-Einspeisestelle, Trockene Steigleitung
- Entnahmestelle, Trockene Steigleitung
- Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtung
- Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtung, Bedienstelle
- Lage der Brandabschnittstrennung

Dachaufsicht

Attikaabdeckung und Wärmedämmung NEU!
Brüstungsgeländer NEU!
Betonplatten (Gehwegplatten) aus BESTAND in einer Reihe, mittig hintereinander gelegt!

Aufsicht Kellerabgang

Zugband BESTAND

Fenster / Fassade NEU!

Drehtür

Lüftungsgerät, Typ C (mittig ü.d. Fenster)

Lüftungsgerät, Typ B (mittig ü.d. Fenster)

Klasse
4.OG-403
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 63,46 m²
U: 32,955 m
LH: 4,605 m

Klasse
4.OG-404
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 62,64 m²
U: 32,7217 m
LH: 4,605 m

Klasse
4.OG-405
FB: Linoleum
WB: <Wandbelag>
DB: GK-Decke
A: 62,44 m²
U: 32,662² m
LH: 4,605 m

Klasse
4.OG-406
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 41,74 m²
U: 26,335 m
LH: 4,605 m

Klasse
4.OG-407
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 63,46 m²
U: 32,955 m
LH: 4,605 m

Klasse
4.OG-408
FB: Linoleum
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 60,18 m²
U: 32,774 m
LH: 4,605 m

Je an Deckenfeld vollständig aus feuerhemmendem Material bestehende Feuerbestätigung von unten bekleiden!

Feuerbeständige Wand mit mechanischer Beanspruchung

Schließung Lichtband Holzbalken 8/16cm a= 80cm

Lichtkuppeln NEU!

Fassade NEU!

BSH Träger Bestand b/h= 12/40cm

Kragbalken C24, b/h 12/20cm, verbinden mit BSH, beidseitig Zugplatten (8. Statik)!

Dachüberstand vom Hauptdach (Tonnendach) schließen!

Fenster schließen!

feuerhemmend (F30)

Seitenteile feuerhemmend 30

Rückbau des vorhandenen Lichtbandes auf ganzer Länge Oberlichter NEU!

Flur F
4.OG
FB: Fliesen
WB: Wandfarbe
DB: Akkustikplatte
A: 73 m²
U: 42,466 m
LH: 4,655 m

Flur G
4.OG
FB: Fliesen
WB: Wandfarbe
DB: Akkustikplatte
A: 82,68 m²
U: 72,379 m
LH: 4,655 m

OKFF- 4.OG +14,97

Treppe BESTAND

TRH_1.4.OG
4.OG-422
FB: Fliesen
WB: Wandfarbe
DB: GK-Decke
A: 79,60 m²
U: 69,829 m
LH: 4,605 m


OKFF- 4.OG +14,97⁵

FasSH2

FasSH1

Öffenbare Fensterfläche mind. 0,5 m² je oberirdischem Geschoss

Index | Datum | Name | Art der Änderung



0387	P-11226	AUSFÜHRUNG
Standortnummer	Projektnummer	Planphase

A/G04	4. OBERGESCHOSS (rechts)	
Planart/Bauteil	Planinhalt	
1:1000, 1:50	22.10.2026	
Maßstab	Erstellung	Index

0387-A-05_4. Obergeschoss_rechts_2026-50-
Planbezeichnung

0387 HBBK_Ausschreibung_AC29.pln
Projektdatei

Zeichnung	Architektur und Projektsteuerung
Zeichnung	Bauen im Bestand
Projektleitung	Fachstellenleitung / Abteilungsleitung
Amtsleitung	

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilienmanagement

Energetische Sanierung Hans-Böckler-Berufskolleg

Hoffschulteltraße 25
48155 Münster

Ausgabe: 1:376762 - Druckdatum: 22.10.2026

P:\Archiv\2026\0387 - Hans-Böckler-Berufskolleg\01_PROJEKTE\03-A-11250_Energetische Sanierung\01_Ausführungsplan\0387_Ausschreibung_AC29.pln