DACHAUFSICHT

ACHTUNG:
Alle Maße örtlich prüfen!

LEGENDE:

- feuerhemmend (F30)
- hochfeuerhemmend (F60)
- Gebäudeabschlusswand/ Treppenraum (feuerbeständig u. zus. mech. Beanspruchung)(F90)
- hochfeuerbeständig (F120)
- Brandwand
- Abbruch / Rückbau
- GK / Abkastungen
- Feuerbeständige Tür
- Feuerlöscher
- Feuerhemmende, Rauchdichte- und Selbstschließende Tür
- Feuerhemmende, Dicht- und Selbstschließende Tür
- Rauchdicht- und Selbstschließende Tür
- Dicht- und Selbstschließende Tür
- Dichtschließende Tür
- Feuerhemmende Verglasung
- Feuerbeständige Verglasung
- Löschwasser-Einspeisestelle, Trockene Steigleitung
- Entnahmestelle, Trockene Steigleitung
- Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtung
- Rauch- und Wärmeabzugsvorrichtung, Bedienstelle
- Lage der Brandabschnittstrennung

Dachaufsicht

TGA / TGE Installationen de- und remontieren!

Rohrleitung werden demontiert und durch die TGA neu erstellt!

Die Glasscheiben der Dachüberstände werden duch Lochbleche aus Edelstahl (Pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau) analog zu den neuen Brüstungsgeländern ersetzt.

Pfalzhalter Elektro-Gestell für PV-Technik!

RR

Tonnendach BESTAND
Alu-Stehfalz-Deckung

Solaranlage BESTAND

Solaranlage aus BESTAND

Vorderkante Fassade NEU!

Lichtkupple (1,50/1,50m) NEU!

Lichtkupple (1,50/1,50m) NEU!

Rückbau des vorhandenen Lichtbandes (Tonnendach-Form) auf ganzer Länge Dachfläche als Flachdach NEU! Oberlichter NEU!

Flachdach-Sicherungssystem seilgeführt, umlaufend NEU!

Dachausstieg (1,50/1,50m) zu Wartungszwecken NEU!

Flachdach-Sicherungssystem mit Einzelanschlagpunkt am Dachausstieg NEU!


Lichtkupple (1,50/1,50m) NEU!

Dachüberstand vom Hauptdach (Tonnendach) schließen! (lt. Statik)

Die Glasscheiben der Dachüberstände werden duch Lochbleche aus Edelstahl (Pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau) analog zu den neuen Brüstungsgeländern ersetzt.

Die Glasscheiben der Dachüberstände werden duch Lochbleche aus Edelstahl (Pulverbeschichtet in RAL 7016, anthrazitgrau) analog zu den neuen Brüstungsgeländern ersetzt.

Index	Datum	Name	Art der Änderung



0387	P-11226	AUSFÜHRUNG
Standortnummer	Projektnummer	Planphase

A/G05a	DACHAUFSICHT (links)
Planart/Bauteil	Planinhalt
1:1000, 1:50	22.10.2026
Maßstab	Erstellung
Index	
0387-A-05a_Dachaufsicht_links_2026-50-	
Planbezeichnung	
0387 HBBK_Ausschreibung_AC29.pln	
Projektdatei	
Zeichnung	Architektur und Projektsteuerung
Zeichnung	Bauen im Bestand
Projektleitung	Fachstellenleitung / Abteilungsleitung
Amtsleitung	

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilienmanagement

Energetische Sanierung Hans-Böckler-Berufskolleg

Hoffschultestraße 25
48155 Münster

Bahngröße: x 1376950 - Druckdatum: 22.10.2026
Pfad/Dateiname: //ims-file/ims-files/projekt/_PROJEKTORDNER P-11226_Energetische Sanierung/03_Ausführung/AP1 HBBK_Ausschreibung_AC29.pln