



- Verkleidung Lüftungsgeräte muss um bereits montierte Lüftungsgeräte herum gebaut werden
- Schlitz für Zu- und Abluft nach Herstellervorgaben
- und in Abstimmung Architekt
- Luftströme müssen innerhalb der Verkleidung getrennt werden (z.B. mit Moosgummistreifen)

Typ C.4 - 1 x vorhanden



Sämtliche Maße sind vom Unternehmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
Das gültige Brandschutzkonzept ist zu beachten.

ERWEITERUNG DER ANNETTE-VON-DROSTE- HÜLSHOFF SCHULE NIENBERGE

BAUHERR

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilienmanagement

NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG

C.4 Verkleidung Lüftungsgerät + Stauraum

Maßstab	1:20	Blattgröße	DIN A2 Überl.	Datum	BSP. Plandate	Index
Status: Zuarbeit Ausschreibung					62825	
Projekt	Datum	Phase	Ersteller	Code	Beschreibung	
11992 MÜN	250515	LP6	- A	62825	C.4 Verkleidung Lüftungsgerät + Stauraum	