

**Amt 67 - Leistungsverzeichnis**

|                 |                  |                                                     |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>3850-3855</b> | <b>KiTa Sanierung 2026</b>                          |
| <b>LV:</b>      | <b>1-26</b>      | <b>KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten</b> |

---

Beschreibung der Baumaßnahme:

Bei den Arbeiten handelt es sich um kleine Baumaßnahmen an sieben Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Münster.

Spielgeräte, Ausstattungsgegenstände oder deren Bestandteile, die als Sondermüll gelten (z.B. mit Lackierungen, Imprägnierungen u.s.w.), sind in stapelbare Teile zu zerlegen, zu laden, zum Bauhof "Zum Rieselfeld" oder "Höltenweg" zu transportieren und dort in den bereitgestellten Abfallcontainer zu entladen. Die weitere Entsorgung erfolgt über das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit. Die Befestigungselemente, Ketten, Schaukelsitze, Seilbahnlaufkatzen u.s.w. sind, soweit wiederverwendbar, ebenfalls zu laden und auf dem Bauhof gesondert zu übergeben.

Auf den Baustellen anderweitig anfallende Materialien sind von dieser Regelung nicht betroffen und sind abzufahren.

Alle Abhol- bzw. Anlieferungen zu bzw. von den Bauhöfen, dürfen nur mit von der Bauleitung zuvor ausgestellten Nachweispapieren erfolgen. Diese sind von dem zuständigen Bauhofmitarbeiter gegenzuzeichnen und zur Rechnungsprüfung der Schlussrechnung beizufügen.

Um eine zügige Ausführung der Arbeiten sicherzustellen sind die zu liefernden Spielgeräte sofort nach Auftragserteilung zu bestellen. Der Bauleitung sind die Auftragsbestätigungen der Lieferfirmen auf Verlangen vorzulegen.

Vor Einbau der Spielgeräte sind dem Auftraggeber alle notwendigen Unterlagen zu den Geräten, wie TÜV- Zertifikat, Montageanleitung, Wartungsanleitung, etc. vorzulegen.

Die Spielgeräte sind im Bereich der vorh. Sandspielflächen aufzunehmen bzw. neu aufzustellen. Der vorh. Spielsand darf bei den Arbeiten nicht verunreinigt werden. Der Spielsand ist im Arbeitsraum weiträumig abzutragen, seitlich zu lagern und anschließend wieder einzubauen.

Gegen den unbefugten Zutritt bei der Montage der Spielgeräte und während der Abbindezeit der Fundamente sind die Spielgeräte mit vom Auftragnehmer zu stellenden Bauzaun bis zur Abnahme durch den Auftragnehmer zu sichern. Der Bauzaun wird vergütet.

Vielerorts sind die zu bearbeitenden Flächen nur mit Kleingerät (Minibagger, kl. Radlader, Klein-LkW) zu erreichen. Materialtransport in Sattelzügen o.ä. ist i.d.R. nicht möglich, Lager- und Zwischenlagerflächen stehen stellenweise nur begrenzt zur Verfügung. Abweichend von den allgemeinen Bedingungen sind nähere Angaben unter den Einzelmaßnahmen zu finden.

Der Beginn der Arbeiten ist der Bauleitung mindestens 5 Werktage im voraus mitzuteilen, um im Vorfeld ein Baustartgespräch im Beisein der KiTa-Leitung zu führen. Die

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855  
LV: 1-26

KiTa Sanierung 2026  
KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

---

Terminierung, Organisation, Koordinierung und der Bauablauf der Baumaßnahme sind in dem Startgespräch abzustimmen.

Bei Arbeiten, die während der Betreuungszeiten durchgeführt werden, ist besondere Rücksicht auf den KiTa-Betrieb zu nehmen.

Sicherungsmaßnahmen sind jeweils mit der KiTa-Leitung und der Bauleitung im Vorfeld der Maßnahme abzustimmen.

Der Bauzaun ist ständig (auch während der Arbeiten) verschlossen zu halten.

Die Abrechnung der Maßnahme muss in getrennten Rechnungen für jede KiTa erstellt werden.

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind während der Bauzeit von Verunreinigungen freizuhalten und bei Bedarf in regelmäßigen Abständen zu säubern. Eine Kehrmaschine, ohne besondere Vergütung, ist vorzuhalten.

Für die Überfahrt vorh. Gehwege ist vor Baubeginn eine Genehmigung, bei den dafür zuständigen städt. Ämtern, einzuholen.

Der AN hat darauf zu achten, dass an den vorh. Wegen und Pflaster- und Vegetationsflächen keine Schäden entstehen. Schäden müssen zu seinen Lasten behoben werden.

Sofern in den Leistungspositionen die Beschreibung des Baugrundes oder der Böden durch Einordnung in Boden- oder Felsklassen erfolgt, definieren sich diese gemäß der jeweiligen ATV DIN Normen VOB/C Ausgabe 2012.

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

### LEISTUNGSVERZEICHNIS

#### 1. Kindertageseinrichtungen - Sanierung 2026

##### 1.1. KiTa Albachten

###### Beschreibung der Baumaßnahme:

Die KiTa Albachten liegt im Stadtteil Münster-Albachten und kann von der Albachtener Straße aus angefahren werden.

Bei den Arbeiten handelt es sich um den Einbau eines Spielhauses als Ersatz für ein bereits abgebautes Spielgerät.

Zudem um den Rückbau eines Gerätehauses, als Ersatz wird ein Materialcontainers geliefert und aufgestellt.

###### KiTa-Adresse:

KiTa Albachten  
Albachtener Str. 91  
48163 Münster

##### 1.1.1. Bauzaun

wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl. Betonfuß zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und während der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.

Das Öffnen und Schließen des Bauzaunes zur Erreichung und Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergütet.

Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu verbinden.

###### **Oberer und unterer Abschluss glatt ohne überstehende Drahtstifte.**

Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die Baustelle nicht besetzt ist.

Der Bauzaun ist während der Bauzeit werktäglich auf Sicherheit zu überprüfen.

Bei längeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x wöchentlich auf Sicherheit zu überprüfen.

Abrechnung nach Länge.

40,000 m .....

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

**1.1.2. Gerätehaus aufnehmen und beseitigen**  
 (siehe Anlage 1, Bild Nr. 1)

Material: Gerätehaus aus Holzbohlen (Stärke 28 mm) mit  
 Holzboden, Dacheindeckung mit Schindeln aus Teerpappe  
Maße: ca. 4,00 x 3,00 m, Höhe ca. 2,30 m  
 Das Gerätehaus aufnehmen, zum Transport demontieren, laden  
 und beseitigen, einschl. der anfallenden Gebühren.

Abrechnung nach Stück.

1,000 St ..... ..

**1.1.3. Gerätecontainer 3.050 x4.340 mm liefern und aufstellen**

Container wie Art: FLADAFI Materialcontainer MC 1340  
 verzinkt, vormontiert und lackiert, mit Holzfußboden  
 Abmessungen: außen 3.050 x 4.340 x 2.150 mm  
                   innen 2.920 x 4.200 x 2.000 mm  
 mit Außenwandlackierung, RAL - Farbton nach Wahl des AG  
 mit Standardtür, 1.830x1.890 mm an der Schmalseite,  
 Türanschlag rechts, Gasdruckdämpfer als Türöffner  
 mit Vliesbeschichtung an der Dachunterseite  
 mit Diebstahlsicherung aus verzinktem Formstahl  
   (inkl. 2 Schlösser)  
 mit Lüftungsklappen auf 3 hohen Trapezblechsicken  
 mit 2 x LED Wandleuchte mit je 24 W, IP 65, Farbtemperatur  
 4.000 K, Lichtstrom 3600 lm, Energieeffizienzklasse A+  
   1 x Ein-/Ausschalter IP 44  
   1 x Schuko-Steckdose mit Deckel IP 44  
   Anschluss für Potentialausgleich Festanschluss der  
 kundenseitigen Zuleitung über Abzweigdose  
 mit 4 Stück Lagerregal 2.000  
   Komplettregal bestehend aus 2 verzinkten Regalsäulen, 6  
   Kragarmen und 3 Holz-Regalböden 2.000x500 mm

**Anlieferung, vormontiert**

Hersteller:  
 Firma Säbu Morsbach GmbH  
 Schlechtigen 24  
 51597 Morsbach  
 Tel. 02294/694-0  
 www.saebu.de  
 oder gleichwertig

**von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:**

'.....'  
**Lieferfirma**

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|              | <p>.....'</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.-Nr.</b></p> <p>Abrechnung nach Stück.</p> <p style="text-align: right;">1,000 St .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                         |                        |
| 1.1.4.       | <p><b>Fingerklemmschutz zur Sicherung der Gegenbandseite an der Nebenschließkante</b><br/>           liefern und gem. Herstellervorschrift an Tür des vorgenannten Gerätecontainers liefern.<br/>           Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo, witterungsbeständig für den Einsatz an Außentüren, Profile aus Aluminium - <b>eloxiert oder farbbeschichtet nach Wahl (bitte Farbton angeben, Standardfarbe eloxiert C-0).</b><br/>           Abdeckung aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 mm, witterungsbeständig und feuerhemmend ausgerüstet.<br/>           Länge: 1.800 mm (Die genaue Länge ist vor der Bestellung mit dem Hersteller abzuklären.)<br/>           Produkt: Fingerschutz Typ NR-26 w-proof oder gleichwertig<br/>           Hersteller: z. B. Fa. Athmer oHG<br/>                         Sophienhammer<br/>                         59757 Arnsberg-Müschede<br/>                         Tel. 02932/477500<br/>                         Mail info@athmer.com</p> <p><u><b>von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:</b></u></p> <p>.....'</p> <p style="text-align: center;"><b>Lieferfirma</b></p> <p>.....'</p> <p style="text-align: center;"><b>Fabrikat</b></p> <p>Abrechnung nach Stück.</p> <p style="text-align: right;">1,000 St .....</p> |          |                         |                        |
| 1.1.5.       | <p><b>Fingerklemmschutz zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante</b><br/>           liefern und gem. Herstellervorschrift an Tür des vorgenannten Gerätecontainers liefern.<br/>           Bandseitiges Schutzprofil für gefälzte Türen,<br/>           Profil aus Aluminium - eloxiert<br/>           Absicherung mit Profil 1 von Unterkante Türblatt bis Unterkante des unteren Bandes.<br/>           Profil 2 zwischen den Bändern<br/>           Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis Türblattoberkante.<br/>           Länge: 1.980 mm (3-teilig)<br/>           Produkt: Fingerschutz Typ BU-16K+ oder gleichwertig<br/>           Hersteller: z. B. Fa. Athmer oHG<br/>                         Sophienhammer</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                         |                        |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 3850-3855      **KiTa Sanierung 2026**  
**LV:** 1-26      **KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

59757 Arnsberg-Müschede  
 Tel. 02932/477500  
 Mail info@athmer.com

**von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:**

.....  
**Lieferfirma**

.....  
**Fabrikat**

Abrechnung nach Stück.

1,000 St      .....      .....

**1.1.6.      Betonsteinpflaster 10/20/8 aufnehmen und lagern**

nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung.

Bereich: Trasse Graben für Strom

Material: Betonpflastersteine 10/20/8 cm

die Steine sind in Sand bzw. Steinmehl verlegt.

Brauchbare Steine sorgfältig aufnehmen, säubern, auf zu stellende Paletten stapeln und im Baustellenbereich zur Wiederverwendung lagern.

Unbrauchbare Steine und Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der anfallenden Gebühren.

Abrechnung nach Fläche.

5,000 m2      .....      .....

**1.1.7.      Graben für Stromleitungen**

fachgerecht herstellen.

Bereich der Trasse: unter vorhandener Pflasterfläche

Aufnahme und Wiederverlegung des Pflasters wird in gesonderter Position vergütet.

Grabenbreite: 30 cm

Grabentiefe: 70 cm unter OK Gelände

Einschl. Herstellung einer 10 cm dicken Sandbettung,

Verlegung des bauseits gelieferten Kabels,

Verlegen von zu liefernden Kabelabdeckhauben aus PE-HD,

Herstellung einer 10 cm dicken Sandabdeckung,

Verlegung von zu lieferndem Trassierband.

**Schotter und Bodenaushub sind bei der Herstellung seitlich getrennt zu lagern und nach Verlegung der Leitung lagenweise wieder einzubauen und zu verdichten.**

Bodenklasse: **3 - 4**

Überschüssiges Material ist aufzunehmen, abzufahren und zu

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

beseitigen inkl. aller Gebühren.

Abrechnung nach Länge

5,000 m ..... ..

**1.1.8. Schutzrohre für Versorgungsleitungen**

einschl. aller Form- und Verbindungsteile liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung inkl. Zugdraht im Graben der Vorposition verlegen.

Material: PE-Kabelschutzrohr DN 125 mm

Tiefe: bis 0,40 m unter Erplanum

Abrechnung nach Länge.

5,000 m ..... ..

**1.1.9. Betonsteinpflaster 10/20/8 - bauseits**

nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht verlegen.

Bereich: Terrassen- und Wegefläche

Material: Betonsteinpflaster 10 x 20 x 8 cm ohne Fase **bauseits lagernd**

Bettung: Steinmehl oder Brechsand

Bettstärke: 4,0 cm

Verlegeart: 1/2-Stein versetzt, Fugenabstand 3-5 mm

nach der Verlegung des Pflasters ist die Fläche mit Sand einzuschlämmen, abzufegen und gründlich zu verdichten.

Schnittkanten werden nach einer gesonderten Position abgerechnet.

Abrechnung nach Fläche.

5,000 m2 ..... ..

**1.1.10. Spielgerät gem. EN 1176 liefern und einbauen**

**Lieferfirma: FHS-Holztechnik**

(Tel. 02931/9620-0 FAX 02931/962050)

Gerät: Skandinavienhaus mit Dach,

Boden und Unterzüge aus Robinienholz, splintfrei

Korpus aus Douglasien-/Lärchenholz

Dach aus Douglasien-/Lärchenholz

Dacheindeckung in Stülpschalung Natur

Ohne Grundlasur. aufgeständert auf feuerverzinkten Stahlfüßen.

Art-Nr: 903311100L

**von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:**

'.....'

**Fabrikat**

'.....'

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

|                 |           |                                              |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | 3850-3855 | KiTa Sanierung 2026                          |
| <b>LV:</b>      | 1-26      | KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten |

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

### Hersteller

Das Spielgerät nach Plan, Herstellerangaben und/oder Angaben der Bauleitung innerhalb der **fertiggestellten** Sandspielfläche aufstellen.

Einschl. der erforderlichen Erd- und Fundamentierungsarbeiten. Der vorh. Spielsand darf nicht verunreinigt werden.

Das Aushubmaterial laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

Verdrängter Spielsand ist in der Sandspielfläche gleichmäßig zu verteilen.

**Vor Lieferung des Gerätes sind der Auftraggeberin vom beauftragten Gerätehersteller folgende Unterlagen in digitaler Form (pdf-format) gemäss der DIN EN 1176 (aktuelle, deutsche Fassung) vorzulegen:**

**Prüfzertifikat (z.B. TÜV, DEKRA), Aufbauanleitungen und Wartungshinweise.**

**Nach Einbau des Spielgerätes sind der Auftraggeberin eine Fotodokumentation mit allen Fundamenten und mit Angabe des Errichtungsdatums in digitaler Form (pdf-format) zu übergeben.**

Es wird darauf hingewiesen, das bei dem Gerät keinerlei Tropenhölzer verarbeitet werden dürfen.

Bei Spielgeräten aus Holz sind die Verschraubungen nach Ablauf von 3 Monaten nach zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Abdeckkappen zu montieren. Die Ausführung dieser Arbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig anzukündigen.

Abrechnung nach Stück.

1,000 St      .....      .....

### 1.1.11. **Spielgerät liefern und einbauen wie vor, jedoch**

**Lieferfirma: FHS-Holztechnik**

(Tel. 02931/9620-0 FAX 02931/962050)

Gerät: Holz-Backtisch

Tischfläche: Robinie, Ø 60 cm

Untergestell: Robinie, ca. Ø 20 cm

Art-Nr.: 905840450R

**von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:**

'.....'

**Fabrikat**

'.....'

**Hersteller**

Abrechnung nach Stück.

1,000 St      .....      .....



## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 3850-3855      **KiTa Sanierung 2026**  
**LV:** 1-26      **KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten**

| Ordnungszahl                                                                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| <b>Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anweisung der Bauleitung auszuführen.</b> |                                                                                                                                                      |          |                         |                        |
| <b>1.1.12.</b>                                                                              | <b>Stundenlohn</b><br>Stundenlohnarbeiten (Baustellenmittellohn) nur auf Anweisung der Bauleitung                                                    | 5,000 H  | .....                   | .....                  |
| <b>1.1.13.</b>                                                                              | <b>Minibagger -Stunden</b><br>Gestellung (Betriebsstunden)eines Baggers mit Bedienung und Betriebsstoffen<br>Art: Mini-Bagger (wie z.B. PEL_JOB 1,6t | 1,000 H  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 1.1.</b>                                                                           | <b>KiTa Albachten</b>                                                                                                                                |          |                         | .....                  |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

### 1.2. KiTa Am Schulzentrum

#### Beschreibung der Baumaßnahme:

Die KiTa Am Schulzentrum liegt im Stadtteil Münster-Wolbeck und kann über die Von-Holte-Straße und den Schulhof des Schulzentrums aus angefahren werden.

Bei den Arbeiten handelt es sich um den Rückbau eines Recks, das durch ein neues Gerät ersetzt wird.  
Im Bereich des KiTa-Gartens wird ein Gerätehaus aus Holz durch einen Container ersetzt.

#### KiTa-Adresse:

KiTa Am Schulzentrum  
Von-Holte-Straße 52  
48167 Münster

#### 1.2.1. Bauzaun

wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl. Betonfuß zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und während der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.

Das Öffnen und Schließen des Bauzaunes zur Erreichung und Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergütet.

Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu verbinden.

#### **Oberer und unterer Abschluss glatt ohne überstehende Drahtstifte.**

Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die Baustelle nicht besetzt ist.

Der Bauzaun ist während der Bauzeit werktäglich auf Sicherheit zu überprüfen.

Bei längeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x wöchentlich auf Sicherheit zu überprüfen.

Abrechnung nach Länge.

14,000 m .....

#### 1.2.2. Gerätehaus aufnehmen und beseitigen (siehe Anlage 1, Bild Nr. 2)

Material: Gerätehaus aus Holzbohlen (Stärke 28 mm) mit Holzboden, Dacheindeckung mit Schindeln aus Teerpappe

Maße: ca. 2,00 x 3,50 m, Höhe ca. 2,30 m

Das Gerätehaus aufnehmen, zum Transport demontieren, laden

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
|              | und beseitigen, einschl. der anfallenden Gebühren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |    |                         |                        |
|              | Abrechnung nach Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 | St | .....                   | .....                  |
| 1.2.3.       | <b>Gerätecontainer 3.050 x 2.170 mm liefern und aufstellen</b><br>Container wie Art: FLADAFI Materialcontainer MC 1300<br>Trapezblech, verzinkt, zerlegt mit Holzfußboden T0103<br>Abmessungen:außen 3.050x2.170x2.150 mm<br>innen 2.920x2.000x2000 mm<br>mit Flügeltür 1.270x1.980 mm in der 2-m-Seite<br>Türanschlag links, Gasdruckdämpfer als Türöffner<br>mit Vliesbeschichtung an der Dachunterseite<br>mit Diebstahlsicherung aus verzinktem Formstahl<br>(inkl. 2 Schlösser)<br>mit Lüftungskliemen auf 3 hohen Trapezblechsicken<br>mit 1 Stück Lagerregal 2.000<br>Komplettregal bestehend aus 2 verzinkten Regalsäulen, 6<br>Kragarmen und 3 Holz-Regalböden 2.000x500 mm<br>1 Stück Geräteleiste für 10 Stielgeräte<br><br><b>Anlieferung, zerlegt</b><br><br>Hersteller:<br>Firma Säbu Morsbach GmbH<br>Schlechtigen 24<br>51597 Morsbach<br>Tel. 02294/694-0<br>www.saebu.de<br>oder gleichwertig<br><br><u><b>von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:</b></u><br><br>'.....'<br><b>Lieferfirma</b><br><br>'.....'<br><b>Art.-Nr.</b> |       |    |                         |                        |
|              | Abrechnung nach Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,000 | St | .....                   | .....                  |
| 1.2.4.       | <b>Fingerklemmschutz zur Sicherung der Gegenbandseite an der Nebenschließkante</b><br>liefern und gem. Herstellervorschrift an Tür des vorgenannten Gerätecontainers liefern.<br>Selbsttätig auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo, witterungsbeständig für den Einsatz an Außentüren, Profile aus Aluminium - eloxiert oder farbbeschichtet nach Wahl (bitte Farbtön angeben, Standardfarbe eloxiert C-0).<br>Abdeckung aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 mm, witterungsbeständig und feuerhemmend ausgerüstet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |                         |                        |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 3850-3855      **KiTa Sanierung 2026**  
**LV:** 1-26      **KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Länge: 1.800 mm (Die genaue Länge ist vor der Bestellung mit dem Hersteller abzuklären.)  
 Produkt: Fingerschutz Typ NR-26 w-proof oder gleichwertig  
 Hersteller: z. B. Fa. Athmer oHG  
               Sophienhammer  
               59757 Arnsberg-Müschede  
               Tel. 02932/477500  
               Mail info@athmer.com

**von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:**

.....  
**Lieferfirma**

.....  
**Fabrikat**

Abrechnung nach Stück.

1,000 St      .....      .....

**1.2.5.      Fingerklemmschutz zur Sicherung der Bandseite  
an der Nebenschließkante**

liefern und gem. Herstellervorschrift an Tür des vorgenannten Gerätecontainers liefern.  
 Bandseitiges Schutzprofil für gefälzte Türen,  
 Profil aus Aluminium - eloxiert  
 Absicherung mit Profil 1 von Unterkante Türblatt bis Unterkante des unteren Bandes.  
 Profil 2 zwischen den Bändern  
 Profil 3 von Oberkante des oberen Bandes bis Türblattoberkante.  
 Länge: 1.980 mm (3-teilig)  
 Produkt: Fingerschutz Typ BU-16K+ oder gleichwertig  
 Hersteller: z. B. Fa. Athmer oHG  
               Sophienhammer  
               59757 Arnsberg-Müschede  
               Tel. 02932/477500  
               Mail info@athmer.com

**von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:**

.....  
**Lieferfirma**

.....  
**Fabrikat**

Abrechnung nach Stück.

1,000 St      .....      .....

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

**1.2.6. Spielgerät aufnehmen und zum städt. Bauhof transportieren**  
 (siehe Anlage 1, Bild 3)

Gerät: 3-Stufenreck aus Holz

Fundamente:

4 Stck ca. 50x50x80 cm (Pfosten)

Das Spielgerät innerhalb der vorhandenen Sandspielfläche aufnehmen, zum Transport zerlegen, zum städtischen Bauhof (Zum Rieselfeld 40) transportieren und dort nach Angabe und Kontrolle durch die städtischen Mitarbeiter in bereitstehende Container stapeln.

**Das Spielgerät muss in stapelbare Teile zerlegt und nach Materialien getrennt werden.**

Anbauteile wie z.B. Rutschen, Seilnetze, Schaukelsitze, Aufhängungen, Pfostenschuhe, Ketten, Stangen, Seile, Winkel, Laschen u.s.w. sind sorgfältig zu demontieren und gesondert zu übergeben.

Kantenlängen dürfen 3 m nicht überschreiten.

Fundamente und Fundamentreste lösen, aufnehmen, laden und abfahren.

Altholz muss frei von Fremdstoffen wie Gummi, Kunststoffe, Teerpappe, Fundamentresten, etc. sein.

Einzelne Schrauben und Nägel bis maximal Faustgröße können im Holz verbleiben.

Der Arbeitsraum ist lagenweise mit zu lieferndem Füllboden zu verfüllen und standfest zu verdichten.

Der Spielsand darf nicht verunreinigt werden. Bodenteile, Steine u.s.w. sind zu entfernen.

Abrechnung nach Stück.

1,000 St ..... ..

**1.2.7. Spielgerät gem. EN 1176 liefern und einbauen**

**Lieferfirma: Doebling GmbH & Co. KG**

(Tel: 02561/979 46 13 FAX 02561/979 46 14 )

(E-Mail: info@dh-spielplatzgeraete.de)

Gerät: Dreistufenreck aus Stahl verzinkt und farbig pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des AG  
 Reckhöhen: 90/110/130 cm

Art-Nr.: 030131

**von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:**

'.....'

**Fabrikat**

'.....'

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

|                 |           |                                              |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | 3850-3855 | KiTa Sanierung 2026                          |
| <b>LV:</b>      | 1-26      | KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten |

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|                   | <p style="text-align: center;"><b>Hersteller</b></p> <p>Das Spielgerät nach Plan, Herstellerangaben und/oder Angaben der Bauleitung innerhalb der <b>fertiggestellten</b> Sandspielfläche aufstellen.<br/> Einschl. der erforderlichen Erd- und Fundamentierungsarbeiten.<br/> Der vorh. Spielsand darf nicht verunreinigt werden.<br/> Das Aushubmaterial laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.<br/> Verdrängter Spielsand ist in der Sandspielfläche gleichmäßig zu verteilen.<br/> <b>Vor Lieferung des Gerätes sind der Auftraggeberin vom beauftragten Gerätehersteller folgende Unterlagen in digitaler Form (pdf-format) gemäss der DIN EN 1176 (aktuelle, deutsche Fassung) vorzulegen:</b><br/> <b>Prüfzertifikat (z.B. TÜV, DEKRA), Aufbauanleitungen und Wartungshinweise.</b><br/> <b>Nach Einbau des Spielgerätes sind der Auftraggeberin eine Fotodokumentation mit allen Fundamenten und mit Angabe des Errichtungsdatums in digitaler Form (pdf-format) zu übergeben.</b><br/> Es wird darauf hingewiesen, das bei dem Gerät keinerlei Tropenhölzer verarbeitet werden dürfen.<br/> Bei Spielgeräten aus Holz sind die Verschraubungen nach Ablauf von 3 Monaten nach zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Abdeckkappen zu montieren. Die Ausführung dieser Arbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig anzukündigen.<br/> Abrechnung nach Stück.</p> | 1,000 St | .....                   | .....                  |
|                   | <p><b>Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anweisung der Bauleitung auszuführen.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                         |                        |
| 1.2.8.            | <p><b>Stundenlohn</b><br/> Stundenlohnarbeiten (Baustellenmittelohn) nur auf Anweisung der Bauleitung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8,000 H  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 1.2.</b> | <b>KiTa Am Schulzentrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                         | .....                  |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

### 1.3. KiTa Brüningheide

#### Beschreibung der Baumaßnahme:

Die KiTa Brüningheide liegt im Stadtteil Münster-Kinderhaus und kann von der Josef-Beckmann-Straße aus angefahren werden.

Bei den Arbeiten handelt es um den Einbau zweier Spielgeräte im U3-Bereich als Ersatz für zwei abzubauenen Spielgeräte.

Der U3-Bereich wird mit einem 0,8 m hohen Drahtgitterzaun eingezäunt, zwei einzubauende einflügelige Tore dienen als Zugangsmöglichkeit.

#### KiTa-Adresse:

KiTa Brüningheide  
 Josef-Beckmann-Straße 34a  
 48159 Münster

#### 1.3.1. Bauzaun

wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl. Betonfuß zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und während der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.

Das Öffnen und Schließen des Bauzaunes zur Erreichung und Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergütet.

Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu verbinden.

#### **Oberer und unterer Abschluss glatt ohne überstehende Drahtstifte.**

Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die Baustelle nicht besetzt ist.

Der Bauzaun ist während der Bauzeit werktäglich auf Sicherheit zu überprüfen.

Bei längeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x wöchentlich auf Sicherheit zu überprüfen.

Abrechnung nach Länge.

60,000 m ..... ..

#### 1.3.2. Materialcontainer umsetzen

Materialcontainer sorgfältig mit geeignetem Gerät aufnehmen und auf eine vorhandene Pflasterfläche nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung wieder aufsetzen.

Transportentfernung: ca. 150 m

Container lackiert mit Holzfußboden.

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 3850-3855      **KiTa Sanierung 2026**  
**LV:** 1-26      **KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten**

| Ordnungszahl  | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|               | Abmessungen<br>Höhe: ca. 2.150 mm<br>Breite: ca. 4.050 mm<br>Tiefe: 2.170 mm<br><br>Abrechnung nach Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>1.3.3.</b> | <b>Spielgerät (Spielanlage) aufnehmen und zum städt. Bauhof transportieren</b><br>(siehe Anlage 1, Bild Nr. 4)<br><br><u>Gerät:</u> Spielanlage "Butterblume"<br><u>Hersteller:</u> Firma Eibe<br><br><u>Fundamente:</u><br>3 Stück Fertigfundament, Du. 26 cm, Höhe 12 cm<br>3 Stück Fertigfundament, 90 x 20 x 12 cm<br><br>Das Spielgerät innerhalb der vorhandenen Sandspielfläche aufnehmen, zum Transport zerlegen, zum städtischen Bauhof (Zum Rieselfeld 40) transportieren und dort nach Angabe und Kontrolle durch die städtischen Mitarbeiter in bereitstehende Container stapeln.<br><b>Das Spielgerät muss in stapelbare Teile zerlegt und nach Materialien getrennt werden.</b><br>Anbauteile wie z.B. Rutschen, Seilnetze, Schaukelsitze, Aufhängungen, Pfostenschuhe, Ketten, Stangen, Seile, Winkel, Laschen u.s.w. sind sorgfältig zu demontieren und gesondert zu übergeben.<br>Kantenlängen dürfen 3 m nicht überschreiten.<br>Fundamente und Fundamentreste lösen, aufnehmen, laden und abfahren.<br>Altholz muss frei von Fremdstoffen wie Gummi, Kunststoffe, Teerpappe, Fundamentresten, etc. sein.<br>Einzelne Schrauben und Nägel bis maximal Faustgröße können im Holz verbleiben.<br>Der Arbeitsraum ist lagenweise mit zu lieferndem Füllboden zu verfüllen und standfest zu verdichten.<br>Der Spielsand darf nicht verunreinigt werden. Bodenteile, Steine u.s.w. sind zu entfernen.<br><br>Abrechnung nach Stück. | 1,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>1.3.4.</b> | <b>Spielgerät (Kleinkinderschaukel) aufnehmen und zur Wiederverwendung zum städt. Bauhof transportieren</b><br>(siehe Anlage 1, Bild Nr. 5)<br><br><u>Gerät:</u> Kleinkinderschaukel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                         |                        |



## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Fundamente:

2 Stück 100 x 60 x 50 cm

Das Spielgerät sorgfältig innerhalb der vorhandenen Sandspielfläche aufnehmen und in Gänze zum städtischen Bauhof (Zum Rieselfeld 40) transportieren.

Der Arbeitsraum ist lagenweise mit zu lieferndem Füllboden zu verfüllen und zu verdichten. Der Spielsand ist von Verunreinigungen zu reinigen.

Abrechnung nach Stück.

1,000 St ..... ..

**1.3.5. Weißer Spielsand (gewaschener Quarzsand)**

liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung einbauen.

Körnung: 0,20 - 1,00 mm

Einbaustärke: ca. 5-10 cm

Schadstoffwerte:

a) der Sand muss frei von Fremdstoffen aller Art sein.

b) die festgelegten Grenzwerte für Schwermetalle gem. "Fachempfehlung zur Spielsandhygiene auf Kinderspielflächen des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.04.2020 dürfen nicht überschritten werden.

Analyse und Materialprobe:

Auf Verlangen des AG ist eine Materialprobe, sowie eine Analyse hinsichtlich der Schwermetallbelastung vorzulegen.

Bereits eingebautes Material, das die o.a. Grenzwerte überschreitet ist sofort zu Lasten des AN auszutauschen.

**Der Sand muß der DIN EN 1176 und 1177 entsprechen.**

**von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:**

'.....'

**Lieferwerk/Steinbruch**

Abrechnung nach Fläche x Einbaustärke.

5,000 m3 ..... ..

**1.3.6. Bauseitiges Spielgerät einbauen**

(siehe Anlage 1, Bild Nr. 6+7)

Gerät: Spielhaus Antje

Gesamtgewicht: ca. 400 kg

Gewicht größtes Bauteil: ca. 350 kg

Hersteller: Firma FHS Holztechnik

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 3850-3855      **KiTa Sanierung 2026**  
**LV:** 1-26      **KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Das Spielgerät am Städt. Bauhof, "Zum Rieselfeld 40" laden,  
 zur Baustelle transportieren und nach Plan und/oder Angaben  
 der Bauleitung innerhalb der **vorhandenen/fertiggestellten**  
 Sandspielfläche aufstellen.  
 Einschl. der erforderlichen Fundamente aus Beton C 20/25

Fundamente:

8 Stck 40 x 40 x 80 cm

2 Stck 30 x 30 x 60 cm

Einschl. der erforderlichen Erd- und Fundamentierungsarbeiten.  
 Der vorh. Spielsand darf nicht verunreinigt werden.  
 Das Aushubmaterial laden und zur freien Verwendung des AN  
 abfahren.  
 Verdrängter Spielsand ist in der Sandspielfläche gleichmäßig zu  
 verteilen.

Abrechnung nach Stück.

1,000 St ..... ..

**1.3.7. Spielgerät gem. EN 1176 liefern und einbauen**

**Lieferfirma: FHS-Holztechnik**

(Tel. 02931/9620-0 FAX 02931/962050)

Gerät: Mini-Nestschaukel mit fvz. Stahlpfosten

Art-Nr.: 901006100S

**von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:**

'.....'

**Fabrikat**

'.....'

**Hersteller**

Das Spielgerät nach Plan, Herstellerangaben und/oder Angaben  
 der Bauleitung innerhalb der **fertiggestellten** Sandspielfläche  
 aufstellen.

Einschl. der erforderlichen Erd- und Fundamentierungsarbeiten.  
 Der vorh. Spielsand darf nicht verunreinigt werden.

Das Aushubmaterial laden und zur freien Verwendung des AN  
 abfahren.

Verdrängter Spielsand ist in der Sandspielfläche gleichmäßig zu  
 verteilen.

**Vor Lieferung des Gerätes sind der Auftraggeberin vom  
 beauftragten Gerätehersteller folgende Unterlagen in  
 digitaler Form (pdf-format) gemäss der DIN EN 1176**

**(aktuelle, deutsche Fassung) vorzulegen:**

**Prüfzertifikat (z.B. TÜV, DEKRA), Aufbauanleitungen und  
 Wartungshinweise.**

**Nach Einbau des Spielgerätes sind der Auftraggeberin eine**

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 3850-3855      **KiTa Sanierung 2026**  
**LV:** 1-26      **KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

**Fotodokumentation mit allen Fundamenten und mit Angabe des Errichtungsdatums in digitaler Form (pdf-format) zu übergeben.**

Es wird darauf hingewiesen, das bei dem Gerät keinerlei Tropenhölzer verarbeitet werden dürfen.  
 Bei Spielgeräten aus Holz sind die Verschraubungen nach Ablauf von 3 Monaten nach zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Abdeckkappen zu montieren. Die Ausführung dieser Arbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig anzukündigen.  
 Abrechnung nach Stück.

1,000 St ..... ..

**1.3.8.**

**Drahtgitterzaun, Standhöhe 850 mm**

einschließlich sämtlichem Zubehör zur Befestigung der Drahtgittermatten liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung höhen- und profilgerecht montieren.  
 Höhenversprünge, Verarbeitung in geschwungenem Verlauf und/oder in Teilstücken werden nicht gesondert vergütet.  
 Eckausbildungen und End- bzw. zusätzliche Posten werden in gesonderten Positionen vergütet.  
Es dürfen nur klapperfreie Systeme angeboten werden.

Einbaubereich: Rasenfläche

**Pfosten:**

Rechteckrohr mind. 50/40/2 mm (bei Standhöhen bis 1300 mm) bzw. 60/40/2 mm (bei Standhöhen von 1300 mm bis 2300 mm) mit aufgeschweißter, über die Gittermatten und Abdeckleisten ragender Kopfplatte und mit Nietmuttern im Abstand von 200 mm zur Aufnahme von Schrauben M 8 versehen.

Pfostenlänge: ca. 1500 mm

Standhöhe: ca. 850 mm

Pfostenabstand: ca. 2500 mm

Fundament: 300 x 300 x 800 mm

aus Beton C 20/25 (B 25), OK Fundament ca. 10 cm unter Geländeoberkante, leicht abgeschrägt und geglättet.

**Stahlgittermatten:**

Mattenbreite: ca. 2500 mm

Mattenhöhe: ca. 800 mm

Maschenweite: 50 x 200 mm

aus kreuzweise, stark punktgeschweissten Stahldrähten.

waagerechte Doppelstäbe D = 8 mm

senkrechte Drähte D = 6 mm

**oberer und unterer Abschluss glatt.**

**Gitter/Pfostenverbindung:**

Verklebung der Gitter mit den Pfosten in Höhenstufen von 200 mm über eine durchlaufende Klemmleiste aus Flachstahl

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

|                 |           |                                              |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | 3850-3855 | KiTa Sanierung 2026                          |
| <b>LV:</b>      | 1-26      | KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten |

| Ordnungszahl   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|                | <p>40 x 5 mm und Verschraubung mit Edelstahl-Imbusschrauben M 8.<br/>Sicherung der Gitter gegen Verrutschen durch Verwendung von überlappenden Gittermatten oder durch Kunststoffhalterungen.</p> <p><b>Korrosionsschutz:</b><br/>Alle Teile mit Vollbad-Feuerverzinkung und mit Haftgrund (Aktivprimer) und umweltfreundlicher, korrosionsbeständiger und lichtechter Pulverbeschichtung.<br/>Farbe: anthrazit RAL 7016</p> <p><b>Erdarbeiten:</b><br/>Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, sowie der Entfernung von Betonrückenstützen von Wegeeinfassungen.<br/>Das Aushubmaterial laden und abfahren.<br/>Bodenklasse: 3 - 4<br/>Bereits angedeckter Oberboden, sowie Wege- und Platzflächen dürfen nicht verunreinigt werden.</p> <p><u><b>von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:</b></u></p> <p>'.....'</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>angebotenes Zaunsystem</b></p> <p>Abrechnung nach montierter Zaunlänge.</p> | 45,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>1.3.9.</b>  | <p><b>Drahtgitterzaun, Standhöhe 850 mm wie vor, jedoch</b><br/><u>Einbaubereich:</u> Pflasterfläche</p> <p><b>Erdarbeiten:</b><br/>Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, sowie die Aufnahme und Wiederverlegung des Pflasterbelags inkl. Schnitt.<br/>Das Aushubmaterial laden und abfahren.<br/>Bodenklasse: 3 - 4</p> <p><u><b>von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:</b></u></p> <p>'.....'</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>angebotenes Zaunsystem</b></p> <p>Abrechnung nach montierter Zaunlänge.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>1.3.10.</b> | <p><b>zusätzliche Pfosten, Standhöhe 850 mm</b><br/>wie in der Vorposition beschrieben als<br/>Endpfosten oder zusätzliche Pfosten im Bereich von Bögen<br/>oder bei planungsbedingten geringeren Pfostenabständen.<br/>Abrechnung nach Stück.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,000 St | .....                   | .....                  |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 1.3.11.      | <b>Zulage für Ecken, Standhöhe 850 mm</b><br>mit Eckverbindern oder Eckverschraubungen einschl. aller erforderlichen Kleinteile herstellen.<br>Die Gitter sind an der Baustelle einzupassen. Dabei sind die Schnittstellen zu entgraten und eventuelle Beschädigungen der Oberfläche mit Zinkstaubfarbe und bei kunststofflackierten Zäunen mit Kunststofflack nachzuarbeiten.<br>Abrechnung nach Stück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,000 St | .....                   | .....                  |
| 1.3.12.      | <b>Toranlage 1-flügelig, Standhöhe 850 mm, Lichte Weite 1000 mm</b><br>liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung höhen- und Fluchtgerecht einbauen.<br><b>Lichte Breite: 1000 mm</b><br>(zwischen den Pfosten)<br><b>Pfosten:</b><br>aus Quadrat-Stahlrohr mit aufgeschweißter, 3-seitig glatt abschließender und zur Aufhängung ca. 50 mm überstehender Kopfplatte und seitlichen Laschen zur Aufnahme eines Drahtgitterzaunes.<br>Abmessungen: 100 x 100 x 3 mm<br>Länge: 1500 mm<br>Standhöhe: 850 mm<br>Fundament: 400 x 400 x 800 mm<br>aus<br>Beton C 20/25, OK Fundament ca. 10 cm unter Geländeoberkante, leicht abgeschrägt und geglättet.<br><b>Drehflügel:</b><br>Rahmen: Rechteck-Stahlrohr 60 x 40 x 2 mm<br>Füllung: Gittermatte wie in den Zaunpositionen<br>Flügelbreite: 1000 mm<br><b>Toraufhängung:</b><br>mit in den Rahmen eingelassenen Stahlbändern, verstellbar durch je 3 Sechskantschrauben an der Torinnenseite.<br><b>Seitenfeststeller:</b><br>mit einer am Torflügel angeschweißten Lasche und seitlichem Feststeller mit Schnappverschluß, einschl. Fundament aus Beton C 20/25 (B 25) 20 x 20 x 40 mm.<br><b>Schloß:</b><br>Einsteckzylinderschloß verzinkt mit Profilzylinder und 5 Schlüsseln (bei mehreren Toren gleichschließend), VA-Stulp, eloxiertem Drücker und Rosetten.<br><b>Korrosionsschutz:</b><br>Alle Teile mit Vollbad-Feuerverzinkung und mit Haftgrund und umweltfreundlicher, korrosionsbeständiger und lichtechter Kunststofffarbe beschichtet.<br><u>Voranstrich:</u> z.B. Multigrund 227 (dickschichtig)<br><u>Deckanstrich:</u> z.B. MP-Dickschicht 229<br><u>Farbe:</u> anthrazit RAL 7016<br><u>Lieferfirma:</u> Brillux oder gleichwertig<br>Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, sowie der |          |                         |                        |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

|                 |           |                                              |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | 3850-3855 | KiTa Sanierung 2026                          |
| <b>LV:</b>      | 1-26      | KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten |

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                       | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|                   | Entfernung von Betonrückenstützen von Wegeeinfassungen.<br>Das Aushubmaterial laden abfahren.<br>Bereits angedeckter Oberboden, sowie Wege- und Platzflächen<br>dürfen nicht verunreinigt werden.<br>Abrechnung nach Stück. | 2,000 St | .....                   | .....                  |
|                   | <b>Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere<br/>Anweisung der Bauleitung auszuführen.</b>                                                                                                                             |          |                         |                        |
| <b>1.3.13.</b>    | <b>Stundenlohn</b><br>Stundenlohnarbeiten (Baustellenmittellohn) nur auf Anweisung<br>der Bauleitung                                                                                                                        | 5,000 H  | .....                   | .....                  |
| <b>1.3.14.</b>    | <b>Minibagger -Stunden</b><br>Gestellung (Betriebsstunden)eines Baggers mit Bedienung und<br>Betriebsstoffen<br>Art: Mini-Bagger (wie z.B. PEL_JOB 1,6t                                                                     | 1,000 H  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 1.3.</b> | <b>KiTa Brüningheide</b>                                                                                                                                                                                                    |          |                         | .....                  |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

### 1.4. KiTa Burgstraße

#### Beschreibung der Baumaßnahme:

Die KiTa Burgstraße liegt in Münster-Mitte und kann von der Burgstraße aus angefahren werden.

Bei den Arbeiten handelt es sich um die Lieferung und Montage eines Metall-Gerätehauses auf der Dachterrasse der Einrichtung.

#### KiTa-Adresse:

KiTa Burgstraße  
Burgstraße 2a  
481531Münster

### 1.4.1. Metall-Gerätehaus (275x155x222 cm) liefern, montieren und aufstellen

Metall-Gerätehaus mit Flachdach nach Herstellerangaben aufstellen.

Aufstellort: Dachterrasse 1. OG, auf vorhandener Pflasterfläche

Abmessungen:

275 x 155 x 222 cm

Farbe: silber-metallic

Fabrikat: Gerätehaus Highline H1

mit folgendem Zubehör:

- Standardtür
- Regenfallrohrset
- Fundament Smart Base, Größe H1
- 2 Stück Regalsteher
- 2 Stück Regalböden

Hersteller:

Biohort GmbH  
PürNSTein 43, A-4120 Neufelden  
T +43 7282 / 7788 0  
E office@biohort.at

oder gleichwertig.

#### von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:

'.....'  
**Lieferfirma**

'.....'  
**Art.-Nr.**

**Amt 67 - Leistungsverzeichnis**

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung  | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
|                   | Abrechnung nach Stück. |       |    |                         |                        |
|                   |                        | 1,000 | St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 1.4.</b> | <b>KiTa Burgstraße</b> |       |    |                         | .....                  |



## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

|                 |           |                                              |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | 3850-3855 | KiTa Sanierung 2026                          |
| <b>LV:</b>      | 1-26      | KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten |

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

### 1.5. KiTa Emmerbachtal

#### Beschreibung der Baumaßnahme:

Die KiTa Emmerbachtal liegt im Stadtteil Münster-Hiltrup Ost und kann von der Straße Am Roggenkamp aus angefahren werden.

Bei den Arbeiten handelt es sich um die Entsiegelung von vorhandenen Baumscheiben. Dabei soll eine Fläche aus Fallschutzpflaster zurückgebaut und als Ersatz eine wassergebundenen Wege- Platzfläche hergerichtet werden.

#### KiTa-Adresse:

KiTa Emmerbachtal  
Am Roggenkamp 110  
48165 Münster

#### 1.5.1. Bauzaun

wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl. Betonfuß zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und während der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.

Das Öffnen und Schließen des Bauzaunes zur Erreichung und Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergütet.

Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu verbinden.

Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die Baustelle nicht besetzt ist.

Der Bauzaun ist während der Bauzeit werktäglich auf Sicherheit zu überprüfen.

Bei längeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x wöchentlich auf Sicherheit zu überprüfen.

Abrechnung nach Länge.

|  |          |       |       |
|--|----------|-------|-------|
|  | 35,000 m | ..... | ..... |
|--|----------|-------|-------|

#### 1.5.2. Fallschutzpflaster aufnehmen und abfahren

(siehe Anlage 1, Bild 8)

Material: Fallschutzpflaster als Verbundpflaster aus Gummigranulat, Materialstärke 6-8 cm

Das Pflaster ist in Sand bzw. Steinmehl verlegt.

Das gesamte Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der anfallenden Gebühren.

Abrechnung nach Fläche.

|  |           |       |       |
|--|-----------|-------|-------|
|  | 60,000 m2 | ..... | ..... |
|--|-----------|-------|-------|

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

|                 |           |                                              |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | 3850-3855 | KiTa Sanierung 2026                          |
| <b>LV:</b>      | 1-26      | KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten |

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| <hr/>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                         |                        |
| 1.5.3.       | <p><b>Feinplanum</b><br/>für Wege- und Platzflächen herstellen, und verdichten.<br/><u>Geforderte Tragfähigkeitswerte:</u><br/>Ev2 =&gt; 45 MPa/m2<br/><u>Bereich:</u> Vorhandene Tragschicht unter rückgebauter Pflasterfläche.</p> <p><b>Da sich die Fläche unter zwei vorhandenen Bäumen befindet, sind Wurzeln, die durch die Aufnahme des Pflasterbelages oberflächlich sichtbar werden, mit Vlies abzudecken.</b></p> <p>Das fertige Planum muss vor Aufbringen der folgenden Schicht vom AG abgenommen werden.<br/>Die Ebenflächigkeit darf nicht mehr als +/- 2 cm von der Sollhöhe abweichen.<br/>Abrechnung nach Fläche.</p>                                                                                                                                                  | 60,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 1.5.4.       | <p><b>Hartkalksteinschotter, 0/16</b><br/>Tragschichtmaterial nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht einbauen und verdichten.<br/>Die Oberfläche ist bis zum Porenschluss mit feinem Schottermaterial abzustreuen.<br/><u>Bereich:</u> Einbau auf vorhandene Tragschicht unter rückgebauter Pflasterfläche.<br/><u>Material:</u><br/>HKS 0/16 mit Güteschutz für den Straßenbau gem. TL SoB-StB und ZTV SoB-StB</p> <p><b>Da sich die Fläche unter zwei vorhandenen Bäumen befindet, ist ein anteiliger Handeinbau des Schotters im Bereich vorhandener Wurzeln einzukalkulieren.</b></p> <p><u>Einbaustärke:</u> im Mittel 5 cm zur Profilierung.<br/><u>Geforderte Tragfähigkeitswerte:</u><br/>Ev2 =&gt; 80 MPa/m2</p> <p>Abrechnung nach Original-Wiegekarten.</p> | 8,000 t   | .....                   | .....                  |
| 1.5.5.       | <p><b>Wassergebundene Deckschicht, 0/8, 6 cm</b><br/>Wassergebundene Deckschicht aus Natursteingemisch nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht herstellen. Material liefern und einbauen.<br/><b>Der Einbau der Wegedecke muss von Hand durchgeführt werden.</b><br/>Der Einbau im Bereich von Anschlussbelägen ist 1 cm höher als der Belag durchzuführen.<br/>Unebenheiten in der Oberfläche dürfen nicht größer als 1cm (gemessen unter der 4-m Latte) sein.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                         |                        |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 3850-3855 **KiTa Sanierung 2026**  
**LV:** 1-26 **KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Material: KoMex 0/8 mm oder gleichwertig  
Farbe: naturell  
Lieferfirma: z. B. Koers GmbH, Hafenstraße 43,  
 48432 Rheine  
 Tel. 05971 99 77 460  
 E-Mail: info@koers-gmbh.de  
 www.koers-gmbh.de

### von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:

'.....'  
**Produkt /Hersteller**

Einbaustärke: 6 cm in verdichtetem Zustand  
 (verdichtet = 125kg/m2)  
Gefälle: mind. 2,0 %

Die Verdichtung hat bis zu einer Proctordichte von mindestens 98% in wenigstens drei Walzgängen zu erfolgen. Davon ist der erste und letzte Walzgang jeweils statisch durchzuführen, dazwischen muss eine dynamische Verdichtung erfolgen.  
 Einschl. Nachbehandlung der Decke durch kreuzweises bearbeiten mit entsprechenden Geräten und wässern je nach Feuchtigkeit der Decke nach Erfordernis.

Abrechnung nach Fläche.

60,000 m2 ..... ..

### **1.5.6. Nachverdichten der wassergebundenen Deckschicht**

Wassergebundene Deckschicht der Vorposition nachverdichten im erdfeuchten Zustand.

Ausführung auf gesonderte Anweisung des AG.

Zeitpunkt: ca.10-20 Tage nach dem Einbau.

Vor der Nachverdichtung ist die Fläche zu wässern. Die Nachverdichtung hat statisch zu erfolgen.

Geforderter Verdichtungsgrad DPr => 0,95.

Wässern, so dass der Belag im Wechsel durchdringend naß wird und danach oberflächlich abtrocknet.

In der Abtrocknungsphase ist im erdfeuchten Zustand im Wechsel versetzt zu walzen, dabei ist ein Abscheren und das Verschieben von Deckmaterial zu vermeiden.

Egalisieren (Wiederherstellen der Ebenheit):

Dieser Vorgang ist solange zu wiederholen, bis die geforderte Scherfestigkeit gegeben ist.

Einschließlich ggf. erforderlicher Absicherung.

Abrechnung nach Fläche.

60,000 m2 ..... ..

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

|                 |           |                                              |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | 3850-3855 | KiTa Sanierung 2026                          |
| <b>LV:</b>      | 1-26      | KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten |

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung                                                                             | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|                   | Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anweisung der Bauleitung auszuführen.              |          |                         |                        |
| 1.5.7.            | <b>Stundenlohn</b><br>Stundenlohnarbeiten (Baustellenmittellohn) nur auf Anweisung der Bauleitung | 8,000 H  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 1.5.</b> | <b>KiTa Emmerbachtal</b>                                                                          |          |                         | .....                  |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

### 1.6. KiTa Sonnentau

#### Beschreibung der Baumaßnahme:

Die KiTa liegt im Stadtteil Münster-Amelsbüren und kann von der Straße Im Sonnentau aus angefahren werden.

Bei den Arbeiten handelt es sich um den Rückbau einer Wassermatschanlage und eines Wasserlaufs. Als Ersatz wird eine neue Matschanlage eingebaut. Zusätzlich wird eine Sandkasteneinfassung aus Holz aufgenommen und beseitigt und zum Teil durch Bruchsteinquader ersetzt.

#### KiTa-Adresse:

KiTa Sonnentau  
 Im Sonnentau 15  
 48163 Münster

#### 1.6.1. Bauzaun

wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl. Betonfuß zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und während der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren. Das Öffnen und Schließen des Bauzaunes zur Erreichung und Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergütet. Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu verbinden.

#### **Oberer und unterer Abschluss glatt ohne überstehende Drahtstifte.**

Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die Baustelle nicht besetzt ist.

Der Bauzaun ist während der Bauzeit werktäglich auf Sicherheit zu überprüfen.

Bei längeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x wöchentlich auf Sicherheit zu überprüfen.

Abrechnung nach Länge.

60,000 m ..... ..

#### 1.6.2. Euro-Schrankenzaun (rot-weiß)

aus Kunststoff einschl. der Füße aus RC-Material zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und während der Bauzeit vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.

#### Aufstellbereich: Sicherung Fahrtrasse auf dem Gelände

Die einzelnen Felder sind fachgerecht miteinander zu verbinden.

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

|                 |           |                                              |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Projekt:</b> | 3850-3855 | KiTa Sanierung 2026                          |
| <b>LV:</b>      | 1-26      | KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten |

| Ordnungszahl  | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|               | Der Zaun ist während der Bauzeit (auch bei Unterbrechungen) werktäglich auf Sicherheit zu überprüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                         |                        |
|               | Abrechnung nach Länge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 60,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>1.6.3.</b> | <b>Matschanlage aufnehmen und beseitigen</b><br>(siehe Anlage 1, Bilder 9 und 10)<br><br>bestehend aus:<br>4 Stück Schachtring (Höhen 30/30/50/75 cm), mit Natursteinen ummauert als Wasserbecken, sandverfüllt,<br>Durchmesser der Schachtringe: 120 cm<br>Wasserhahn mit Steigleitung an Recyclingpfosten montiert<br><br>Die Matschanlage freilegen, vorsichtig demontieren einschl. Abbrechen des Fundamentes. Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der anfallenden Gebühren.<br>Der Arbeitsraum ist lagenweise bis zum Bodenplanum mit zu lieferndem Füllboden zu verfüllen und standfest zu verdichten.<br>Der Spielsand darf nicht verunreinigt werden.<br>Zum Leistungsumfang zählt ebenfalls das Freilegen der Zuleitung für den späteren Anschluss an die neue Matschanlage.<br><br>Abrechnung nach Stück. | 1,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>1.6.4.</b> | <b>Wasserlauf aus Natursteinen aufnehmen und beseitigen</b><br>(siehe Anlage 1, Bild 11)<br><br>bestehend aus:<br>Bruchsteinen, unterschiedlicher Größe von 30-40 cm<br>Breite des Wasserlaufes: ca. 90 cm<br><br>Die Bruchsteine aufnehmen einschl. Abbrechen des Fundamentes. Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der anfallenden Gebühren.<br><br>Der Spielsand darf nicht verunreinigt werden.<br><br>Abrechnung nach Länge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,000 m  | .....                   | .....                  |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 3850-3855      **KiTa Sanierung 2026**  
**LV:** 1-26      **KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 1.6.5.       | <b>Pflasterböschung aus Betonsteinpflaster aufnehmen und abfahren</b><br>nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung.<br><u>Material:</u> Betonpflastersteine ca. 10/20/8 cm<br>Böschung bestehend aus ca. 10 Reihen im Halbsteinverband in Mörtel verlegt. Einschl. Aufnehmen der Mörtelbettung und der Betonrückenstütze am Fuß der Pflasterböschung.<br>Das gesamte Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der anfallenden Gebühren.<br><br>Abrechnung nach Böschungslänge.                                                                                                | 6,000 m  | .....                   | .....                  |
| 1.6.6.       | <b>Pflasterreihe 50/50/5 aufnehmen und abfahren</b><br>nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung.<br><u>Material:</u> Betonsteinplatten 50/50/5 cm<br><u>Breite der Rinne/Reihe:</u> 1 - reihig<br>Einschl. Abbrechen des Unterbetons und der Betonrückenstützen.<br>Das gesamte Aufbruchgut laden und abfahren, einschl. der anfallenden Gebühren.<br>Abrechnung nach Länge.                                                                                                                                                                                                 | 6,000 m  | .....                   | .....                  |
| 1.6.7.       | <b>Sandeinfassung aus Kanthölzern aufnehmen und beseitigen</b><br>(siehe Anlage 1, Bild 12)<br><br>nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung.<br><u>Material:</u> Kanthölzer 12/14 cm, 2-lagig<br>einschl. der Fundamente.<br><br>Die Kanthölzer aufnehmen, zum Transport zerlegen, zum städtischen Bauhof (Zum Rieselfeld 40) transportieren und dort nach Angabe und Kontrolle durch die städtischen Mitarbeiter in bereitstehende Container stapeln.<br><br>Fundamente und Fundamentreste laden abfahren, einschl. der anfallenden Gebühren.<br><br>Abrechnung nach Länge. | 25,000 m | .....                   | .....                  |
| 1.6.8.       | <b>Weißer Spielsand (gewaschener Quarzsand)</b><br>liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung einbauen.<br><br><u>Körnung:</u> 0,20 - 1,00 mm<br><u>Einbaustärke:</u> ca. 10-20 cm<br><b>Der Sand muß der DIN EN 1176 und 1177 entsprechen.</b><br>Dem AG ist vor Einbau ein Eignungsnachweis vorzulegen.<br><br><u>Schadstoffwerte:</u>                                                                                                                                                                                                                           |          |                         |                        |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

a) der Sand muss frei von Fremdstoffen aller Art sein.  
 b) die festgelegten Grenzwerte für Schwermetalle gem. "Fachempfehlung zur Spielsandhygiene auf Kinderspielflächen des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.04.2020 dürfen nicht überschritten werden.

Analyse und Materialprobe:

Auf Verlangen des AG ist eine Materialprobe, sowie eine Analyse hinsichtlich der Schwermetallbelastung vorzulegen. Bereits eingebautes Material, das die o.a. Grenzwerte überschreitet ist sofort zu Lasten des AN auszutauschen.

**von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:**

'.....'

**Lieferwerk/Steinbruch**

Abrechnung nach Fläche x Einbaustärke.

5,000 m3 ..... ..

**1.6.9.**

**Rheinsand**

liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung einbauen.

Material: gewaschener Rheinsand 0,2 / 2 mm

Einbaustärke: ca. 10-20 cm

**Der Sand muß der DIN EN 1176 und 1177 entsprechen.**

Dem AG ist vor Einbau ein Eignungsnachweis vorzulegen.

Schadstoffwerte:

a) der Sand muß frei von Fremdstoffen aller Art sein.  
 b) die festgelegten Grenzwerte für Schwermetalle gem. "Fachempfehlung zur Spielsandhygiene auf Kinderspielflächen des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.04.2020 dürfen nicht überschritten werden.

Analyse und Materialprobe:

Auf Verlangen des AG ist eine Materialprobe, sowie eine Analyse hinsichtlich der Schwermetallbelastung vorzulegen. Bereits eingebautes Material, das die o.a. Grenzwerte überschreitet ist sofort zu Lasten des AN auszutauschen.

**von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:**

'.....'



## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 3850-3855      **KiTa Sanierung 2026**  
**LV:** 1-26      **KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten**

| Ordnungszahl                 | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge  | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------------------------|------------------------|
| <b>Lieferwerk/Steinbruch</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    |                         |                        |
|                              | Abrechnung nach Fläche x Einbaustärke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,000 | m3 | .....                   | .....                  |
| <b>1.6.10.</b>               | <b>Spielgerät (Federwippe) aufnehmen und zur Wiederverwendung zum städt. Bauhof transportieren</b><br><u>Gerät:</u> Federwippe KOMPAN<br><br><u>Fundamente:</u><br>entfallen, Tiefenverankerung<br><br>Das Spielgerät sorgfältig innerhalb der vorhandenen Sandspielfläche aufnehmen und in Gänze zum städtischen Bauhof (Zum Rieselfeld 40) transportieren.<br><br>Der Arbeitsraum ist lagenweise mit zu lieferndem Füllboden zu verfüllen und zu verdichten. Der Spielsand ist von Verunreinigungen zu reinigen.<br><br>Abrechnung nach Stück.                                                                                                                                              | 1,000  | St | .....                   | .....                  |
| <b>1.6.11.</b>               | <b>Graben für Wasserleitungen</b><br>fachgerecht herstellen.<br><u>Bereich:</u> innerhalb der vorh. Sandfläche<br>Vorh. Sand im Bereich der Grabentrasse aufnehmen und zur späteren Wiederverfüllung seitlich lagern. Anschließend Graben herstellen.<br><u>Grabenbreite:</u> 30 cm<br><u>Grabentiefe:</u> ca. 40-50 cm (nach Abtrag Sand)<br><u>Bodenklasse:</u> <b>3 - 4</b><br>Bodenaushub laden und abfahren.<br><br>Abrechnung nach Länge                                                                                                                                                                                                                                                | 10,000 | m  | .....                   | .....                  |
| <b>1.6.12.</b>               | <b>Wasserleitung aus PE-Rohren</b><br>nach Plan und oder Angaben der Bauleitung auf eine zu erstellenden 10 cm dicke Sandbettung verlegen und an die neue Matschanlage (Pumpe) anschließen.<br>Inklusive Anschlussverbindung der neuen Wasserleitung an die vorhandene Leitung (Zuleitung der rückgebauten Matschanlage).<br>Einschließlich aller erforderlichen Klein- und Verbindungsteile..<br><br>Nach dem Verlegen muss vom AN zunächst eine Abnahme der Leitungen beantragt werden. Nach der Abnahme erfolgt die lagenweise Verfüllung und Verdichtung des Rohrgrabens mit <b>zu lieferndem Sand</b> .<br><u>Material:</u> PE 3/4<br><u>Tiefe:</u> bis zu 0,40 m unter Rohplanum (Sand) |        |    |                         |                        |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 3850-3855      **KiTa Sanierung 2026**  
**LV:** 1-26      **KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Anschließend Grabentrasse mit seitlich lagerndem Sand/ wieder verfüllen.

Abrechnung nach Länge.

10,000 m

**1.6.13. Spielgerät gem. EN 1176 liefern und einbauen**

**Lieferfirma: FHS-Holztechnik**

(Tel. 02931/9620-0 FAX 02931/962050)

Gerät: Wasserspielanlage Sonderbau-Neu (VA)

Edelstahlstandpfosten: Edelstahlrundrohrfüße Ø 60/76 mm

Höhe: Variabel je nach Einbausituation.

Schweißkonstruktion aus 2,5 mm Edelstahlblech.

Inkl. Verschlussstopfen aus Kunststoff an Edelstahlkette.

Art-Nr.: 90599900VA

Bestehend aus:

1 Stück Schwengelpumpe "Splash" basic

Gesamthöhe: 102 cm

Ausflusshöhe: 76 cm

Schwengellänge: 25 cm

1 Stück Pumpenpodest (geschlossen) aus Edelstahl mit Revisionsraum

1 Stück Dreieckrinne 100/25, mit Auslauf vorn VA, Höhe 77 cm

2 Stück Matschtisch 100/35, mit Auslauf unten VA, Höhn 58 und 43 cm

1 Stück Matschtisch 100/55, mit Auslauf unten VA, Höe 32 cm

**von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:**

' ..... '  
**Fabrikat**

' ..... '  
**Hersteller**

Das Spielgerät nach Plan, Herstellerangaben und/oder Angaben der Bauleitung innerhalb der **fertiggestellten** Sandspielfläche aufstellen.

Einschl. der erforderlichen Erd- und Fundamentierungsarbeiten.

Der vorh. Spielsand darf nicht verunreinigt werden.

Das Aushubmaterial laden und zur freien Verwendung des AN abfahren.

Verdrängter Spielsand ist in der Sandspielfläche gleichmäßig zu verteilen.

**Vor Lieferung des Gerätes sind der Auftraggeberin vom beauftragten Gerätehersteller folgende Unterlagen in digitaler Form (pdf-format) gemäss der DIN EN 1176**

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|--------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

(aktuelle, deutsche Fassung) vorzulegen:  
**Prüfzertifikat (z.B. TÜV, DEKRA), Aufbauanleitungen und  
 Wartungshinweise.**  
**Nach Einbau des Spielgerätes sind der Auftraggeberin eine  
 Fotodokumentation mit allen Fundamenten und mit Angabe  
 des Errichtungsdatums in digitaler Form (pdf-format) zu  
 übergeben.**  
 Es wird darauf hingewiesen, das bei dem Gerät keinerlei  
 Tropenhölzer verarbeitet werden dürfen.  
 Bei Spielgeräten aus Holz sind die Verschraubungen nach  
 Ablauf von 3 Monaten nach zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt sind  
 die Abdeckkappen zu montieren. Die Ausführung dieser  
 Arbeiten ist der Bauleitung rechtzeitig anzukündigen.  
 Abrechnung nach Stück.

1,000 St ..... ..

### 1.6.14.

#### **Sandsteinblöcke**

liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung höhen-  
 und fluchtgerecht einbauen.  
 Einbaubereich: Sandsteinreihe als Einfassung an Sand- und  
 Pflanzflächen in geradem und geschwungenem Verlauf  
 Material: Rohblöcke aus Weserhartsandstein (gelb/grau)  
 Maße: bearbeitete Felsbrocken als Quader  
 Länge: 50-80 cm  
 Breite: ca. 50 cm  
 Höhe: ca. 50 cm  
 allseitig spalt- bzw. bruchrau  
 Scharfkantige Stellen sind von Hand nachzuarbeiten.  
 Einbauhöhe: ca. 35-40 cm ab OK Erdreich/Sand (NN=54,60)  
 Bettung: auf 25 cm Beton C 20/25 (B 25), zur Sandfläche ist das  
 Fundament abzuschrägen und zu glätten.  
 Fugenbreite: < 5 cm  
 Die Zwischenräume sind, wenn aus sicherheitsgründen  
 erforderlich bis ca. 3 cm hinter Steinflucht mit Sandbeton  
 (Abrechnung nach gesonderter Position) zu verfüllen.  
 Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.  
 Das Aushubmaterial laden und beseitigen.  
 Liefernachweis:  
 Natursteinvertrieb  
 Hans-Josef-Jahn GmbH  
 34385 Karlshafen  
 Tel. 05672/1750 FAX 05672/1337

oder gleichwertig

von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:

'.....'  
 angebotenes Fabrikat

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 3850-3855      **KiTa Sanierung 2026**  
**LV:** 1-26                **KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten**

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|                   | Abrechnung nach Länge (einschl. Fuge).                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>1.6.15.</b>    | <b>Sandsteinblöcke, Zulage für Betonverfugung</b><br>Beton liefern und in unterschiedlichen Stärken zur Verfüllung<br>der Zwischenräume zwischen den Sandsteinlöcken einbauen.<br>Material: Sandbeton<br>Einbau mit Schattenfuge, Ansichtsfläche ist mit Quast<br>aufzurauen.<br>Abrechnung nach Lieferschein. | 1,000 m3 | .....                   | .....                  |
|                   | <b>Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere<br/>Anweisung der Bauleitung auszuführen.</b>                                                                                                                                                                                                                |          |                         |                        |
| <b>1.6.16.</b>    | <b>Stundenlohn</b><br>Stundenlohnarbeiten (Baustellenmittelohn) nur auf Anweisung<br>der Bauleitung                                                                                                                                                                                                            | 8,000 H  | .....                   | .....                  |
| <b>1.6.17.</b>    | <b>Minibagger -Stunden</b><br>Gestellung (Betriebsstunden)eines Baggers mit Bedienung und<br>Betriebsstoffen<br>Art: Mini-Bagger (wie z.B. PEL_JOB 1,6t                                                                                                                                                        | 2,000 H  | .....                   | .....                  |
| <b>1.6.18.</b>    | <b>Servicelader -Stunden</b><br>Gestellung (Betriebsstunden)eines Radladers<br>mit Bedienung und Betriebsstoffen<br>einschl. der üblichen Anbaugeräte wie Löffel in versch. Größen,<br>Schaufel, Palettengabel u.s.w.<br>Art: Servicelader (Schaufelinhalt bis 1 m³)                                           | 2,000 H  | .....                   | .....                  |
| <b>1.6.19.</b>    | <b>LKW-Stunden</b><br>Gestellung (Betriebsstunden)eines LKW mit Bedienung und<br>Betriebsstoffen<br>Nutzlast: mind. 10 t                                                                                                                                                                                       | 1,000 H  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 1.6.</b> | <b>KiTa Sonnentau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                         | .....                  |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1.7.         | <b>KiTa Wilkinghege</b><br><br><u>Beschreibung der Baumaßnahme:</u><br><br>Die KiTa Wilkinghege liegt im Stadtteil Münster-Kinderhaus und kann vom Guerickeweg aus angefahren werden.<br><br>Bei den Arbeiten handelt es sich um das Umsetzen einer Doppelschaukel inkl. Herrichtung einer Fallschutzsandfläche.<br><br><u>KiTa-Adresse:</u><br>KiTa Wilkinghege<br>Guerickeweg 2<br>48159 Münster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         |                        |
| 1.7.1.       | <b>Bauzaun</b><br>wie von der Firma H E R A S oder gleichwertiger Art einschl. Betonfuß zur Baustellenabsicherung anliefern, aufstellen und während der Bauzeit der Landschaftsbauarbeiten vorhalten und nach Beendigung der Arbeiten wieder abfahren.<br>Das Öffnen und Schließen des Bauzaunes zur Erreichung und Belieferung der Baustelle wird nicht gesondert vergütet.<br>Die einzelnen Felder sind fachgerecht fest miteinander zu verbinden.<br><b>Oberer und unterer Abschluss glatt ohne überstehende Drahtstifte.</b><br>Der Zufahrtsbereich ist fest verschlossen zu halten, sobald die Baustelle nicht besetzt ist.<br>Der Bauzaun ist während der Bauzeit werktäglich auf Sicherheit zu überprüfen.<br>Bei längeren Bauunterbrechungen ist der Bauzaun 2 x wöchentlich auf Sicherheit zu überprüfen.<br>Abrechnung nach Länge. | 50,000 m  | .....                   | .....                  |
| 1.7.2.       | <b>Rasenfläche abschälen</b><br>Die vorh. Rasenfläche in ca. 5 cm Stärke abschälen.<br>Das Material laden und abfahren.<br><br>Abrechnung nach Fläche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,000 m2 | .....                   | .....                  |
| 1.7.3.       | <b>Koffierung für Pflaster- und Sandflächen, 20-30 cm Bk 1, Beseitigung</b><br>nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht herstellen.<br><u>Bereich:</u> zukünftige Sandflächen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                         |                        |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
|              | <u>Koffertiefe: i.M. 20-30 cm</u><br><u>Bodenklasse: 1, (ehemalige Rasenfläche/Pflanzfläche)</u><br>Das Aushubmaterial laden und abfahren.<br><br>Abrechnung nach Abtragsquerschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,000 m3  | .....                   | .....                  |
| 1.7.4.       | <b>Kofferrung für Pflaster- und Sandflächen, 20-30 cm, Bk 3-4, Beseitigung</b><br>nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung profilgerecht herstellen.<br><u>Bereich:</u> zukünftige Sandflächen<br><u>Koffertiefe: i.M. 20-30 cm</u><br><u>Koffermaterial:</u> Bodenklasse 3-4<br>Das Aushubmaterial laden, abfahren und beseitigen inkl. Deponie-Gebühren.<br>Abrechnung nach Abtragsquerschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,000 m3 | .....                   | .....                  |
| 1.7.5.       | <b>Rheinsand</b><br>liefern und nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung einbauen.<br><u>Material:</u> gewaschener Rheinsand 0,2 / 2 mm<br><u>Einbaustärke:</u> ca. 40 cm<br><b>Der Sand muß der DIN EN 1176 und 1177 entsprechen.</b><br><u>Schadstoffwerte:</u><br>a) der Sand muß frei von Fremdstoffen aller Art sein.<br>b) die festgelegten Grenzwerte für Schwermetalle gem. "Fachempfehlung zur Spielsandhygiene auf Kinderspielflächen des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.04.2020 dürfen nicht überschritten werden.<br><br><u>Analyse und Materialprobe:</u><br>Auf Verlangen des AG ist eine Materialprobe, sowie eine Analyse hinsichtlich der Schwermetallbelastung vorzulegen.<br>Bereits eingebautes Material, das die o.a. Grenzwerte überschreitet ist sofort zu Lasten des AN auszutauschen.<br><br><b><u>von dem Bieter/der Bieterin auszufüllen:</u></b><br><br>'.....'<br><b>Lieferwerk/Steinbruch</b><br><br>Abrechnung nach Fläche x Einbaustärke. | 20,000 m3 | .....                   | .....                  |
| 1.7.6.       | <b>Spielgerät im Baustellenbereich umsetzen (Doppelschaukel)</b><br><u>Geräteart:</u> Doppelschaukel<br><u>Ausbau:</u><br>Das Gerät sorgfältig demontieren, von den Fundamenten lösen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                         |                        |

## Amt 67 - Leistungsverzeichnis

**Projekt:** 3850-3855      **KiTa Sanierung 2026**  
**LV:** 1-26      **KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten**

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge | ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|------------------------|
|                   | und seitlich lagern.<br><u>Fundamente:</u><br>4 Stück ca. 70 x 50 x 50 cm<br>Fundamente und Fundamentreste aufnehmen, laden und abfahren, einschl. der anfallenden Gebühren.<br>Der Arbeitsraum an der Entnahmestelle ist lagenweise mit seitlich vorhandenem Spielsand zu verfüllen und zu verdichten.<br><br><u>Wiedereinbau:</u><br>Seitlich lagerndes Spielgerät aufnehmen und im Baustellenbereich (neu hergerichtete Sandfläche) nach Plan und/oder Angaben der Bauleitung wieder einbauen.<br><u>Fundamente:</u> aus Beton C 20/25 (B 25)<br>4 Stück ca. 70 x 50 x 50 cm<br><br>Einschl. der Erdarbeiten. Das Aushubmaterial laden und abfahren.<br><br>Abrechnung nach Stück. |       |    |                         |                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 | St | .....                   | .....                  |
|                   | <b>Die Stundenlohnarbeiten sind nur auf besondere Anweisung der Bauleitung auszuführen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |    |                         |                        |
| <b>1.7.7.</b>     | <b>Stundenlohn</b><br>Stundenlohnarbeiten (Baustellenmittellohn) nur auf Anweisung der Bauleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |    |                         |                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,000 | H  | .....                   | .....                  |
| <b>1.7.8.</b>     | <b>Minibagger -Stunden</b><br>Gestellung (Betriebsstunden)eines Baggers mit Bedienung und Betriebsstoffen<br>Art: Mini-Bagger (wie z.B. PEL_JOB 1,6t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |                         |                        |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,000 | H  | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 1.7.</b> | <b>KiTa Wilkinghege</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |                         | .....                  |
| <b>Summe 1.</b>   | <b>Kindertageseinrichtungen - Sani..</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |    |                         | .....                  |

# Amt 67 - Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl    | Leistungsbeschreibung                            | Betrag in EUR |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>1.</b>       | <b>Kindertageseinrichtungen - Sanierung 2026</b> |               |
| 1.1.            | KiTa Albachten                                   | .....         |
| 1.2.            | KiTa Am Schulzentrum                             | .....         |
| 1.3.            | KiTa Brüningheide                                | .....         |
| 1.4.            | KiTa Burgstraße                                  | .....         |
| 1.5.            | KiTa Emmerbachtal                                | .....         |
| 1.6.            | KiTa Sonnentau                                   | .....         |
| 1.7.            | KiTa Wilkinghege                                 | .....         |
| <b>Summe 1.</b> | <b>Kindertageseinrichtungen - Sani..</b>         | .....         |



# Amt 67 - Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 3850-3855 KiTa Sanierung 2026  
 LV: 1-26 KiTa Sanierung 2026 - Landschaftsbauarbeiten

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                         | Betrag in EUR                            |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| LV           | 1-26                                          |                                          |
| 1.           | Kindertageseinrichtungen - Sanierung 2026     | .....                                    |
|              | <b>Summe LV</b>                               | <b>1-26 KiTa Sanierung 2026 - Land..</b> |
|              |                                               | .....                                    |
|              | Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus | ..... EUR                                |
|              | in Höhe von 19,00 %                           | ..... EUR                                |
|              |                                               | ..... EUR                                |