



- ## LEISTUNG ESTRICH
- | | |
|------|---|
| ES1 | Zementestrich nach DIN 18560-CT-F5 |
| ES2 | Trennlage PE-Folie (s_{tr} -Wert: 20,000) |
| ES3 | Trittschalldämmung MW DES-0,035 30 WLG 035 |
| ES4 | Ausgleichsschüttung oder Ausgleichsschüttung
n. DIN 18560-2 bei Bedarf, ca. 45mm |
| ES5 | Randdämmstreifen |
| ES6 | DIN 4108 5.1 Wärmedämmung
MW 040 n. DIN 13162 NW 0,039 |
| ES7 | Abdichtung gegen erdenberührte Bauteile |
| ES8 | PE Bewegungsgrubenprofil, d= 10 mm |
| ES9 | Reaktionsharz/Quarzsand-Verguss |
| ES10 | Flexdichtband |
| ES11 | Stahlwinkel |
| ES12 | Trittschalldämmung MW DES-0,035 30 WGL 040 |
| ES13 | Heizestrich DIN 18560-CT-F5-S85-H60
mit Dehnfugen unterteilt |

Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den Durchbruchplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen.
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
Das gültige Brandschutzkonzept ist zu beachten.

Maßstab 1:5, 1:100, 1:20		Blattgröße DIN A1		Datum 250903		ISO Proceco	INDEX
Status: Zuarbeit Ausschreibung						63631	
Zeichen	Quantität	Einheit	Einzel	Code	Beschreibung		
11992_MÜN	250903	LP5	- A	63631	Sauberauf		