AUSSEN-
BEREICH

1.07
SCHULUNG

1.09 FLUR

Durchreiche
Rohbau:
b/h 1.00/1.01
Brh..1.125 m v.RFB

Leibung verputzt,
Arbeitsplatte in
Leibung führen

2-tlg. Glasschiebeelement in oberer Führungsschiene

OK. Arbeitsplatte
= + 0.95

DLE

Dunstabzug

E-Herd

tiefes
Becken

1xLade + 2xSchub

1x Lade + 2x Schub

Spülmaschine

Abfall - Container
Schub unter
Spülbecken

1x Lade + 2x Schub

Backofen

1xLade
1x-großer Topf-Schub

Kühlschrank
mit Gefrierschrank

Kühlschrank mit
Unterschrank= Schub

Ansicht 1

Ansicht 2

1.06
TEEKÜCHE
F.: 24,76m²
UK AHD: +2.72

HK H= 2200/ L= 700/ T= 101

1xLade + 2xSchub

1x Lade + 2x Schub

1x Lade + 2x Schub

1x Lade + 2x Schub

1x Lade
+ Unterschrank

1x Lade
+ Unterschrank

1x Lade
+ Unterschrank

1x Lade
+ Unterschrank

OK. Arbeitsplatte
= + 0.95

Einbau
Mikrowelle

Unter- + Oberschrank

Putzmittel /
Besenschrank

1.05
DU/WC-Herren

1.01
(Innentür Rohbaumaß)

1635 Standortnummer	P-12075 Projektnummer	AUSFÜHRUNG Planphase

D.10.1.1 Planart/Bauteil	Teeküche Grundriss Planinhalt	Plangröße DIN A3
1:25 Maßstab	06.11.2024 Erstellung	b 05.12.2024 Index
P:\\2018.1\1635_FWH-Albachten-Barbara-Renz-Weg_23_HOCHBAU\2022-P-12075-Neubau\Ausführung Projektverzeichnis		
_2024-ausfuehrung.pro Projektdatei		
_PLAN /D-10-1-1_Teekueche-Grundriss Planbezeichnung		

STADT MÜNSTER
Amt für Immobilien-
management

NEUBAU

FEUERWEHRHAUS
ALBACHTEN

BARBARA-RENZ-WEG 1+1a
48163 MÜNSTER

D 10.1.1

TEEKÜCHE
Grundriss
M 1:25