

---

## Amt 23 - Leistungsbeschreibung

---

**Projekt:**

**215 / Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**

Straße:

PLZ / Ort:

Münster

O5 Sonstige Einrichtungen

**Ausschreibung:**

**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

01

Auskunft erteilt:

01  
Tischlerarbeiten  
Einbauschränke und Küche

**Projekt: 215 Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**LV: 01 Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**1. Einbauschränke u. Verkleidungen**

**1.1. Einbauschränke u. Verkleidungen**

**1.1.10 Schrankwand Schulungsraum, 13060x2950x450 mm, Leitposition**

Schrankwand für den Schulungsraum,  
 B x H x T= ca. 10500 x 2950 x 450 mm,  
 einschließlich Sockel und oberer Blende mit  
 Lüftungsöffnungen wie folgt:

Produktbeschreibung, Leitposition:

Nachfolgend beschriebene Einrichtungen einschl. aller  
 erforder- lichen Befestigungsmittel, auch am Gebäude,  
 sind einzukalkulieren, ebenfalls Passstück für  
 Anschluss zwischen Schrank und Wand, Breite ca. 3 - 8  
 cm, Oberfläche passend zu den Schränken.  
 Die verwendeten Bauelemente müssen der Emissionsklasse  
 E1 nach DIN 68765 entsprechen.  
 Hochwertiger Drei-SchichtenGütespanplatte für z.B. für  
 Schänke, Seitenwänden, Böden und Türen, beidseitig mit  
 HPL Hochdruckschichtstoff, 0,8 mm dick.  
 Korpusseiten, Zwischenwände, Deckel 22 mm dick,  
 Böden, Schubladen 19 mm dick,  
 Rückwand des Schrankkorpus 20 mm dick,  
 Blende oberhalb ca. 22 mm dick, Höhe bis ca. 400 mm,  
 durchgehend mit zwei oder drei Stumpfstößen, verdeckt  
 befestigt, für Revisionsarbeiten abnehmbar.  
 Es sind 6 Stück Aussparungen für bauseitige Lüfterrohre  
 in die Blende einzuschneiden, Größe ca. 150 x 450 mm

HPL Oberfläche: Fabrikat: Resopal, oder gleichwertig,  
 Dekor: Eiche hell, 4176 EM, edelmatt, Korpus, Blende,  
 Sockel und Türen (beidseitig) / oder gleichwertig  
 angebotenes Fabrikat und Typ:

'.....'

vom Bieter anzugeben

Schrankinnenseiten: weiß, Einlegeböden weiß,  
 Sockel: Eiche hell, wie Korpus, genaue Wahl in  
 Abstimmung mit Auftraggeber.

Alle sichtbaren Kanten mit 2 mm Kunststoffanleimer,  
 Schrankeinheiten sind zu verdübeln und zu verleimten.  
 Verstellraster 32 mm.

Türen: liegen flächenbündig auf dem Korpus. mit Schloß  
 und Gestänge, 3-Punkt-Verriegelung  
 Einlegeböden: 19 mm dick, mit Kippsicherung

Schubladen: Vollauszüge auf Rollen laufend, Nutmontage,  
 Belastbarkeit bis 50 kg integrierte Dämpfung beim  
 Schließen, hinerliegende durchgehende Griffmulde zum  
 untergreifen der Schubladenfront

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

Sockel: Die Sockelblende besteht aus 19 mm Spanplatte, bzw. aus Multiplex. Höhe 100 mm Abdichtung zum Boden mit einem Kunststoffprofil mit Dichtlippe.  
 Sockelverstellfüße aus Kunststoff, belastbar bis je 450 kg.  
 Der Sockel ist mittels Clip-Mechanismus zu befestigen.

Beschläge: Alle Türen sind mit, von außen, nicht sichtbaren GanzmetallAutomatik-Clip-Scharnieren anzuschlagen, Öffnungswinkel 120°, mit Kreuzplatten zur dreidimensionalen Montage. Beschlag der Tür unter der Vitrine mit Druckmagnetschnäpper  
 Griffe: abschließbare Drehgriff Schlüssel gleichschließend oder getrennt ist mit Auftraggeber zu klären.

Alle Schrankeinheiten sind zu verdübeln und zu verleimen und gegen Umfallen an den Wänden zu sichern.

Mehrfaches An- und Abfahren zur und von der Baustelle ist erforderlich und einzukalkulieren

Nach Auftragserteilung muss der Auftragnehmer Werkpläne mit Grundriss, Ansichten und Schnitt erstellen und dem Auftraggeber zur Abstimmung und Freigabe vorlegen.

Schrankwand B x H x T ca. 10500 x 2950 x 450 mm  
 Aufteilung von links nach rechts  
 Schrankwand entsprechend den Vorbeschreibungen

1 Stück Installationswand (Auffütterung),  
 aufrechte Blende an Schrankkorpus, Breite bis ca. 300 mm  
 Wandseitig mit Schattennut, zur Abdeckung eines Regenrohrs.

2 Stück Schrankelement, B ca. 900 mm  
 wie zuvor beschrieben, zweiflügelig (zwei Türen),  
 mit vier Einlegeböden,

2 Stück seitliche und obere Auffütterung des Türdurchganges,  
 (links u. rechts)  
 Dicke ca. 80 bis 100 mm, Breite wie Schranktiefe, links und rechts der Zimmertür an die Schrankwandseiten einbauen. Auf einer Seite ist die Installation von Licht- und Rollladenschaltern vorgesehen, Es sind in Absprache mit dem Elektriker vier Bohrungen, Durchmesser 60 mm für Steckdosen vorzunehmen.

1 Stück Installationswand (Auffütterung),  
 aufrechte Blende zwischen Schrankkorpus, Breite bis ca. 400 mm

**Projekt: 215**                      **Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**LV: 01**                              **Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	1 Stück Schrankelement, B ca. 900 mm wie zuvor beschrieben, zweiflügelig (zwei Türen), mit vier Einlegeböden,				
	2 Stück seitliche und obere Auffütterung des Türdurchganges, (links u. rechts) Dicke ca. 80 bis 100 mm, Breite wie Schranktiefe, links und rechts der Zimmertür an die Schrankwandseiten einbauen. Auf einer Seite ist die Installation von Licht- und Rollladenschaltern vorgesehen, Es sind in Absprache mit dem Elektriker vier Bohrungen, Durchmesser 60 mm für Steckdosen vorzunehmen.				
	1 Stück Installationswand (Auffütterung), aufrechte Blende zwischen Schrankkorpus, Breite bis ca. 400 mm				
	2 Stück Schrankelement, B ca. 900 mm wie zuvor beschrieben, zweiflügelig (zwei Türen), mit vier Einlegeböden				
	1 Stück Vitrinenschrank-Element mit Unterschrank B ca. 2200 mm als Fahnschrank Der Bereich unterhab der Vitrine als Unterschrankelement 4- flügelig (2 Türen links u. 2 Türen rechts, mittig angeordnete Schubladen, 3 Stück übereinander, Höhe ca. 930 mm von Unterkante Sockel, Vitrinenschrank Höhe ca. 1700 mm, Tiefe ca. 250 mm Breite = ca. 2000 mm, allseitig Deko wie Schrankfronten, 2 Stück Glasschiebetüren aus Sicherheitsglas, Kanten umlauf. geschliffen u. gefast mit Schloss. Innen mit LED- Beleuchtung durchgehend als Lichtstreifen mit Rahmenprofil, ca. 50 mm breit, eingelassen und befestigt in das obere Korpusbrett. Kabel mit Schukostecker für bauseitige Steckdose, Schalter versteckt im Unterschrank neben einer Schranktür. Farbe des Lichtes nach Wahl des Auftraggebers.				
	3 Stück Schrankelement, B ca. 900 mm wie zuvor beschrieben, zweiflügelig (zwei Türen), mit vier Einlegeböden,				
	1 Stück Blende in Schrankebene B ca. 200 mm,				
	Schrankrückwand passend zu den vier Stahlbetonstützen zu schneiden, vorstehende Stützen verkleiden mit Rückwandpaneelen.				
	1 Stück Installationswand (Auffütterung), aufrechte				

**Projekt: 215 Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**LV: 01 Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Blende an Schrankkorpus, Wandseitig mit Schattennut.  Breite bis ca. 20 cm, für Elektroinstallationen  seitlich in Schrankwand. Herstellen von von 15 Stück  Löcher, Durchmesser 60 mm für bauseitige Schalter und  Steckdosen, in Reihe 5 Stück, drei Reihen  untereinander.</p> <p>1 Stück Blende oberhab mit 5-6 Lüftungsöffnungen  B x H ca. 13060 x 400 mm</p>	1,000 St	.....	.....
<b>1.1.20</b>	<p><b>Flurseitige Rückwand der Schrankwand 7200 x 2700mm</b>  Äußere Rückwand als Wandpaneel, Ausführung wie folgt:  B x H = ca. 7200 x 2720 mm  Unterkonstruktion bestehend aus KVH Hölzer, 60 x 60 mm  oder verstärktes Metallständerwerk, im Achsabstand von  ca. 45 cm aufrecht auf die Rückseite der inneren  Rückwände der Schränke einbauen, einschl ein oberen,  mittleren und unteren Querriegel zu einander, zur  Aufnahme der äusseren Rückwand mit einer verdeckten  Befestigung.  Höhe der UK von Oberkante Fussboden bis Unterkante  Abhangdecke Flur.  Zwischenlage hinter der inneren Rückwand der  Schrankkörper, bestehend aus einer 40 mm dicken  Schallschutzdämmung, bestehend aus Steinwolle.  Einbau der Steinwollmatten zwischen der  Unterkonstruktion der äusseren Rückwand.</p> <p>Äußere Rückwand bestehend aus 22 mm starken  Spanplatten, beidseitig beschichtet mit HPL Hochdruck-  schichtstoff, 0,8 mm dick, zum Flur hin, sichtbare  HPL- Beschichtung Im Farbdekor wie Fronten, Eiche hell,  wie zuvor in Pos. 1.1.10 beschrieben.  Gesamtfläche ca. 27 m<sup>2</sup> (Blende, Sockel und  Türöffnung übermessen)</p> <p>Einbau der Rückwandplatten absolut fluchtgerecht und  lotrecht, verdeckte Befestigung, Plattenstöße stumpf  gestoßen, Höhe der Platten in Raumhöhe (ohne Sockel)  Breite in einer gleichen Teilung, ca. 90 cm,  Platten flächenbündig an angrenzendes, verputztes  Mauerwerk,  mit Ausbildung einer Schattenfuge.  Zur Abhangdecke ebenfalls mit einer Schattenfuge</p> <p>Sockel, ca. 6 bis 7 cm hoch, wie angrenzender  Fliesensockel, Dekor passend zur Rückwand.</p>	1,000 St	.....	.....
<b>1.1.30</b>	<p><b>Schrankwand Büro, 3650x2700x550 mm</b>  Leistung, wie in der Leitbeschreibung Pos. 1.1.10  beschrieben, jedoch:  Schrankwand für das Büro des Leiters,  B x H x T= ca. 3200 x 2800 x 450 mm,  mit Blende oberhalb, Türen raumhoch</p>			

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Aufteilung von links nach rechts Ausführung wie folgt:				
	1 stück seitliche Blende, B ca. 200mm				
	1 Stück Schrankelemente zweiflügelig (zwei Türen) B= ca. 950 mm, mit fünf Einlegeböden, Böden herausnehmbar				
	3 Stück Schrankelemente einflügelig (je 1 Tür) B= ca. 420 mm, H= ca. 1000 mm mit je zwei Einlegeböden, Böden herausnehmbar				
	1 Stück Schrankelemente zweiflügelig (zwei Türen) B= ca. 950 mm, mit fünf Einlegeböden, Böden herausnehmbar				
	1 stück seitliche Blende, B ca. 200mm				
	Alle Schranktüren abschließbar mit Behördenschloss. Rückwand des Schrankkorpus 20 mm dick				
		1,000	St	.....	.....
<b>1.1.40</b>	<b>Schrankelement Fahrzeughalle 990x750x740 mm</b> Leistung, wie in der Leitbeschreibung Pos. 1.1.10 beschrieben, jedoch: als Wandschrank, hängend ca. B/T/H 1400x750x740 mm Innenkorpus aus 19 mm Spanplatte, inkl. Rückwand, alle Kanten mit 2 mm ABS-Kanten belegt, Korpus, Türen u. Abdeckplatte in HPL 0,8 mm, Farbe außen: Rot 3 Drehtüren, 3 Schubladen (Höhe ca. 200 mm) Abdeckung mit einer 40 mm dicken roten Arbeitsplatte, mit verstellbaren Hängeschrankbeschlägen Griffe: U-förmig, Länge ca. 140 mm, runder Querschnitt, Dicke 12 mm, Edelstahl Einbau in Nische links der Stiefelwäsche in der Fahrzeughalle  Oberflächenfarbe: Resopal 0300-60 (rot matt)  oder gleichwertig / angebotenes Fabrikat und Typ:  '.....' vom Bieter anzugeben				
		1,000	St	.....	.....
<b>1.1.50</b>	<b>Garderobe, wandhängend</b> Leistung, wie in der Leitbeschreibung Pos. 1.1.10 beschrieben, jedoch: Garderobe, wandhängend ca. B/T/H 3200x260x1900 mm mit 42 Kleiderhaken und einem Ablagebrett oberhalb der Kleiderhaken Lichte Höhe 230 mm Korpusdicke 40 mm				

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Rückwand mind. 20 mm dick  Kleiderhaken Edelstahl mit Anschraubplatte  Länge der Haken ca. 40 mm  Siehe Plan in der Anlage</p> <p>oder gleichwertig / angebotenes Fabrikat und Typ:</p> <p>'.....'</p> <p>vom Bieter anzugeben</p>	1,000	St	.....	.....
<b>1.1.60</b>	<p><b>Verkleidung eines Lüftungsgerätes, 1200x000x2530 mm</b>  Leistung, wie in der Leitbeschreibung Pos. 1.1.10  beschrieben, jedoch:  Schrank-Verkleidung eines Lüftungsgerätes im  Badezimmer Obergeschoss.  Ausführung wie folgt:  Verkleidung Übereck BxTxH ca. 1200x900x2530 mm,  zweiflügelig (zwei Türen),  Unterkonstruktion bestehend aus KVH Hölzer, 60 x 60 mm  aufrecht seitlich an Wänden und unterhalb der Decke  befestigt,  Türen raumhoch, mit drei Einlegeböden  Zwischentür im Schrank direkt vor dem Lüftungsgerät,  Sockelhöhe ca. 100 mm, bzw. nach Absprache Bauherr  Oberflächenfarbe: matt weiß nach Musterkarte  Griffe: U-förmig, Länge ca. 140 mm, runder Querschnitt,  Dicke 12 mm, Edelstahl</p>	1,000	St	.....	.....
<b>1.1.70</b>	<p><b>Leibungsverkleidung Fenster Fahrzeughalle, HPL 8mm</b>  Leibungsverkleidung Fenster aus 4mm HPL-Schichtplatte,  Leibungstiefe 200 mm, dreistig in KS Mauerwerk verschraubt.</p> <p>Farbton, Weiß (RAL 9016)</p>	6,000	lfdm	.....	.....
<b>1.1.80</b>	<p><b>Stufe vor Terrassentür</b>  Treppenstufenabdeckung mit Massivholz, Eiche hell,  stehende Jahresringe, Farbton hell,  Oberflächenfertig 2 x lackiert mit Treppenlack, klar,  Dicke ca. 20 mm  Breite ca. 2300 mm  Tiefe ca. 250 mm  Ausbildung einer Schattenfuge, 8 x 8 mm.  Befestigung verdeckt.  Sämtliche Kanten gefast, 2,0 mm Rundung.  Einbau einer Stufe vor Terrassentür im OG auf die  Dachterrasse</p>	1,000	St	.....	.....

**Projekt: 215 Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**LV: 01 Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.90	<b>Wandtürpuffer</b> Wandtürpuffer, Länge 60 mm, Durchmesser 25 mm, Edelstahl matt, zum Schrauben, Häfele-Artikel-Nr. 937.12.110, oder gleichwertig, liefern und montieren.  oder gleichwertig / angebotenes Fabrikat und Typ:  '.....' vom Bieter anzugeben	25,000	St	.....	.....
1.1.100	<b>Türschilder zur Wandmontage</b> Türschilder zur Wandmontage, Acryl / Edelstahl Abmessung 150 x 75mm Inkl. Beschriftung nach Vorgabe des AG (Eine Datei im Ritch- Textformat wird übergeben) Fabrikat: Essen oder gleichwertig Liefern, bestücken und fachgerecht montieren  oder gleichwertig / angebotenes Fabrikat und Typ:  '.....' vom Bieter anzugeben	25,000	St	.....	.....
1.1.110	<b>Saugheber</b> Saugheber Saugheber zum Entfernen der Plexiglasplatten der Türschilder liefern	1,000	St	.....	.....
1.1.120	<b>Gerätepodeste</b> Gerätepodeste Trockner- und Waschmaschinenpodest aus Stahl mit Korrosionsschutz und schwingungsreduzierenden, verstellbaren Füßen, bis 150 kg belastbar, grau oder weiß. Höhe ca. 30 cm Liefern und fachgerecht montieren  ' ..... ..... ' angebotenes Fabrikat, vom Bieter einzutragen	2,000	St	.....	.....
1.1.130	<b>Werkpläne einschl. Details</b> Vor dem Beginn der Arbeiten sind sämtliche Details, Oberflächen und Farben mit der Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen und bedürfen der Freigabe des				



**Projekt:** 215  
**LV:** 01

**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

<b>OZ</b>	<b>Leistungsbeschreibung</b>	<b>Menge ME</b>	<b>Einheitspreis in EUR</b>	<b>Gesamtbetrag in EUR</b>
	Auftraggebers. Für die Wandschränke sind Werkstattpläne zu erstellen, diese sind ebenfalls dem Auftraggeber vorzulegen und bedürfen der Freigabe.			
		1,000 psch	.....	.....
<b>Summe 1.1.</b>	<b>Einbauschränke u. Verkleidungen</b>			.....
<b>Summe 1.</b>	<b>Einbauschränke u. Verkleidungen</b>			.....

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

## 2. EINBAUKÜCHEN - TEEKÜCHE SCHULUNGSRaum

### LEITBESCHREIBUNG KÜCHENMÖBEL

Die Leistung beinhaltet die Lieferung und Montage der beiden Küchenzeilen mit Elektrogeräten wie in den beiliegenden Zeichnungen D.10.1.1, D.10.1.2 und D.10.1.3 dargestellt und wie folgt im LV beschrieben:

Maße:

Arbeitsplattenhöhe: ca. 950 mm

Höhe der Unterschränke: ca. 800mm

Höhe der Hochschränke: ca. 2.630 mm (ohne Sockel + Blende)

Tiefe der Unter- und Hochschränke: ca. 600 mm

Breite der Unter- und Hochschränke: ca. 600 mm

Sockelhöhe: ca. 100mm

lichte Raumhöhe: 2.720 mm unter Abhangdecke aus GK

Allgemeine Beschreibung

Es ist eine Markenküche mit einer sehr guten konstruktiven Ausführung und Verarbeitung gefordert.

Normen u. Richtlinien: Für dieses Gewerk maßgeblich sind die DIN-Normen, insb. DIN 18180 bis 18168 und DIN 4109, sowie die Verarbeitungsrichtlinien und Anleitungen der Werkstoff- und Beschlagshersteller.

Alle Preise beziehen sich auf die komplette Ausführung einschl. Aufmaß, Lieferung, Lagerung und Montage, einschl. aller erforderlichen Befestigungsmittel (auch am Gebäude). Das Aufmaß ist vor Ort vom AN am Bau zu nehmen.

Alle Schrankeinheiten sind bei der Montage zu verdübeln, zu verleimen und gegen Umfallen an Decken / Wänden (Stb.-Beton / KS-Mauerwerk) zu sichern.

Die verwendeten Bauelemente müssen der Emissionsklasse E1 nach DIN 68765 entsprechen.

Korpen, Türen, Blenden, Fronten und Einlegeböden aus Drei-Schichten-Gütespanplatte, beidseitig mit HPL-Hochdruckschichtstoff, d=0,8 mm.

Alle sichtbaren Kanten mit 2mm Kunststoffanleimer, passend zum jeweiligen Dekor der Außenflächen.

Eckausbildungen wenn nicht anders beschrieben, stumpf und dicht gestoßen, wobei jeweils die Front durchgeht. Kanten mit Anleimern abschließen.

Längsstöße, Plattenstöße und sonstige flächenbündige Fügungen von Sichtflächen mit gleichmäßiger

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Schattenfuge (3-4mm).</p> <p>Korpen:  Materialstärke mind. 22mm, nach Erfordernis auch mehr mit Melaminharzbe- schichtung Farbton weiß bis grauweiß nach Wahl des AG's.  Schränkeinheiten sind zu verdübeln und zu verleimen.  Verstellraster der Einlege- böden 32 mm.</p> <p>Türen:  Materialstärke mind. 19mm, nach Erfordernis auch mehr. Stumpf aufschlagend flächenbündig mit den seiti.  Blenden, mit Schloß und Ge- stänge, 3-Punkt- Verriegelung  Oberflächen nach Bemusterung aus Standardprogramm des Herstellers und nach Wahl des AG's.</p> <p>Einlegeböden:  Materialstärke mind. 19mm, nach Erfordernis auch mehr, mit Kippsicherung.</p> <p>Schubladen:  Materialstärke mind. 19mm, nach Erfordernis auch mehr. Vollauszüge auf Rollen laufend, Nutmontage, Belastbarkeit bis 50kg, integrierte Dämpfung beim Schließen.  Oberflächen nach Bemusterung aus Standardprogramm des Herstellers und nach Wahl des AG's.</p> <p>Sockel:  Materialstärke mind. 19mm, nach Erfordernis auch mehr. Höhen ca. 100 mm Abdichtung zum Boden mit einem Kunststoffprofil mit Dicht- lippe. Sockelverstellfüße aus Kunststoff, belastbar bis je 450kg. Der Sockel ist mittels Clip-Mechanismus unsichtbar zu befestigen. Beidseitig beschichtet, Sicht- flächen mit Dekor, nicht-sichtbare Flächen mit Blindbeschichtung.  Oberflächen nach Bemusterung aus Standardprogramm des Herstellers und nach Wahl des AG's.</p> <p>Blenden:  Materialstärke mind. 19mm, nach Erfordernis auch mehr. Unsichtbar verschraubt oder eingehängt, beidseitig beschichtet, Sichtflächen mit Dekor, nicht-sichtbare Flächen mit Blindbeschichtung.  Oberflächen nach Bemusterung aus Standardprogramm des Herstellers und nach Wahl des AG's.</p> <p>Rückwände:  Materialstärke mind. 10mm, nach Erfordernis auch mehr. Beidseitig beschichtet, Sichtflächen mit Dekor, nicht-sichtbare Flächen mit Blind- bschichtung.</p> <p>Beschläge:  Alle Türen sind, wenn in den Folgepositionen nicht anders beschrieben mit, von außen nicht sichtbaren Ganzmetall- Automatik-Clip-Scharnieren anzuschlagen,</p>			

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Öffnungswinkel 120°, mit Kreuzplatten, 3D-Einstellbar  
 Zuhaltung mittel Druck- magnetschnäpper.

Griffausführung nach Bemusterung für Türen, Schubladen  
 und Frontauszügen:

U-förmig gekröpft, Breite ca. 500mm, Tiefe ca 35mm,  
 Durchmesser 12mm, Edelstahl matt gebürstet.

Zubehörteile, die für eine komplette Leistung nötig  
 sind, sind einzukalkulieren (auch wenn diese nicht  
 nicht gesondert in der Leistungsbeschreibung aufgeführt  
 sind).

Produktinformationen sind dem Angebot beizulegen.

Leitbeschreibung Elektrogeräte:

Bei den angegeben Gerätebezeichnungen handelt es sich  
 um einen Vorschlag und beinhaltet die Vorgabe für die  
 Mindestanforderung an Leistung und Ausführung bzw.  
 Ausstattung .

Es können gleichwertige Geräte angeboten werden. Dabei  
 sind nur bewährte Markengeräte anzubieten, wie z.B.  
 Miele, Siemens, Neff, Bosch oder sonstige gleichwerte  
 Markenfabrikate.

## 2.1. 1. KÜCHENZEILE GEM. ANSICHT 1

==== von rechts nach links =====

### 2.1.10 Werkplanung Küchenzeile 1

Anfertigen der erforderlichen Werkplanung für die  
 nachfolgend aufgeführten Küchenmöbel und sonstigen  
 Zubehör- elementen der Küchenzeile 2 im Maßstab mind.  
 1:10 (Ansicht und Schnitt) und mind. zwei 3D-Ansichten  
 zur Vorlage und Freigabe durch den AG.

Die Maße sind vor Erstellung der Werkstattzeichnungen  
 vor Ort zu prüfen. Die Zeichnungen sind rechtzeitig in  
 ausreichender Anzahl (digital in PDF-Format) für die  
 Abstimmung mit dem AG vorzulegen.

1 Stück = 1 Stückpauschal

1,000 St ..... ..

### 2.1.20 Hochschrank für Kühlschrank

Hochschrank

Gesamt-Abmessungen

Breite: ca. 600 mm

Höhe: ca. 2.630 mm

1 Stk. Oberteil vorgerichtet für den Einbau eines  
 Einbaukühl- schrankes, mit Tür zum Öffnen einschl. der  
 Kühlschranktür.

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>H = ca. 1.680 mm, einschl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwischenboden für den Einbau des Kühlgerätes</li> <li>- Herstellung erforderlicher Belüftungsöffnungen</li> <li>- Griffleisten</li> </ul> <p>1 Stk. Unterteil mit großem Frontauszug mit 2 x Korb (unten) und Griffleisten und einem zusätzlichen Korbauszug im Unterteil auf mittlerer Höhe, H = ca. 800mm</p>	1,000 St	.....	.....
<b>2.1.30</b>	<p><b>Hochschrank für Kühl- und Gefrierschrank</b>  Hochschrank</p> <p>Gesamt-Abmessungen  Breite: ca. 600 mm  Höhe: ca. 2.630 mm</p> <p>1 Stk. Oberteil vorgerichtet für den Einbau eines Einbaukühl- schrankes, mit Tür zum Öffnen einschl. der Kühlschrantür.  H = ca. 1.730 mm, einschl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwischenboden für den Einbau des Kühlgerätes</li> <li>- Herstellung erforderlicher Belüftungsöffnungen</li> <li>- Griffleisten</li> </ul> <p>1 Stk. Unterteil vorgerichtet für den Einbau eines Einbauge- frierschranks, mit Tür zum Öffnen, einschl.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwischenboden für den Einbau des Gefriergerätes</li> <li>- Herstellung erforderlicher Belüftungsöffnungen</li> <li>- Griffleisten</li> </ul> <p>H = ca. 800mm</p>	1,000 Stck	.....	.....
<b>2.1.40</b>	<p><b>Seitenwand des Hochschranks HPL-beschichtet</b>  Seitenwand des vorgenannten Hochschranks für Kühl- und Gefriereinsatz, HPL- beschichtet wie die Küchenfront.</p> <p>Breite: ca. 600 mm  Höhe: ca. 1.680 mm</p>	1,000 St	.....	.....
<b>2.1.50</b>	<p><b>Unterschrank mit 1 Frontauszug</b>  Unterschrank</p> <p>Gesamt-Abmessungen  Breite: ca. 600 mm  Höhe: ca. 800 mm</p> <p>mit 1 Stk. Frontauszug und 1 Stk. Schublade und Griffleisten</p>	1,000 St	.....	.....
<b>2.1.60</b>	<p><b>Unterschrank für Geschirrspüler</b>  Unterschrank</p> <p>Gesamt-Abmessungen</p>			

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Breite: ca. 600 mm  Höhe: ca. 800 mm</p> <p>mit 1 Stk. Klapp-Front für Unterbau-Geschirrspüler und  mit  1 Stk. Blende in Schubladenhöhe an der Front befestigt  und Griffleisten</p>	1,000 St	.....	.....
<b>2.1.70</b>	<p><b>Unterschrank für Spüle</b>  Unterschrank</p> <p>Gesamt-Abmessungen  Breite: ca. 1.200 mm  Höhe: ca. 800 mm</p> <p>mit 2 Stk. Frontauszügen und mit 2 Stk. Blenden in  Schub- ladenhöhe an der Front befestigt jeweils 600mm  breit, einschl. Griffleisten.</p> <p>Hinter den Auszugsfronten werden Abfallsystem  eingebaut, die in einer gesonderten Position  beschrieben werden.</p>	1,000 Stck	.....	.....
<b>2.1.80</b>	<p><b>Unterschrank mit 1 Schublade, 2 Frontauszügen, 60 cm breit</b>  Unterschrank</p> <p>Gesamt-Abmessungen  Breite: ca. 600 mm  Höhe: ca. 800 mm</p> <p>mit 2 Stk. Frontauszügen und mit 1 Stk. Schublade und  Griffleisten</p>	3,000 St	.....	.....
<b>2.1.90</b>	<p><b>Sockelblende</b>  Sockelblende</p> <p>Höhe: ca. 100mm</p> <p>Oberfläche HPL-beschichtet, Farbton nach Wahl des AN's,  mit Gummilippe zum Bodenbelag</p>	6,500 m	.....	.....
<b>2.1.100</b>	<p><b>Blende oberhalb der Hochschränke</b>  Blende oberhalb der Hochschränke als Verkleidung  zwischen Schrank und Decke (KG-Abhangsdecke), Material  wie Küchenfront, einschl. der nötigen  Unterkonstruktion.</p> <p>Höhe: ca. 60mm</p>	2,500 m	.....	.....

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.1.110</b>	<b>Blende seitlich der (Hoch-)Schränke</b> Blende seitlich der (Hoch-)Schränke als Verkleidung zwi- schen Schrank und Wand, Material wie Küchenfront, einschl. der nötigen Unterkonstruktion.  Breite: ca. 40mm	4,000	m	.....	.....
<b>2.1.120</b>	<b>Abfalltrennsystem, 60 cm breit</b> Abfallsystem für Unterschränk mit Auszugsfront, Schrank- breite 600 mm mit je 3 Abfallbehälter und eine oberen Ablage /Deckel.  Leitabrikat: Blanco Select II, Typ 60/30  oder gleichwertig angebotenes Fabrikat und Typ:  '.....' vom Bieter anzugeben	2,000	St	.....	.....
<b>2.1.130</b>	<b>Besteckeinsätze für Schublade</b> Besteckeinsätze für Schublade, Breite 60 cm, Kunststoff, Farbe nach Wahl AG	3,000	St	.....	.....
<b>2.1.140</b>	<b>Arbeitsplatte</b> Arbeitsplatte  Gesamt-Abmessungen Breite: ca. 5.020 mm Dicke: ca. 40mm Tiefe: ca. 600 mm  mit wasserfestem Kleber auf Unterschränken montieren, Oberfläche mit einer hochwertigen HPL-Beschichtung im Farbton aus der Standardkollektion nach Wahl des AG's. Stirnseite mit Anleimer ABS 2 mm weiß,  einschl. - 1 Stk. Arbeitsplatte im Leibungsbereich der Durchreiche b x t = ca. 1000 x 230mm - 3 Stk. Ausschnitte für die Einbauspülen und Abtropfablage - feuchtebeständige Beschichtung Schnittkanten	1,000	St	.....	.....

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.1.150</b>	<b>Wandanschlussleiste für die Arbeitsplatte</b> Wandanschlussleisten passend zur Arbeitsplatte liefern und dicht abschließend montieren.  Höhe: ca. 40mm Breite: ca. 20mm	6,000	m	.....	.....
<b>2.1.160</b>	<b>Einbauspüle</b> Stabile Einbauspüle aus Edelstahl, mit einem Hauptbecken und Abtropffläche L/B ca. 950 x 500 mm. Becken L/B/T ca. 450x400x180 mm einschl. Befestigungset und Dichtung  Oberfläche: Edelstahl, glatt Leitfabrikat: Blanco  oder gleichwertig angebotenes Fabrikat und Typ:  '.....' vom Bieter anzugeben  Ablauf, Überlauf, Excenter usw. in separater Position	1,000	St	.....	.....
<b>2.1.170</b>	<b>Einbaubecken</b> Stabiles Einbaubecken aus Edelstahl, L/B ca. 500 x 500 mm, Becken L/B/T ca. 450x 450x 300 mm, einschl. Befestigungs- set und Dichtung.  Oberfläche: Edelstahl glatt Leitfabrikat: Blanco  oder gleichwertig angebotenes Fabrikat und Typ:  '.....' vom Bieter anzugeben  Ablauf, Überlauf, Excenter usw. in separater Position	1,000	St	.....	.....
<b>2.1.180</b>	<b>Küchenspülenablauf-Set für beide Spülen</b> Küchenspülenablauf-Set für beide Spülen, mit Abgang zum Anschluss der Überläufe und einer Spülmaschine, mit Ex- centerventilen, Drehexcentern, Siebkorbventilen, Dichtungen usw. alles in stabiler Markenqualität liefern.  Die Montage erfolgt durch den Sanitätunternehmer	1,000	St	.....	.....



**Projekt: 215 Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**LV: 01 Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.1.190</b>	<p><b>Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf</b>  Einhebel-Küchenmischer mit Ausziehauslauf für Durchlauferhitzer geeignet,</p> <p>Oberfläche: Chrom  Schwenkbereich: einstellbar in 4 Stufen auf 60°, 110°, 150° oder 360°  Quick-Connect Schlauch  maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min  Keramikmischsystem, Temperaturbegrenzung einstellbar, Rückflussverhinderer integriert,  Auszugslänge: bis zu 50 cm</p> <p>Leitfabrikat: Hans Grohe Talis M54  Einhebel-Küchenmischer 270</p> <p>oder gleichwertig  angebotenes Fabrikat und Typ:</p> <p>'.....'  vom Bieter anzugeben</p> <p>nur liefern.  Die Montage erfolgt durch den Sanitätunternehmer</p>	1,000	St	.....	.....
<b>2.1.200</b>	<p><b>Küchenrückwände aus Weissglas mit Farblackierung</b>  Bekleidung der Küchenrückwände aus Weissglas als Spritzschutz mit rückseitiger Farblackierung liefern und montieren.  Die Kanten der Glasplatte sind glatt geschliffen. Die Stöße und Anschlüsse sind mit einer dauerelastischen Versiegelungsmasse herzustellen.</p> <p>Untergrund: Gipsputz  Höhe der Rückwand: ca. 500mm  Farbton: der rückseitigen Lackierung im RAL-Farbton nach Wahl des AN's.  Anzahl der Einzelelemente: 3 Stück  Einzellängen: 600 mm / 750 mm / 3.135mm  Glas / -stärke: ESG / 6mm</p> <p>Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Gesamtlänge!</p>	5,000	m	.....	.....
<b>2.1.210</b>	<p><b>Ausschnitte in der Glas-Küchenrückwand</b>  Ausschnitte für Steckdosen oder vergleichbarer Durchführungen in der Glas-Küchenrückwand erstellen.  Größe ca. 80 mm Durchmesser, genaues Maß nach örtlichem Aufmaß.</p>	4,000	St	.....	.....

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.220	<p><b>Glas-Schiebeelement vor der Durchreiche</b>  Glas-Schiebeelement 2-flügl. vor der Durchreiche von Küche zum Schulungsraum aus VSG-Glas mit farbiger Folieneinlage nach Wahl des AN's und jeweils einem beidseitigen Muschel- griff aus Edelstahl, rund und matt.</p> <p>Öffnungsmaß: b x h = 1.010 x 1.010mm  Wandart: 175mm KS-Mauerwerk, beidseitig verputzt</p> <p>einschl.  - oberseitige Führungsschiene mit Aluminiumgehäuse, eloxiert  - Öffnungsbegrenzer  - unterseitiger Führungsdorne auf Arbeitsplatte (eine durchgehende Führungsschiene auf der Arbeitsplatte ist nicht gewünscht!)  - beide Flügel synchron laufend</p> <p>Die Leibungen der Durchreiche erhalten eine bauseitige Futterbekleidung aus dem gleichen Werkstoff wie die Schrankmöbel im Schulungsraum.</p>	1,000 St	.....	.....
<b>Summe 2.1.</b>	<b>1. KÜCHENZEILE GEM. ANSICHT 1</b>			.....

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

**2.2. 2. KÜCHENZEILE GEM. ANSICHT 2**

==== von links nach rechts =====

**2.2.10 Werkplanung Küchenzeile 1**

Anfertigen der erforderlichen Werkplanung für die nachfolgend aufgeführten Küchenmöbel und sonstigen Zubehör-elementen der Küchenzeile 1 im Maßstab mind. 1:10 (Ansicht und Schnitt) und mind. zwei 3D-Ansichten zur Vorlage und Freigabe durch den AG.

Die Maße sind vor Erstellung der Werkstattzeichnungen vor Ort zu prüfen. Die Zeichnungen sind rechtzeitig in ausreichender Anzahl (digital in PDF-Format) für die Abstimmung mit dem AG vorzulegen.

1 Stück = 1 Stückpauschal

1,000 St ..... ..

**2.2.20 Hochschrank für Putz- und Reinigungsmittel**

Hochschrank

Gesamt-Abmessungen

Breite: ca. 600 mm

Höhe: ca. 2.630 mm

für Putz- und Reinigungsmittel mit 2 Stk. Tür über gesamter Schrankhöhe einschl.

- 1 Stk. Aufgängeleiste

- 2 Stk. Einlegeböden

- Griffleisten

1,000 St ..... ..

**2.2.30 Hochschrank für Mikrowelle**

Hochschrank

Gesamt-Abmessungen

Breite: ca. 600 mm

Höhe: ca. 2.630 mm

1 Stk. Oberteil mit Tür

H = ca. 1.730 mm, einschl.

- 3 Stk. Einlegeböden

- Herstellung erforderlicher Belüftungsöffnungen für die Mikrowelle

- Griffleisten

1 Stk. Unterteil mit Tür, einschl.

- 1 Stk. Einlegeboden

- Griffleisten

H = ca. 800mm

1,000 St ..... ..

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.2.40</b>	<b>Seitenwand des Hochschranks HPL-beschichtet</b> Seitenwand des vorgenannten Hochschranks für Mikrowelle, HPL- beschichtet wie die Küchenfront.  Breite: ca. 600 mm Höhe: ca. 1.680 mm	1,000	St	.....	.....
<b>2.2.50</b>	<b>Unterschrank mit Tür + Schublade</b> Unterschrank  Gesamt-Abmessungen Breite: ca. 600 mm Höhe: ca. 800 mm  mit 1 Stk. Tür, 1 Stk. Schublade und 1 Stk. Einlegeboden und Griffleisten  Zwei Elemente vorgerichtet für den Einbau einer Spüle	4,000	St	.....	.....
<b>2.2.60</b>	<b>Unterschrank mit 1 Schublade, 2 Frontauszügen, 60 cm breit</b> Unterschrank  Gesamt-Abmessungen Breite: ca. 600 mm Höhe: ca. 800 mm  mit 2 Stk. Frontauszügen und mit 1 Stk. Schublade und Griffleisten	4,000	St	.....	.....
<b>2.2.70</b>	<b>Sockelblende</b> Sockelblende  Höhe: ca. 100mm  Oberfläche HPL-beschichtet, Farbton nach Wahl des AN's, mit Gummilippe zum Bodenbelag	6,500	m	.....	.....
<b>2.2.80</b>	<b>Blende oberhalb der Hochschränke</b> Blende oberhalb der Hochschränke als Verkleidung zwischen Schrank und Decke (KG-Abhangsdecke), Material wie Küchenfront, einschl. der nötigen Unterkonstruktion.  Höhe: ca. 60mm	2,000	m	.....	.....
<b>2.2.90</b>	<b>Blende seitlich der (Hoch-)Schränke</b> Blende seitlich der (Hoch-)Schränke als Verkleidung zwi- schen Schrank und Wand, Material wie Küchenfront,				

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschl. der nötigen Unterkonstruktion.				
	Breite: ca. 300mm				
		4,000	m	.....	.....
<b>2.2.100</b>	<b>Besteckeinsätze für Schublade</b> Besteckeinsätze für Schublade, Breite 60 cm, Kunststoff, Farbe nach Wahl AG				
		3,000	St	.....	.....
<b>2.2.110</b>	<b>Arbeitsplatte</b> Arbeitsplatte				
	Gesamt-Abmessungen Breite: ca. 5.000 mm Dicke: ca. 40mm Tiefe: ca. 600 mm				
	mit wasserfestem Kleber auf Unterschränken montieren, Oberfläche mit einer hochwertigen HPL-Beschichtung im Farbton aus der Standardkollektion nach Wahl des AG's. Stirnseite mit Anleimer ABS 2 mm.				
	einschl. - 1 Stk. Ausschnitt für Spüle - feuchtebeständige Beschichtung Schnittkanten				
		1,000	St	.....	.....
<b>2.2.120</b>	<b>Wandanschlussleiste für die Arbeitsplatte</b> Wandanschlussleisten passend zur Arbeitsplatte liefern und dicht abschließend montieren.				
	Höhe: ca. 40mm Breite: ca. 20mm				
		6,000	m	.....	.....
<b>2.2.130</b>	<b>Küchenrückwände aus Weissglas mit Farblackierung</b> Bekleidung der Küchenrückwände aus Weissglas als Spritz- schutz mit rückseitiger Farblackierung liefern und montieren. Die Kanten der Glasplatte sind glatt schliffen. Die Stöße und Anschlüsse sind mit einer dauerelastischen Versiegelungs- masse herzustellen.				
	Untergrund: Gipsputz Höhe der Rückwand: ca. 500mm Farbton: der rückseitigen Lackierung im RAL-Farbton nach Wahl des AN's. Anzahl der Einzelelemente: 2 Stück Einzellängen: 2.370 mm Glas / -stärke: ESG / 6mm				
	Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Länge!				
		5,000	m	.....	.....

**Projekt:** 215 **Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**LV:** 01 **Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.140	<b>Ausschnitte in der Glas-Küchenrückwand</b> Ausschnitte für Steckdosen oder vergleichbarer Durchführ- ungen in der Glas-Küchenrückwand erstellen. Größe ca. 80 mm Durchmesser, genaues Maß nach örtlichem Aufmaß.	4,000 St	.....	.....
<b>Summe 2.2.</b>	<b>2. KÜCHENZEILE GEM. ANSICHT 2</b>			.....

**Projekt: 215**  
**LV: 01**  
**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

**2.3. ELEKTROGERÄTE**

**2.3.10 Einbau-Kühlschrank**

Einbau-Kühlschrank für einen 60 cm breiten Schrank

Nutzzinhalt: ca. 200 Liter

Energieeffizienzklasse: E

Maße: 122.5 x 56 cm

Leitfabrikat: Bosch, Serie 4, Einbau-Kühlschrank

KIR41VFE0

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat und Typ:

'.....'

vom Bieter anzugeben

Die Leistung beinhaltet auch alle erforderlichen  
 Einbauten (Blenden usw.) für die Belüftung des Gerätes.

1,000 St ..... ..

**2.3.20 Einbau-Gefrierschrank**

Einbau-Gefrierschrank für einen 60 cm breiten  
 Unterschrank

Nutzzinhalt: ca. 100 Liter

Energieeffizienzklasse: F

Flachscharnier mit Softeinzug

Nischenhöhe: ca. 820 mm

Leitfabrikat: Bosch, Serie, 6 GUD15ADF0

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat und Typ:

'.....'

vom Bieter anzugeben

Die Leistung beinhaltet auch alle erforderlichen  
 Einbauten (Blenden usw.) für die Belüftung des Gerätes.

1,000 St ..... ..

**2.3.30 Einbau-Mikrowellengerät**

Einbau-Mikrowellengerät mit Grill, Edelstahl-Front und  
 Edel- stahlblende für Einbau in einem ca. 600 mm  
 breiten Schrank

Mikrowellen-Leistung: bis max. 900 W

Grill-Leistung: bis max.1200 W

Garraum: mind. 25 Liter

Leitfabrikat: Bosch, Serie 6, BEL554MS0

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat und Typ:

**Projekt: 215 Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**LV: 01 Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

'.....'

vom Bieter anzugeben

Die Leistung beinhaltet auch alle erforderlichen Einbauten (Blenden usw.) für die Belüftung des Gerätes.

1,000 St ..... ..

**2.3.40**

**Elektro-Einbauherd**

Elektro-Einbauherd in Kombination mit einem Glaskeramik- Kochfeld, mit Edelstahl- Blende u. - Rahmen, für Einbau in einem 600mm breiten Unterschrank.

Energieeffizienzklasse: A

Leitfabrikat: Bosch MDA EB-Herdset Express

HND271GS62

Gaseramik-Kochfeld NKN645GA1E

Backofen HEA173BS2

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat und Typ:

'.....'

vom Bieter anzugeben

Die Leistung beinhaltet auch alle erforderlichen Einbauten (Blenden usw.) für die Belüftung des Gerätes.

1,000 St ..... ..

**2.3.50**

**Dunstabzugshaube**

Dunstabzugshaube aus Edelstahl als Wandhaube mit Walmdach-Design, für Umluftbetrieb und LED Beleuchtung

Abluftleistung: max. 600 m3/h

Abmessung: LxB = 600x500 mm

Kaminhöhe: passend f. ca. 2.700 mm Raumhöhe

einschl. Vorrichtung für Umluftbetrieb und 1 x Ersatz-Aktiv- kohlefilter.

Leitfabrikat: Bosch, Serie 2, DWP66BC50

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat und Typ:

'.....'

vom Bieter anzugeben

Die Leistung beinhaltet auch alle erforderlichen Einbauten (Blenden usw.) für die Belüftung des Gerätes.

1,000 St ..... ..



**Projekt: 215**  
**LV: 01**                      **Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>2.3.60</b>	<b>Vollintegrierte Spülmaschine</b> Vollintegrierte gewerbliche Spülmaschine mit hoher Spül- leistung  Energieeffizienzklasse: E Leistung: ca.17 Minuten für ein Spülgang, nach Spülgang alles trocken  Leitfabrikat: Miele, PFD104SCVi XXL  oder gleichwertig angebotenes Fabrikat und Typ:  '.....' vom Bieter anzugeben  Die Leistung beinhaltet auch alle erforderlichen Einbauten (Blenden usw.) für die Belüftung des Gerätes. 1,000 St .....				
<b>Summe 2.3.</b>	<b>ELEKTROGERÄTE</b>				.....

**Projekt: 215 Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**LV: 01 Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

## 2.4. STUNDENLOHNARBEITEN

### HINWEIS ZUR MATERIALABRECHNUNG

Abrechnung des Materials:  
 Das Material für die Stundenlohnarbeiten wird gesondert nach Nachweis vergütet. Die Materialkosten können mit einem Gemeinkostenzuschlag von max. 15 % auf den Einkaufspreis berechnet werden. Die Einkaufspreise einschl. der Nachlässe und Rabatte sind nachzuweisen. Zum Nachweis sind Kopien von den Materialrechnungen vorzulegen.

#### 2.4.10 Facharbeiterstunden

Stunden eines Facharbeiters für Tischlerarbeiten für evtl. zusätzliche Arbeiten nach Abstimmung mit der Bauleitung und gegen Stundennachweis.

In dem Preis sind das benötigte Werkzeug und Kleingeräte enthalten.

Die Stundenzettel sind der Bauleitung innerhalb einer Woche zur Anerkennung vorzulegen. In dem Stundenzettel sind die Arbeiten zu beschreiben und das Datum der Arbeiten, die Namen der Arbeiter und die benötigte Zeit für die einzelnen Arbeiten aufzuführen.

25,000 h ..... ..

#### 2.4.20 Pauschale für Fahrt- und Transportkosten

Pauschale für Fahrt- und Transportkosten für die An- und Ab-fahrt von der Betriebsstätte zur Baustelle für Arbeiten, die überwiegend im Stundenlohn vergütet werden.

In der Pauschale sind alle Betriebskosten für das Fahrzeug und die Fahrtdauer eines Arbeiters enthalten. Es ist ein Fahrzeug zu kalkulieren, das für den Personentransport einschl. Arbeitsgeräte und der benötigten Baumaterialien geeignet ist.

Für die Arbeiten, die zu Einheitspreisen abgerechnet werden, werden keine Fahrt- und Transportkosten vergütet.

Diese Kosten sind in den Einheitspreisen enthalten.

Die Pauschale wird nur vergütet, wenn an dem Tag überwiegend Stundenlohnarbeiten ausgeführt werden. Wenn gelegentlich im Zuge der Arbeiten, die zum Einheitspreis vergütet werden, Stundenlohnarbeiten im geringen Umfang durchgeführt werden, werden keine Fahrt- und Transportkosten vergütet.

1,000 St ..... ..

Projekt: 215 Feuerwehr-Gerätehaus Albachten  
 LV: 01 Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.30	<b>Pauschale für Fahrt- und Transportk. weiterer Arbeiter</b> Zulage zur Vorposition für Fahrt- und Transportkosten beim Einsatz eines weiteren Facharbeiters.	1,000 St	.....	.....
<b>Summe 2.4.</b>	<b>STUNDENLOHNARBEITEN</b>			.....
<b>Summe 2.</b>	<b>EINBAUKÜCHEN - TEEKÜCHE SCHUL..</b>			.....

Amt 23 - Leistungsbeschreibung  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 215  
**LV:** 01

**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.	<b>Einbauschränke u. Verkleidungen</b>	
1.1.	Einbauschränke u. Verkleidungen	.....
	<b>Summe 1.</b>	<b>Einbauschränke u. Verkleidungen</b> .....

Amt 23 - Leistungsbeschreibung  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 215  
**LV:** 01

**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
<b>2.</b>	<b>EINBAUKÜCHEN - TEEKÜCHE SCHULUNGSRAUM</b>	
2.1.	1. KÜCHENZEILE GEM. ANSICHT 1	.....
2.2.	2. KÜCHENZEILE GEM. ANSICHT 2	.....
2.3.	ELEKTROGERÄTE	.....
2.4.	STUNDENLOHNARBEITEN	.....
<b>Summe 2. EINBAUKÜCHEN - TEEKÜCHE SCHUL..</b>		.....

Amt 23 - Leistungsbeschreibung  
**Zusammenstellung**

**Projekt:** 215  
**LV:** 01

**Feuerwehr-Gerätehaus Albachten**  
**Tischlerarbeiten - Einbauschränke und Küche**

---

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

---

<b>LV</b>	<b>01</b>	
1.	Einbauschränke u. Verkleidungen	.....
2.	EINBAUKÜCHEN - TEEKÜCHE SCHULUNGSRaum	.....
<b>Summe LV</b>		<b>01 Tischlerarbeiten - Einbausch..</b>
		.....

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	.....	EUR
in Höhe von 19,00 %	.....	EUR
	.....	<b>EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 30