Ausschnitt Grundriss 4. Obergeschoss 1:25

Ausschnitt Grundriss Erdgeschoss 1:25

Anne-Frank-Berufskolleg

B-N_706_5_--_FS_--_001_03

Fassadenschnitt Neubau

±0,00 = 58,81 m ü.NHN

Projekt
AFB - Erweiterung Anne-Frank-Berufskolleg
Manfred-von-Richthofen-Straße 39, 48145 Münster

Bauherrschaft
Bauwerke Münster GmbH
Klemensstraße 10, 48143 Münster
0251 297941-0, info@bauwerke-ms.de

LPH 5: Ausführungsplanung
Maßstab: 1:25
Erstelldatum:
Druckdatum: 20.01.2026
Blattgröße: 841 x 1.379

Datum	gez.	Index	Änderungen / Beschreibung
25.11.2025	HF	01	Aluminium-Fenster + Sturz
19.01.2026	HF	02	Fenster 4.OG, S&D Fassade
20.01.2026	JSC	03	Plan anonymisiert

Dachaufbau
193mm Systemaufbau Gründach:
140mm Extensivsubstrat
Filterflies auf Speicherschicht (40mm)
Trenn- & Schutzflies
2-lagige bituminöse Abdichtung
20-120mm Gefälledämmung
100mm Grunddämmung
22mm OSB-Platte
240mm Holzbalkendecke
25mm OSB-Platte
193mm Abhangdecke

Fassadenschnitt 1:25

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären.
Bei der Bausausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten.
Zeichnungen von Herstellern und Firmen gelten nur mit Freigabevermerk der Objektplanung.
Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt. Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.