



Wandaufbau Außenwand (innen nach außen)

- 12,5mm Innenraum-Beplankung
- Dampfbremse
- 12,5mm Innenraum-Beplankung
- 305mm Trockenbau-Tragprofile verlascht (2x 100mm)
- 45mm Wärmedämmung
- 12,5mm Zwischenplatte
- 150mm Fassadenprofile geschachtelt und ausgestopft mit Dämmung
- Wasserdampfdurchlässige Membran
- 12,5mm Außenwand Beplankung
- Vertikales Grundprofil Keramikfassade
- Klammern zur Halterung der Keramikplatten
- 40mm Keramikplatten

Abdichtung 2-lagig, auf Außenwand Beplankung hochkleben

ca. 1,5% Gefälle

Abdeckblech mit Tropfkante ausbilden, Farbe nach Wahl AG

Insektenschutzgitter

Überlappung der bestehenden Abdichtung bis auf Dachfläche

Abbruch Stahlbeton Bestand

Gebäudetrennfuge

Abbruch Klinker Bestand

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!
Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Maßbezüge gelten vor Einzelmaßen.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Sonderfachleute zu beachten.
Widersprüchliche Angaben in den Architektenplänen und den Ausführungsplänen der Fachplaner sind unverzüglich und vor Ausführung anzukündigen.
Firmendetails und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.
Alle Höhenangaben sind auf OKFF bezogen, sofern nicht anders vermerkt.

Planstand / Index Bearbeiter Datum Änderungen

VORABZUG

Projektkurztitel: **GPL** Plannummer: **N.D.D.00.04** Index: **/**

Zeichnung: **Detailschnitt** Datum: **02.06.2026**
Planstatus: **Vorabzug**
Dach **Übergang Sporthalle zu** Planungsstand: **Ausführungsplanung**
Erweiterungsbau Maßstab: **1:5**
gez: **pk**

Projekt: **Gymnasium Paulinum**
Am Stadtgraben 30 48143 Münster
Bauherr: **Stadt Münster - Amt für Immobilienmanagement**
Albersloher Weg 33 48155 Münster

Architekt:

