

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
LV: 337 Tischlerarbeiten

Bauvorhaben

Projektbezeichnung: Erweiterung Schillergymnasium Münster
PLZ / Ort: 48149 Münster
Straße: Gertrudenstraße 5

Ausführungszeitraum

Ausführungsbeginn: 05.08.2026

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Stadt Münster - Amt für Immobilienmanagement -
Straße: Albersloher Weg 33
PLZ / Ort: 48155 Münster

Angebotssumme netto: EUR

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: EUR

Angebotssumme brutto: EUR

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
LV: 337 Tischlerarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Vorbereitende Maßnahmen.....	8
01.01.	W+M-Planung.....	8
02.	Innenverkleidung Wände.....	9
02.01.	Innenverkleidung 3-Schicht-Platte Wände.....	9
03.	Einbaumöbel und Verkleidung.....	16
03.01.	Dekor Einbaumöbel.....	16
04.	Wandabsorber und Deckensegel.....	21
04.01.	Wandabsorber.....	21
04.02.	Deckensegel.....	25
05.	Sonstiges / Stundenlohnarbeiten.....	27
05.01.	Stundenlohnarbeiten.....	27
	Zusammenstellung.....	29

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Vorbemerkungen

Standort:
Gertrudenstraße 5, 48149 Münster

Gebäudebestand:

Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen unterschiedlichen Alters. Der von der Baumaßnahme betroffene Bauteil befindet sich im westlichen Bereich des Schulgeländes an der Finkenstraße; dieser wurde 1976 fertiggestellt. Im Jahre 2016 wurde die Fassade energetisch saniert.

Das Schulgebäude steht in einer städtebaulich markanten Innenstadtlage. Die unmittelbare Umgebung ist dicht mit Wohn- und Geschäftshäusern bebaut und dadurch sehr beengt.

Der Gebäudeteil wird für die Sanierung komplett freigezogen. Der Schulbetrieb in den übrigen Gebäuden wird fortgeführt.

Bauzeiten:

siehe beigefügter Bauzeitenplan.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Arbeiten nicht in einem Zug ausgeführt werden können, sondern geschossweise auszuführen sind, siehe Terminplan

Lärmintensive Arbeiten und Abschlussprüfungen:

In folgenden Zeiträumen finden die zentralen Abiturprüfungen bzw. die ZP10 (Zentralen Prüfungen Klasse 10) statt. Sollten während dieser Zeiträume lärmintensive Arbeiten erforderlich sein, sind diese vorab mit der Objektüberwachung sowie der Schule abzustimmen. Prüfungsergebnisse, die durch zu laute Arbeiten beeinträchtigt wurden, sind rechtlich anfechtbar.

ZP10: 13.05. - 03.07.2026

Abiturprüfungen: 16.04. - 03.07.2026

PlanRadar:

Die Objektüberwachung des AG wird das Mängelmanagement für dieses Bauvorhaben mit der Software Planradar (<https://www.planradar.com/de/>) durchführen. Der AN erhält hierfür einen kostenlosen Auftragnehmerzugang. Der AN hat das System für dieses Bauvorhaben zu nutzen und Mängel damit freizumelden. Sollte der AN das System nicht nutzen, ist der AG berechtigt die entstehenden Mehraufwendungen, die dem AG entstehen, dem AN in Rechnung zu stellen.

Allgemeine Vorbemerkungen:

Für die Ausführung der Bauleistung gelten die VOB/B und VOB/C sowie entsprechende anerkannte Regeln der Bautechnik und DIN-Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung sowie behördliche Auflagen. Dazu gehören die Brand-, Schall- und wärmeschutzrechtlichen Bestimmungen.

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Angaben zum Bauvorhaben:

Lage und Zufahrt zur Baustelle/Baustelleneinrichtung:

Siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Aufgrund der Innenstadtlage und der engen Bebauung ist sowohl die Zufahrt als auch die Parksituation sehr beengt.

Es gibt zwei getrennte Bereiche der Baustelleneinrichtung. Im Schulhofbereich erfolgt die Zufahrt über die Gertrudenstraße direkt auf das Grundstück bzw. die BE-Fläche. Die Zuwegung von diesem Teilbereich der BE-Fläche zum Gebäude erfolgt über Treppen/Rampen.

Westlich des Gebäudes wird ein Teil des Gehwegs bzw. der Fahrbahn der Finkenstraße gesperrt. Die Straße außerhalb der BE-Fläche ist grundsätzlich für den Verkehr freizuhalten.

Die BE-Fläche ist generell sehr begrenzt. Lager-, Park- und Containerflächen sind nur in begrenztem Umfang vorhanden. Die Flächennutzung ist vorab mit der Bauleitung des AG abzustimmen und anzumelden. Zu Beginn der Arbeiten erfolgt hierzu eine Abstimmung.

Ggf. arbeitstägliche Transporte von z. B. Material und Werkzeugen zum Einsatzort sind einzukalkulieren. Ebenso ggf. längere Laufwege.

Pausen- und Lagerräume innerhalb des Gebäudes sind nur nach vorheriger Genehmigung und Zuweisung seitens der Bauleitung zur temporären Lagerung von Geräten und Baumaterialien gestattet. Nicht gestattete Lagerräume werden ohne weitere Ankündigung geräumt. Die Kosten dafür werden dem AN in Rechnung gestellt.

Der AG stellt Bauwasser und Baustrom im Rahmen der vorh. Kapazitäten (Schulgebäude) zur Verfügung, siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Die Versorgung von der bauseitigen Anschlussstelle bis zum eigenen Montageort ist Sache des AN. Die Nutzung des Mediums ist für den AN kostenlos.

Ein Sanitär- und WC-Container zur Nutzung ist vorhanden und kann während der Arbeit genutzt werden.

Ein Teil der BE-Fläche ist durch einen ehem. Kohlekeller unterbaut (siehe BE-Plan). Dieser Bereich darf mit max. 1,5 t/m² belastet werden.

Vorhandene Bäume und Wurzelbereiche werden geschützt. Diese dürfen nicht beschädigt werden.

Ein Schadstoffgutachten liegt vor. Bekannt sind asbesthaltige Dichtungen der Gussheizkörper sowie eine KMF-haltige Dämmung unterhalb des Estrichs in Teilbereichen.

Allgemeine Technische Vorbemerkungen (ATV)

Fachbauleitung des AN

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Die Arbeiten vor Ort müssen von fachkundigem Personal (deutschsprachig) geleitet und von weisungsbefugten Personen beaufsichtigt werden. Diese müssen die vorschriftsmäßige Durchführung der Bauarbeiten gewährleisten.

Die Bauleitung ist aus eigenem Hause zu stellen und hat für die Erbringung der erforderlichen Leistungen Erfahrungen auf vergleichbaren Baustellen nachzuweisen. Explizit auch für Arbeiten, die an eventuelle Nachunternehmer vergeben werden sollen. Die Bauleitung ist dem AG unmittelbar nach Auftragserteilung mit Referenznachweisen zu benennen und vorzustellen.

Arbeitszeiten

Nach Vorgabe des AG dürfen die Bauarbeiten ausschließlich in der Zeit von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr ausgeführt werden.

Baustellenkoordination/Baubesprechungen:

Der Auftragnehmer hat zu den wöchentlichen Baustellenberatungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt (mindestens wöchentlich), für die Dauer der Ausführungszeit einen bevollmächtigten Vertreter (Projektleiter) zu entsenden. Der Beratungstermin wird vom Auftraggeber festgelegt.

Ergänzende Unterlagen und beigelegte Pläne

ARCHITEKTUR

Grundrisse / Übersichten

- SGM3.BTF-A-5110_Übersicht UG_Vorabzug
- SGM3.BTF-A-5111_Übersicht EG_Vorabzug
- SGM3.BTF-A-5112_Übersicht 1.OG_Vorabzug
- SGM3.BTF-A-5113_Übersicht 2.OG_Vorabzug
- SGM3.BTF-A-5114_Übersicht 3.OG_Vorabzug

Ansichten

- SGM3.BTF-A-530_a Ansicht West
- SGM3.BTF-A-531_a Ansicht Ost
- SGM3.BTF-A-532 Ansicht Nord_Süd

Schnitte

- SGM3.BTF-A-520_c Schnitt a-a
- SGM3.BTF-A-521_g Schnitt b-b
- SGM3.BTF-A-522_e Schnitt c-c
- SGM3.BTF-A-523_c Schnitt d-d

Räume

- SGM3.BTF-A-540_Raumabw. F.302_Vorabzug
- SGM3.BTF-A-541_Raumabw. F.308_Vorabzug
- SGM3.BTF-A-542_Raumabw. F.306_Vorabzug
- SGM3.BTF-A-543_Raumabw. F.305_Vorabzug

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<ul style="list-style-type: none"> - SGM3.BTF-A-545_Raumabw. F.202_Vorabzug - SGM3.BTF-A-546_Raumabw. F.205_6_Vorabzug - SGM3.BTF-A-547_Raumabw. F.207_Vorabzug <p><u>Deckenspiegel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SGM3.BTF-A-550_Deckenspiegel UG_baufrei_a - SGM3.BTF-A-551_Deckenspiegel EG_baufrei_c - SGM3.BTF-A-552_Deckenspiegel 1. OG_baufrei_ - SGM3.BTF-A-553_Deckenspiegel 2. OG_Vorabzug - SGM3.BTF-A-554_Deckenspiegel 3. OG_Vorabzug <p><u>Details</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SGM3.BTF_Übersicht Steildach Entwässerung (nochinarbeit)_Vorabzug - SGM3.BTF-DB-603_Detail Querträger 2.OG_Vorabzug - SGM3.BTF-DB-604_Deckenanschluss_Vorabzug - SGM3.BTF-DF-601_Anschluss Staffeldach, Achse D, Vertikal_Vorabzug - SGM3.BTF-DF-610_Brandwand 3.OG Achse 47, Vertikal oben_Vorabzug - SGM3.BTF-DF-612_Anschluss Überzug, Achse D, Vertikal_Vorabzug - SGM3.BTF-DF-616_Brandwand 2.OG, Achse D3, Horizontal_Vorabzug - SGM3.BTF-DF-617_Brandwand 2.OG, Achse D47, Horizontal_Vorabzug - SGM3.BTF-DT-606_Treppengeländer F.3.1 TRH links_Vorabzug - SGM3.BTF-DF-622_Anschluss TB an AW, Achse N4, Horizontal_Vorabzug - SGM3.BTF-DF-623_Bauteiltrennwand, Achse D25-24, Horizontal_Vorabzug - SGM3.BTF-DI-611_HMB Typ 6 Anschluss F30-GK-Wand_Vorabzug_b - SGM3.BTF-DI-612_HMB Typ 1b Anschluss GK-Wand_Vorabzug_b - SGM3.BTF-DTI-600_Vorwand Waschbecken_Vorabzug - SGM3.BTF-DTI-601_Fensterbank-Regalsystem_Vorabzug - SGM3.BTF-DI-616_Türanschluss Klassenzimmer_Vorabzug - SGM3.BTF-DI-617_Gebäudetrennfuge 2.OG_Vorabzug - SGM3.BTF-DI-621_Klassenraumtür F.E07_Vorabzug - SGM3.BTF-DI-622_TB F30 Toilettentür_Vorabzug - SGM3.BTF-DI-624_Klassenraumtür F.109_Vorabzug - SGM3.BTF-DI-625_Klassenraumtür F.207_Vorabzug_ - SGM3.BTF-DI-616_Türanschluss Klassenzimmertür_Vorabzug 				

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<u>Gutachten</u> <ul style="list-style-type: none">- BSK Schillergymnasium- SGM3_Wärmeschutznachweis Aufstockung- 264-Schallschutznachweis				
	<u>SONSTIGES</u> <ul style="list-style-type: none">- SGM3.BTF-A-500_b Lageplan Baustelleneinrichtung- Terminplan, 18.06.2026				

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Vorbereitende Maßnahmen				
01.01.	W+M-Planung				
01.01.0010.	<p>W+M-Planung</p> <p>Erstellung der Werk- u. Montageplanung der ausgeschriebenen Einbaumöbel, Wand- und Deckenverkleidungen sowie sämtliche sonstigen zur Ausführung und Montage erforderlichen Berechnungen und Zeichnungen in prüffähiger Form.</p> <p>Als Grundlage der WM-Planung ist der Gebäudebestand aller angrenzenden Bauteile, wie z. B. Fassade, Rohbau oder sämtlicher Ausbaukonstruktionen der einzelnen Einbausituationen örtlich aufzunehmen, zu prüfen und mit den Planungsvorgaben abzugleichen. Abweichungen sind zu melden und in der Detail- und Werkplanung zu berücksichtigen.</p> <p>Die prüffähige Darstellung der WM-Planung erfolgt in einem geeigneten Maßstab zur Freigabevorlage.</p> <p>Bei einer negativen Prüfung sind mehrmalige Vorlagen nebst Vorlage der letzten Fassung als Bestandpläne zu berücksichtigen.</p> <p>Die Werk- und Montageplanung ist vom Auftragnehmer innerhalb von drei Wochen nach Beauftragung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.</p>	1,00	psch
Summe 01.01.	W+M-Planung			
Summe 01.	Vorbereitende Maßnahmen			

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Innenverkleidung Wände			
02.01.	Innenverkleidung 3-Schicht-Platte Wände			
	Innenverkleidung			
	Die Innenverkleidung aus Fichte wird im Nachgang zu den bauseitigen Installationen montiert.			
	Leistungsbeschreibung Dreischichtplatte			
	-			
	Fichte 3-S Massivholzplatte			
	Qualität A/B Rift/Halbrift			
	CE EN 13986, SWP/2 S - L3,			
	Mittellage Fichte, Sort. nach EN 13017-1			
	d=15 mm,			
	Oberflächengüte geschliffen			
	Raumhöhe bis 3,10m			
	Raumhohe Formate, OK Estrich bis UK Decken,			
	vertikale Stöße mit angefasten bzw. leicht angeschliffen			
	Plattenkanten. Die Stoßausbildung hat möglichst scharfkantig zu			
	erfolgen.			
	Unebenheiten von vorhandenen Wänden/Decken von +- 2cm			
	sind durch geeignete Maßnahmen auszugleichen			
	Sämtliche sichtbaren Holzteile sind mit einer Holzlasur zu			
	behandeln. Zum Einsatz kommt eine diffusionsoffene Lasur für			
	Holzbeschichtungen im Innenbereich.			
	Eigenschaften: mineralisch matt, lasierend, diffusionsoffen, nicht			
	filmbildend, ökologisch, lösemittel- und weichmacherfrei, keine			
	gesundheitsschädlichen Emissionen (TÜV-geprüft), lichteht und			
	UV-beständig, farbstabil			
	Bestehend aus Grundierung, Zwischen- und			
	Schlussbeschichtung			
	Für ein identisches Erscheinungsbild aller Holzbauteile ist			
	folgende Lasur zu verwenden:			
	Adler Lignovit Interior UV 100 zur Innenanwendung			
	Farbton: weiß lasierend mit Farbton Großglockner, 2-fach lasiert,			
	inkl. Zwischenschliff			

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Die Lasur ist vor Ausführung zu bemustern und vom AG freizugeben.</p> <p>Ecken und Stöße sind mit Nut und Feder auszuführen. Plattenkanten umlaufend Anschleifen ("gebrochene Kante") einschl. Versiegelung.</p> <p>Vor Fertigung ist eine Werkplanung mit sämtlichen Ansichten und dem geplanten Fugenraster zur Freigabe vorzulegen.</p>				
02.01.0010.	<p>Aufmaß vor Ort</p> <p>Vor-Ort-Aufmaß sämtlicher Flächen zur Ermittlung der exakten Maße und Geometrien, insbesondere unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Plattenbreiten.</p> <p>Dabei sind alle Maße aufzunehmen, die zur passgenauen Anarbeitung an die Balken, Fenster und sonstige Öffnungen erforderlich sind.</p> <p>Inkl. Dokumentation und Bereitstellung eines vermaßten Plans zur Freigabe.</p>	1,00	psch
02.01.0020.	<p>Musterstück</p> <p>Die Massivholzplatten aus Fichte sind vor Bestellung zu bemustern. Es sind mind. 4 verschiedene Mustervorzulegen.</p> <p>Abmessung: 1,50 x1,50 m</p> <p>Zu bemustern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Befestigung genagelt/getackert/geschrabt - Lasur Farbe und Oberfläche - Ausführung Ecke mit Nut und Feder 	1,00	psch
02.01.0030.	<p>UK für Innenverkleidung auf Innenwänden</p> <p>Herstellen und montieren einer Unterkonstruktion aus Holzlaten für die Befestigung der Innenverkleidung aus Dreischichtplatten an Innenwänden.</p>				

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Untergrund: Stahlbeton/ Holzmassiv/Mauerwerk Stärke: ca. 20 mm	115,00	m²
02.01.0040.	Innenverkleidung Fichte, Wandflächen Herstellen, Liefern und Montieren einer sichtbar befestigten Innenverkleidung der Außen- und Innenwände mit einer Holzplatte, Oberfläche Fichte, Material wie "Leistungsbeschreibung Dreischichtplatte". Verdeckte Befestigung der Innenverkleidung an Wandflächen mit Falzleisten. .Befestigung gem. stat. Vorgaben des Systemherstellers. Angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Das angebotene Produkt gilt für die sämtliche nachfolgende Positionen.	115,00	m²
02.01.0050.	UK für Innenverkleidung im Brüstungsbereich Herstellen und montieren einer Unterkonstruktion aus Holzlatten für die Befestigung der Innenverkleidung aus Dreischichtplatten an Innenwänden/Brüstungsbereichen. Untergrund: Stahlbeton/ Holzmassiv/Mauerwerk Stärke: ca. 20 mm Konstruktionshöhe: 900 mm	70,00	lfdm
02.01.0060.	Innenverkleidung Fichte, Brüstungen Herstellen, Liefern und Montieren einer sichtbar befestigten Innenverkleidung der Brüstungen mit einer Holzplatte, Oberfläche Fichte, Material wie "Leistungsbeschreibung Dreischichtplatte". Zuschnitthöhe: ca. 900 mm Eckausführung: Nut und Feder				

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung in Einzellängen unter den Fenstern.				
	Verdeckte Befestigung der Innenverkleidung an Brüstungen mit Falzleisten.				
	Abstände und Befestigung gem. stat. Vorgaben des Systemherstellers. Eckausführung mit Nut und Feder mit der Fensterbank kraftschlüssig verleimt.				
	Im Fußpunkt mit 5 mm Luft zum Estrich.				
		70,00	lfdm
02.01.0070.	UK für Innenverkleidung im Laibungsbereich Herstellen und montieren einer Unterkonstruktion aus Holzlatten für die Befestigung der Innenverkleidung aus Dreischichtplatten an Innenwänden/Brüstungsbereichen.				
	Untergrund: Stahlbeton/ Holzmassiv/Mauerwerk Stärke: ca. 20 mm Laibungstiefe: 300 mm				
		30,00	lfdm
02.01.0080.	Innenverkleidung Fichte, Leibungen Herstellen, Liefern und Montieren einer sichtbar befestigten Innenverkleidung der Fensterleibungen (seitlich, sowie Stürze) in den Außenwänden mit einer Holzplatte, Oberfläche Fichte, Material wie "Leistungsbeschreibung Dreischichtplatte".				
	Zuschnittbreite: bis 300 mm				
	Verdeckte Befestigung der Innenverkleidung an Laibungen mit Falzleisten				
	Abstände und Befestigung gem. stat. Vorgaben des Systemherstellers.				
	Eckausführung mit Nut und Feder zwischen Wandfläche und Leibung kraftschlüssig verleimt.				
		30,00	lfdm

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.01.0090.	<p>Fensterbänke , B = 250 mm Herstellen, Liefern und Montieren einer Alu-Fensterbank im Innenraum.</p> <p>Material: Aluminium Neigung Fensterbank: 0° Ausladung: ca. 250 mm Überstand: ca. 50 mm ab Stahlbetondrempel, ca. 20 mm ab Vorderkante 3-S-Platte</p> <p>Abschluss: Fensterbank innenseitig 2-fach gekantet</p> <p>Dicke, t: 3 mm Farbton: sichtbare Flächen eloxiert E6 C31</p> <p>Die Länge der Fensterbank entspricht der Länge der Fensterbänder. Ein kleinteiliges Stückeln der Fensterbank ist nicht zugelassen. Erforderliche Stöße sind mit einem unterseitig angebrachten Stoßüberlappungsblech auszuführen.</p> <p>Inkl. erforderlicher Unterfütterung, vollflächig</p>	70,00	m
02.01.0100.	<p>Aufpreis Wandunebenheiten > 20 mm Zuschlag für das Ausgleichen von Wandunebenheiten > 20 mm. Die Unebenheiten sind der Objektüberwachung vor Anbringen der Dreischichtplatte anzuzeigen.</p>	50,00	m²
02.01.0110.	<p>Fensterbänke, B = 250 mm, L = ca. 2,1 m Fensterbank wie in Pos. 02.01.0080, jedoch als Bank für einzelne Fenster mit einer Länge von ca. 2,1 m.</p>	7,00	St
02.01.0120.	<p>Ausklinkungen Fensterbank Herstellen von Ausklinkungen in Fensterbänken im Bereich der Stützen zwischen den Fenstern.</p>				

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessung ca. 20/25/20 cm				
		24,00	St
02.01.0130.	Bohrungen Ø68 mm Herstellen von Bohrungen Ø68mm in den Holztafeln der Innenverkleidung. Ausführung nach Vorgaben Elektroplanung.				
		30,00	Stk
02.01.0140.	Unterer Abschluss - Sockelleiste Herstellen des unteren Abschlusses der Verkleidung mit Dreischichtplatte als separate Sockelleiste aus Dreischichtplatte. Unterkante Dreischichtplatte als Wandverkleidung ca. 8 cm über OKFF. Unterhalb mit Schattenfuge sowie 1-2 mm zurückspringend, Sockelleiste aus Dreischichtplatte, b x h = ca. 23 x 70 mm Unterkonstruktion nach Wahl des AN. Oberflächenbehandlung der Dreischichtplatte gem. Vorbemerkung 01 "Leistungsbeschreibung Dreischichtplatte" Versiegelung mit Bodenbelag erfolgt bauseits.				
		115,00	m
02.01.0150.	Ausschnitte in Innenverkleidung Fichte bis 0,1 m² Herstellen von Ausschnitten in den Holztafeln der Innenverkleidung aus Fichte. Ausführung nach Vorgaben TGA. Größe: bis 0,1 m² Form: rund oder eckig				
		10,00	Stk
02.01.0160.	Gemäß Position 02.01.0150. Ausschnitte in Innenverkleidung Fichte 0,1-0,25 m² Herstellen von Ausschnitten in den Holztafeln der Innenverkleidung aus Fichte. Ausführung nach Vorgaben TGA. Größe: 0,1-0,25 m²				

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Form: rund oder eckig				
		10,00	Stk
02.01.0170.	Gemäß Position 02.01.0150. Ausschnitte in Innenverkleidung Fichte 0,25-0,50 m² Herstellen von Ausschnitten in den Holztafeln der Innenverkleidung aus Fichte. Ausführung nach Vorgaben TGA.				
	Größe: 0,25-0,50 m² Form: rund oder eckig				
		5,00	Stk
Summe 02.01.	Innenverkleidung 3-Schicht-Plat..			
Summe 02.	Innenverkleidung Wände			

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Einbaumöbel und Verkleidung				
03.01.	Dekor Einbaumöbel				
	Das Dekor sämtlicher Einbaumöbel diesen Titels soll an den Bestand angepasst sein. Als Produkt der Planung wurde nachfolgendes Dekor gewählt: Dekor: gelbgrün nächster NCS-Code: S5020-G50Y Pfleiderer U19515 Taiga oder gleichwertig				
03.01.0010.	<p>Wandregal für Kunstbedarf, l = ca. 10,15 m Wandregal, aufliegend auf Stahlbetonüberzug sowie an Außenwand befestigt. Inkl. Rückwand und vertikalen Trennstegen zur Unterteilung der einzelnen Fächer.</p> <p>Material: HPL Stärke: 19 mm Dekor: gelbgrün gem. Vorbemerkung "Dekor Einbaumöbel" Kanten mit Umleimer versehen, 2 mm, Kanten gerundet</p> <p>Höhe: ca. 51,25 cm Breite: ca. 10,15 m Tiefe: ca. 30 cm Breite je Fach: ca. 60 cm Länge: ca. 10,15 m</p> <p>Siehe auch Plan-Nr. SGM3.BTF-A-540_Raumabw. F.302, SGM3.BTF-DTI-601_Fensterbank-Regalsystem</p> <p>Angebotenes Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Das angebotene Produkt gilt für die sämtliche nachfolgende Positionen.</p>				
		1,00	St
03.01.0020.	<p>Gemäß Position 03.01.0010. Wandregal für Kunstbedarf, l = ca. 12,0 m Wandregal, aufliegend auf Stahlbetonüberzug sowie an</p>				

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Außenwand befestigt. Inkl. Rückwand und vertikalen Trennstegen zur Unterteilung der einzelnen Fächer.</p> <p>Material: HPL Stärke: 19 mm Dekor: gelbgrün gem. Vorbemerkung "Dekor Einbaumöbel" Kanten mit Umleimer versehen, 2 mm, Kanten gerundet</p> <p>Höhe: ca. 51,25 cm Breite: ca. 10,15 m Tiefe: ca. 30 cm Breite je Fach: ca. 60 cm Länge: ca. 12,00 m</p> <p>Siehe auch Plan-Nr. SGM3.BTF-A-540_Raumabw. F.302, SGM3.BTF-DTI-601_Fensterbank-Regalsystem</p>	1,00	St
03.01.0030.	<p>Abdeckplatte / Fensterbank für Wandregal Herstellen, Liefern und Montieren einer nicht sichtbar befestigten Fensterbank aus HPL (analog zum Regal).</p> <p>Material wie Wandregal der Vorposition d=19mm, Tiefe ca. 500 mm (im Bereich von Stützen ca. 300 mm).</p> <p>Durchgehend über gesamte Regallänge; keine kleinteilige Stückelung; Anordnung der Stöße in Abstimmung mit Architektur, inkl. ggf. erforderlicher Unterfütterung. Inkl. Ausklinken der Fassadenstützen sowie Anpassen an Wandanschlüssen.</p> <p>Umleimer 2mm, Kante gerundet</p> <p>Befestigung nicht sichtbar nach Wahl des AN.</p> <p>Siehe auch Plan-Nr. SGM3.BTF-DTI-601 Fensterbank-Regalsystem</p>	22,15	m

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

03.01.0040. Vorsatzschale Waschtische Klassenräume
 Vorwand für bauseitige Montage von Waschbecken in Klassen- und Fachräumen liefern und an Wand befestigen.

Material: HPL mit wasserfester Trägerplatte
 Stärke: 19 mm
 Dekor: gelbgrün gem. Vortext "Dekor Einbaumöbel"
 Kanten mit Umleimer versehen, 2 mm, Kanten gerundet

Höhe: raumhoch, ca. 3,135 m
 Breite: ca. 1,20 m
 Tiefe: ca. 27,5 cm

Sämtliche Verschraubungen nicht sichtbar.
 Befestigung an raumbildender Wand und Boden/Decke mit z. B. Kanthölzern 60x80 mm.

Inkl. erforderlicher Ausschnitte für Kalt-/Warmwasser, Ablauf, Waschbecken nach Angabe Fachplanung. Es sind 6 Ausschnitte, Ø bis 50 mm einzukalkulieren.

siehe auch Plan-Nr. SGM3.BTF-DTI-600 Vorwand Waschbecken

8,00 St

03.01.0050. Verkleidung Türverbreiterung Rückbau und Neulieferung
 Verkleidung für Türverbreiterungen (ehem. Schalterpaneele) rückbauen, entsorgen und eine neue Einsatzplatte liefern und im Zwischenraum der Metallkonstruktion befestigen.

Material: HPL
 Stärke: 19 mm
 Dekor: gelbgrün gem. Vorbemerkung "Dekor Einbaumöbel"
 Kanten mit Umleimer versehen, 2 mm, Kanten gerundet

Höhe: ca. 208,5 m
 Breite: ca. 0,17 m

Sämtliche Verschraubungen nicht sichtbar. Befestigung nach Wahl des AN.

20,00 St

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.01.0060.	<p>Rückwand für Waschtisch Rückbau und Neulieferung Rückwand für bauseitigen Waschtisch rückbauen, entsorgen und eine neue Rückwand liefern und wandhängend auf UK nach Wahl befestigen.</p> <p>Material: HPL mit wasserfester Trägerplatte Stärke: 19 mm Dekor: gelbgrün gem. Vortext "Dekor Einbaumöbel" Kanten mit Umleimer versehen, 2 mm, Kanten gerundet</p> <p>Höhe: ca. 1,95 m Breite: ca. 1,40 m</p> <p>Sämtliche Verschraubungen nicht sichtbar. Befestigung nach Wahl des AN. Sichtbare Kanten von z. B. einer Holz-UK sind mit einem Umleimer im gleichen Farbton wie die Rückwand zu versehen.</p> <p>Inkl. erforderlicher Ausschnitte für Kalt-/Warmwasser, Ablauf, Waschbecken nach Angabe Fachplanung. Es sind 6 Ausschnitte, Ø bis 50 mm einzukalkulieren.</p>	1,00	St
03.01.0070.	<p>Rückwand für Waschtisch, Eckausführung, Neulieferung Rückwand für bauseitigen Waschtisch liefern und wandhängend auf UK nach Wahl befestigen. Rückwand 2-seitig in Innenecke.</p> <p>Material: HPL mit wasserfester Trägerplatte Stärke: 19 mm Dekor: gelbgrün gem. Vortext "Dekor Einbaumöbel" Kanten mit Umleimer versehen, 2 mm, Kanten gerundet</p> <p>Höhe: raumhoch, ca. 3,00 m Breite: ca. 1,40 + 0,47 m</p> <p>Sämtliche Verschraubungen nicht sichtbar. Befestigung nach Wahl des AN. Sichtbare Kanten von z. B. einer Holz-UK sind mit einem Umleimer im gleichen Farbton wie die Rückwand zu versehen.</p> <p>Inkl. erforderlicher Ausschnitte für Kalt-/Warmwasser, Ablauf,</p>				

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Waschbecken nach Angabe Fachplanung. Es sind 6 Ausschnitte, Ø bis 50 mm einzukalkulieren.				
		1,00	St
03.01.0080.	Sockelleiste Flur Liefern und montieren einer Sockelleiste als liegender Plattenstreifen aus Multiplex, lackiert				
	Abmessung: ca. 30 x 90 mm Material: Multiplex Farbe: lackiert, RAL nach Wahl AG				
	Montage am Übergang von Bodenbelag aus Kautschuk zu Stahlbetonsockel. Inkl. Unterfütterung. Befestigung geklebt.				
		40,00	m
Summe 03.01.	Dekor Einbaumöbel			
Summe 03.	Einbaumöbel und Verkleidung			

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.	Wandabsorber und Deckensegel				
04.01.	Wandabsorber				
04.01.0010.	<p>Wandabsorber Holzwolle</p> <p>Lieferung und Montage einer Vorsatzschale aus zementgebundenen Holzwolle-Akustik-Platten mit rückseitiger Mineralwolldämmung im Ständerwerk aus verzinkten 50er Stahlprofilen als Wandabsorber.</p> <p>Montage: Schraubmontage, Montage gem. Herstellervorgaben; Schraubenkopf sichtbar, mit aufgeprägter Plattenstruktur und in Plattenfarbe; gleichmäßiges Schraub- und Plattenbild</p> <p>Wandunebenheiten < 10 mm sind einzukalkulieren.</p> <p>Abstand VK Akustikplatte zur Wand ca. 95 - 110 mm.</p> <p>Lichte Raumhöhe: ca. 3,15 m</p> <p>Befestigungsuntergrund: Holzmassivwände, Stahlbeton, Mauerwerk, Trockenbauwände</p> <p>Material:</p> <p>- Holzwolle-Leichtbauplatte als Akustikplatte, d = 25 mm, mit rückseitigem Akustikvlies</p> <p>Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w \geq 0,85$ nach EN ISO 11654</p> <p>Farbe: Natur hell (ohne Farbauftrag)</p> <p>Kantenausführung: 5 mm Fase</p> <p>Struktur: 1 mm, ultrafein</p> <p>Plattenmaß: ca. 600 x 1.200 mm</p> <p>Dämmung: 40 mm Mineralwolle, längenbezogener Strömungswiderstand $\geq 5 \text{ kPa s/m}^2$</p> <p>Brandverhalten Dämmung: A1 (EN13501), Schmelzpunkt $>1000^\circ\text{C}$</p> <p>Produkt der Planung: Troldekt Plus 25 oder gleichwertig</p> <p>Angebotenes Produkt/Typ:</p> <p>'.....'</p>				
		105,00	m ²

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.01.0020.	Aufpreis Montage im Halbverband Zuschlag für die Montage der Platten der Vorposition im Halbverband, stehend.	105,00	m ²
04.01.0030.	Aufpreis Wandunebenheiten Aufpreis für das Ausgleichen von Wandunebenheiten > 10 mm, bis 30 mm. Die Unebenheiten sind der Objektüberwachung vor Anbringen der Dreischichtplatte anzuzeigen.	30,00	m ²
04.01.0040.	Aufpreis für Randabschluss Mehrpreis für einen Randabschluss als 5 mm breite, umlaufende Schattenfuge.	65,00	m
04.01.0050.	Herstellen von runden oder eckigen Ausschnitten Herstellen von runden oder rechteckigen Ausschnitten in der Wandbekleidung zur Aufnahme von Einbauteilen (Schaltern, Dosen, Heizungsleitungen etc.) Die Lage der Ausschnitte erfolgt gem. Wandansichten des Architekten. Inklusive eventueller farblicher Nachbehandlung der Schnittränder, eventuell erforderlicher Randaussteifungen der Platten, Lohn und Material. Größe: bis 0,05 m ²	55,00	St
04.01.0060.	Herstellen von Ausklinkungen für Deckenbalken Herstellen von rechteckigen Ausklinkungen in der Wandbekleidung im Bereich der Deckenbalken Inklusive Herstellen der Schattenfuge (5 mm), eventueller farblicher Nachbehandlung der Schnittränder, eventuell erforderlicher Randaussteifungen der Platten, Lohn und Material.				

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Größe: ca. 20 x 30 cm				
		15,00	St
04.01.0070.	<p>Herstellen von Öffnungen in der Wandbekleidung Herstellen von Öffnungen in der Wandbekleidung für Türen, Waschtischeinbauten o.ä. inklusive des Anpassens der UK, das Anarbeiten der Platten, Ausbilden der Schattenfuge (5 mm) und eventuelle Einfärben der Plattenkanten. Die Schattenfuge ist mit einem weiß lasiertem Ausgleichsholz zu hinterlegen.</p> <p>Die Zusatzlasten der Einbauten sind direkt an der dahinterliegenden Wand zu befestigen.</p> <p>Größe: bis 1,25 x 3,15 m (BxH)</p> <p>siehe auch Plan-Nr. SGM3.BTF-DI-616 Türanschluss Klassenzimmertür</p>	7,00	St
04.01.0080.	<p>Unterer Abschluss - Sockelleiste Herstellen des unteren Abschlusses der Wandabsorber inkl. Sockelleiste aus Dreischichtplatte.</p> <p>Unterkante Holzwoleplatte ca. 8 cm über OKFF Unterhalb mit Schattenfuge sowie 1-2 mm zurückspringend, Sockelleiste aus Dreischichtplatte, b x h = ca. 23 x 70 mm</p> <p>Unterkonstruktion nach Wahl AN. Oberflächenbehandlung der Dreischichtplatte gem. Vorbemerkung 01 "Leistungsbeschreibung Dreischichtplatte"</p> <p>Versiegelung mit Bodenbelag erfolgt bauseits.</p>	30,00	m
04.01.0090.	<p>Türleibungen bei Wänden mit Absorbern GK Auskleiden der Türleibungen im Bereich von angrenzenden Absorbern. Die Leibung ist dreiseitig mit Gipskarton, GK-B, d = 12,5 mm</p>				

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>auszukleiden. B = ca. 15,25 cm, Untergrund Massivholz</p> <p>siehe auch Plan-Nr. SGM3.BTF-DI-616 Türanschluss Klassenzimmertür</p>	17,00	m
Summe 04.01.	Wandabsorber			

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
04.02.	Deckensegel				
04.02.0010.	<p>Deckensegel Holzwolle Lieferung und Montage von Holzwolle-Akustik-Deckensegeln bestehend aus zementgebundenen Holzwolle-Leichtbauplatten.</p> <p>Befestigung als sichtbare Schraubmontage mit Direktabhängern nach Herstellervorgaben. Schraubenkopf mit aufgeprägter Plattenstruktur und in Plattenfarbe. Gleichmäßiges Schraub- und Plattenbild.</p> <p>Abhanghöhe: ca. 205 mm bis UK AHD Unterkante AHD: ca. 2,95 m</p> <p>Eventuell erforderliche Gerüste sind einzukalkulieren.</p> <p>Befestigungsuntergrund: Holzmassivdecke</p> <p>Material: - Holzwolle-Leichtbauplatte als Akustikplatte, d = 25 mm, mit rückseitigem Akustikvlies</p> <p>Schallabsorptionsgrad: $\alpha_w \geq 0,85$ nach EN ISO 11654</p> <p>Farbe: Natur hell (ohne Farbauftrag)</p> <p>Kantenausführung: 5 mm Fase</p> <p>Struktur: 1 mm, ultrafein</p> <p>Plattenmaß: je ca. 600 x 1.200 mm</p> <p>Abmessung je Segels: L x B = ca. 1,80 x 1,20 m</p> <p>Produkt der Planung: Troldekt Akustik oder gleichwertig</p> <p>Angebotenes Produkt/Typ: '.....'</p>	51,00	St
04.02.0020.	<p>Randwinkel/Aufkantung Lieferung und Montage von umlaufenden Randwinkeln für Akustik-Deckensegel aus zementgebunden Holzwolle- Leichtbauplatten, Plattendicke 25 mm.</p>				

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Ausführung passend zum ausgeschriebenen Deckensegelsystem sowie entsprechend den Herstellervorgaben. Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Verbindungs- und Montageelemente.</p> <p>Randwinkel zur sauberen seitlichen Ausbildung der Deckensegelkanten einschließlich Eckausbildungen, Gehrungsschnitten, Befestigungen und sämtlicher erforderlicher Nebenleistungen.</p> <p>Ausführung abgestimmt auf die Plattenstärke von 25 mm sowie auf die Oberflächenstruktur "Ultrafein". Oberfläche und Farbton passend zu den Akustikplatten in Farbe Natur hell.</p> <p>Die Konstruktion ist so auszubilden, dass ein optisch einheitliches und hochwertiges Erscheinungsbild der Deckensegel entsteht. Sämtliche Anpassungen an die Deckensegelabmessungen sowie die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse sind einzukalkulieren.</p> <p>Produkt der Planung des Deckensegels: Troldekt Akustik oder gleichwertig</p> <p>Angebotenes Produkt/Typ:</p> <p>'.....'</p>	306,00	m
Summe 04.02.	Deckensegel			
Summe 04.	Wandabsorber und Deckensegel			

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.	Sonstiges / Stundenlohnarbeiten			
05.01.	Stundenlohnarbeiten			
	<p>Die nachfolgend anzugebenden Kosten für von der Bauleitung angeordnete Stundenlohnarbeiten sind als feste Stundenverrechnungssätze (EURO/Arbeitsstunden gem. § 15 Ziff. 1 VOB/B) anzubieten. In ihnen sind unaufgegliedert die Lohn- und Gehaltskosten (Zuschläge für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen u.a. sowie Lohnnebenkosten) enthalten.</p> <p>Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten sind nicht in die Verrechnungssätze einzubeziehen, sondern ggf. gesondert auszuweisen.</p> <p>Wegezeiten werden nicht vergütet.</p> <p>Sämtliche Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach ausdrücklicher Aufforderung der Bauleitung ausgeführt werden.</p> <p>Stundennachweise sind der Bauleitung für jeden Tag separat aufgeführt innerhalb von 3 Werktagen unaufgefordert zur Anerkennung vorzulegen. Sie sind auf einem Stundenlohnzettel detailliert mit Namensangabe und Berufsgruppen sowie der einzelnen verbrauchten Materialien zu erfassen.</p> <p>Polierstunden als Regiestunden werden nicht gesondert abgerechnet und sind mit den Einheitspreisen des Facharbeiters / Helfers einzurechnen.</p> <p>Der Bieter erklärt durch Abgabe des Angebots, dass die Verrechnungssätze unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurden und unabhängig von der Anzahl der anzurechnenden Stunden gelten.</p>			
05.01.0010.	<p>Stundensatz Facharbeiter</p> <p>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter.</p> <p>Ausführung nur auf Anforderung der örtlichen Bauleitung.</p>	40,00 h

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
05.01.0020.	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer. Ausführung nur auf Anforderung der örtlichen Bauleitung.	20,00	h
Summe 05.01.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 05.	Sonstiges / Stundenlohnarbeiten			

Zusammenstellung

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
 LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
01.	Vorbereitende Maßnahmen	
01.01.	W+M-Planung
	Summe 01. Vorbereitende Maßnahmen
02.	Innenverkleidung Wände	
02.01.	Innenverkleidung 3-Schicht-Platte Wände
	Summe 02. Innenverkleidung Wände
03.	Einbaumöbel und Verkleidung	
03.01.	Dekor Einbaumöbel
	Summe 03. Einbaumöbel und Verkleidung
04.	Wandabsorber und Deckensegel	
04.01.	Wandabsorber
04.02.	Deckensegel
	Summe 04. Wandabsorber und Deckensegel
05.	Sonstiges / Stundenlohnarbeiten	
05.01.	Stundenlohnarbeiten
	Summe 05. Sonstiges / Stundenlohnarbeiten
LV	337	
01.	Vorbereitende Maßnahmen
02.	Innenverkleidung Wände

Zusammenstellung

Projekt: 10-24052 Erweiterung Schillergymnasium Münster
LV: 337 Tischlerarbeiten

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
03.	Einbaumöbel und Verkleidung
04.	Wandabsorber und Deckensegel
05.	Sonstiges / Stundenlohnarbeiten
Summe LV 337 Tischlerarbeiten	
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
in Höhe von 19,00 %	 EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 30