Konrektor
R-003
NRF: 25,91 m²
U: 22,38² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Teppich
Deckenbelag: Langfeld AD
Schulsozialarbeit
R-004
NRF: 20,39 m²
U: 19,98² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Teppich
Deckenbelag: Langfeld AD
Sanitätsraum
R-005
NRF: 19,19 m²
U: 18,62² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
H.-meister
R-006
NRF: 11,58 m²
RU: 13,79 m²
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
HAR / ELT
R-007
NRF: 10,10 m²
U: 12,80² m
LI.RH: 3,36 m
Bodenbelag: Estrich, unbehandelt
Deckenbelag: Unbehandelt
B. WC
R-015
NRF: 6,72 m²
U: 10,37² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Raster AD
Windfang Eingang
V-004
NRF: 31,07 m²
U: 22,38² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Lochdecke
Flur Eingang
V-003
NRF: 57,72 m²
U: 45,38² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Langfeld AD
Klasse
R-008
NRF: 47,38 m²
U: 27,65 m
max.LI.RH: 3,02
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
Gruppe
R-008.1
NRF: 20,18 m²
U: 19,50² m
min.LI.RH: 2,55
max.LI.RH: 3,06
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
Gruppe
R-009.1
NRF: 20,18 m²
U: 20,10² m
min.LI.RH: 2,55
max.LI.RH: 3,06
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
Klasse
R-009
NRF: 44,87 m²
U: 30,81² m
min.LI.RH: 2,55
max.LI.RH: 3,06
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
Klasse
R-011
NRF: 49,44 m²
U: 31,41² m
min.LI.RH: 2,55
max.LI.RH: 3,06
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
Gruppe
R-011.1
NRF: 17,95 m²
U: 19,65² m
min.LI.RH: 2,55
max.LI.RH: 3,06
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
Rektorat
R-001
NRF: 19,06 m²
U: 18,25² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Teppich
Deckenbelag: Langfeld AD
Sekretariat
R-002
NRF: 22,07 m²
U: 19,91² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Teppich
Deckenbelag: Langfeld AD
Flur Verwaltung
V-002
NRF: 44,56 m²
U: 48,53² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Teppich
Deckenbelag: Langfeld AD; GK Decke
Kopierraum/Lager
R-019
NRF: 10,05 m²
U: 13,88² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
WC M
R-018
NRF: 5,03 m²
U: 10,14² m
LI.RH: 2,50 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GK Decke
WC M
R-018.1
NRF: 6,16 m²
U: 10,07² m
LI.RH: 2,50 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Raster AD
WC D
R-020
NRF: 3,57 m²
U: 8,35² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GK Decke
WC D
R-020.1
NRF: 7,66 m²
U: 11,09² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Raster AD
WC H
R-021
NRF: 3,53 m²
U: 8,28² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GK Decke
WC H
R-021.1
NRF: 7,53 m²
U: 11,00 m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Raster AD
Lehrerzimmer
R-022
NRF: 134,67 m²
U: 62,40² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Teppich
Deckenbelag: Langfeld AD
Lehrmittelsammlung
R-022.1
NRF: 41,94 m²
U: 29,84² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Teppich
Deckenbelag: Langfeld AD
Besprechung
R-022.3
NRF: 26,03 m²
U: 20,66² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Teppich
Deckenbelag: Langfeld AD
BOB
R-022.2
NRF: 23,77 m²
U: 22,36² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Teppich
Deckenbelag: Langfeld AD
WC J
R-017.1
NRF: 6,20 m²
U: 10,07² m
LI.RH: 2,50 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Raster AD
WC J
R-017
NRF: 4,90 m²
U: 8,90² m
LI.RH: 2,50 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: GK Decke
Flur Verbindung
V-006
NRF: 29,66 m²
RU: 24,91² m
min.LI.RH: 2,71
max.LI.RH: 2,97
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Langfeld AD
Technik
R-050
NRF: 12,28 m²
RU: 14,03² m
min.LI.RH: 2,81
max.LI.RH: 3,03
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Raster AD
Serverraum
R-051
NRF: 11,72 m²
RU: 13,70 m
min.LI.RH: 2,81
max.LI.RH: 3,03
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Raster AD
Pulti
R-015
NRF: 6,57 m²
U: 10,29² m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Unbehandelt
Klasse
R-014
NRF: 48,76 m²
U: 28,54² m
max.LI.RH: 3,06
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
Gruppe
R-014.1
NRF: 20,07 m²
U: 19,42² m
min.LI.RH: 2,55
max.LI.RH: 3,06
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
Gruppe
R-013.1
NRF: 20,07 m²
U: 20,02² m
min.LI.RH: 2,55
max.LI.RH: 3,06
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
Klasse
R-013
NRF: 48,56 m²
U: 29,29² m
min.LI.RH: 2,55
max.LI.RH: 3,06
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
Flurzone Eingangsstufe
V-005
NRF: 161,04 m²
U: 88,77 m
LI.RH: 2,70 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD; Lochdecke
Klasse
R-012
NRF: 49,66 m²
U: 35,89 m
min.LI.RH: 2,55
max.LI.RH: 3,06
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
Gruppe
R-012.1
NRF: 17,81 m²
U: 18,99² m
min.LI.RH: 2,55
max.LI.RH: 3,06
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
Aula
R-023
NRF: 130,02 m²
RU: 58,58² m
LI.RH: 6,51 m
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Holzwolle Akustikplatte
Nebenraum M.Kü.
R-025.1
NRF: 7,73 m²
RU: 11,00² m
LI.RH: 3,03 m
Bodenbelag: Fliesen; Bestand
Deckenbelag: vorh. Rasterdecke
Speiseraum
R-024
NRF: 94,11 m²
RU: 44,16² m
LI.RH: 3,03 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD; Deckenstrahlheizung
Lehrküche
R-025
NRF: 56,12 m²
RU: 33,75² m
min.LI.RH: 2,71
max.LI.RH: 3,03
Bodenbelag: Fliesen; Bestand
Deckenbelag: vorh. Rasterdecke; Deckenstrahlheizung
Mensaküche
R-028
NRF: 28,01 m²
RU: 22,33² m
LI.RH: 3,03 m
Bodenbelag
Deckenbelag: vorh. Rasterdecke
Lager Lehrkü Kiosk
R-026
NRF: 4,99 m²
RU: 8,98² m
LI.RH: 3,03 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: vorh. Rasterdecke
Vorraum Lehrkü.
R-027
NRF: 3,11 m²
RU: 7,41² m
LI.RH: 3,03 m
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: vorh. Rasterdecke
Waschen
R-029
NRF: 15,78 m²
RU: 19,07² m
min.LI.RH: 2,71
max.LI.RH: 3,03
Bodenbelag: Fliesen
Deckenbelag: Raster AD
WC J
R-030
NRF: 18,54 m²
RU: 21,83² m
min.LI.RH: 2,71
max.LI.RH: 3,03
Lager Musik
R-047
NRF: 31,27 m²
RU: 23,15² m
min.LI.RH: 2,78
max.LI.RH: 3,03
Bodenbelag: Linoleum
Deckenbelag: Langfeld AD
eits.
19,78 m²
18,48 m
3,00 m
2,78
3,03
Linoleum
Fluchttreppenhaus
Fluchttreppenhaus
Fluchttreppenhaus
Multifunktionsfläche
Multifunktionsfläche
Multifunktionsfläche
Fassadenfeuerwehrzufahrt
Fassadenfeuerwehrzufahrt
Fassadenfeuerwehrzufahrt
Feuerlöscher & Handfeuermelder
Feuerlöscher
Feuerlöscher
Feuerlöscher
Feuerlöscher
Feuerlöscher
Feuerlöscher
Feuerlöscher & Handfeuermelder
Feuerlöscher & Handfeuermelder
Feuerlöscher & Handfeuermelder