

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV	LBP_Bepflanzung
Projekt	LBP_Bepflanzung

Auftraggeber

Kreis Höxter

Angebotsabgabe

Datum der Submission

Art der Vergabe

Ort der Submission

Angebotseröffnung

Zuschlagsfrist bis

Uhr

Bieter / Auftragnehmer

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kontakt:

LV Summe netto

..... Euro

zuzügl. MwSt.

..... Euro

LV Summe brutto

..... Euro

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	Leistungsbeschreibung/ Vorbemerkungen	4
1	Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	5
1. 1	Vorarbeiten	5
1. 2	Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung	5
1. 3	Fertigstellungspflege	15
	Zusammenstellung	17

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

Vertragliche Regelungen

Leistungsbeschreibung/ Vorbemerkungen

Die Maßnahme umfasst die landschaftsgärtnerischen Arbeiten für den Ausbau der Kreisstraße 3 zwischen Nieheim-Oeynhausen und der L 755. Sie sind entlang der neu hergestellten Straße auszuführen.

Dabei handelt es sich um die Lieferung und Pflanzung von Bäumen und Gehölzen auf zwei gut zugänglichen Vegetationsflächen sowie entlang der rund 2,5 km langen Straße an vorhandenen sowie teilweise neu hergestellten Böschungen, in der Regel angrenzend an Gräben. Darüber hinaus sind Obstbäume entlang eines neben der Straße verlaufenden Radweges zu pflanzen.

Einige Pflanzungen erfolgen auf einer Privatfläche in Abstimmung mit dem Eigentümer. Kontakt wird über den AG hergestellt.

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Fertigstellungspflege in zwei Pflegegängen inkl. einer ausreichenden, voraussichtlich mehrmaligen Bewässerung der Neuanpflanzungen insbesondere in Trockenphasen.

Insgesamt sind 51 Stück Hochstämme, 14 Obstbäume sowie 90 Gehölze/ Sträucher zu liefern und zu pflanzen.

Als Anlage sind ein Übersichtsplan der Kreisstraße K 3 mit den gekennzeichneten Flächen sowie Lagepläne der Einzelflächen in größerem Maßstab beigelegt.

Die Pflanzabstände zum Fahrbahnrand sind den Lageplänen zu entnehmen. Diese sind zwingend einzuhalten. Die Baumpflanzungen untereinander sind mit mindestens 10m Abstand vorzunehmen. Strauchanpflanzungen erfolgen mit 1m Abstand in wechselnder Artenfolge, ggf auch als Gruppen von 3-5 Pflanzen je Art.

Die Gehölzanpflanzungen sind fachgerecht gemäß den Vorgaben der DIN 18916 in der aktuellen Pflanzperiode durchzuführen. Vor der Pflanzung ist das Pflanzgut fachgerecht zurückzuschneiden.

Der untere Bereich der Bäume ist gegen den Verbiss durch kleinere Wildtiere in Form einer Kunststoffspirale oder eines feinmaschigen Drahtmantels zu schützen. Bei den Obstbäumen ist als Schutz gegen Wühlmäuse im Pflanzloch ein feinmaschiger, unverzinkter Maschendraht einzubauen.

Als Vertragsgrundlage wird die VOB vereinbart.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung				

1 Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten

1. 1 Vorarbeiten

1. 1. 10 Baustelle einrichten und räumen

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Leistung einschließlich Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluß der Arbeiten wieder herrichten/räumen. Fläche nach Wahl des AN.

1,000 psch

1. 1. 20 Verkehrssicherung

Einrichtungen zur Verkehrsicherung und -regelung nach STVO bei Bauarbeiten auf mehrbahnigen Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.

Verkehrssicherung nach Regelplan C I/4. Die Genehmigung ist mind. 12 WT vor Aufbau beim AG zu beantragen.

1,000 psch

1. 1. 30 Vegetationsfläche vorbereiten

Vegetationsfläche in Einzelflächen mit einer Neigung flacher als 1 : 4, zur Bepflanzung von Solitärbäumen vorbereiten.

Flächen mähen/ mulchen, Grasnabe im Bereich der Pflanzgruben abheben, Boden ggf. lockern, Rand- und Restflächen ggf. von Hand bearbeiten.

Anfallenden Abfall ablesen und entsorgen. Entsorgung ist einzukalkulieren.

5.500,000 m²

1. 1. 40 Pflanzsubstrat liefern und einbauen

Pflanzsubstrat als Austausch für ungeeigneten Boden liefern und in Pflanzgruben/-löcher einbauen.

Abgerechnet wird nach Lieferschein.

50,000 m³

Summe 1. 1 Vorarbeiten

1. 2 Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung				

1. 2. 10

Solitärbaum pflanzen

Solitärbaum pflanzen.

Pflanzloch in erforderlicher Größe herstellen. Brauchbaren Boden zwischenlagern und wiederverwenden, überschüssigen Boden fachgerecht entsorgen.

Gehölz = Solitär, 3 xv, Stammumfang 16-18 cm

Solitär mit Drahtballierung.

Einschließlich Wurzel- und Gehölzrückschnitt in erforderlicher fachmännischer Art und inkl. Angießen

Anordnung der Gehölze gemäß beigefügtem Übersichtsplan.

Gehölz liefern wird über die Positionen 1.2.20 bis 1.2.70 gesondert vergütet.

51,000 Stck

1. 2. 20

Tilia cordata (Winterlinde) liefern, 3xv, StU 16-18 cm

Tilia cordata (Winterlinde) liefern,

Hochstamm, 3 mal verschult,

Stammumfang 16-18 cm,

aus engem Stand

schlank, aufrecht, langer Leittrieb,

Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,

im unteren Teil möglichst wenig beastet

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 3 und 4

13,000 Stck

1. 2. 30

Quercus petraea (Traubeneiche) liefern, 3xv, StU 16-18 cm

Quercus petraea (Traubeneich) liefern,

Hochstamm, 3 mal verschult,

Stammumfang 16-18 cm,

aus engem Stand

schlank, aufrecht, langer Leittrieb,

Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,

im unteren Teil möglichst wenig beastet

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 3 und 4.

11,000 Stck

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	---	-------	----	---------------	--------------

Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

1. 2. 40 Carpinus betulus (Hainbuche) liefern, 3xv, StU 16-18 cm

Carpinus betulus (Hainbuche) liefern,
Hochstamm, 3 mal verschult,
Stammumfang 16-18 cm,
aus engem Stand
schlank, aufrecht, langer Leittrieb,
Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,
im unteren Teil möglichst wenig beastet

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 3 und 4

6,000 Stck

1. 2. 50 Juglans regia (Walnuss) liefern, 3xv, StU 16-18 cm

Juglans regia (Walnuss) liefern,
Hochstamm, 3 mal verschult,
Stammumfang 16-18 cm,
aus engem Stand
schlank, aufrecht, langer Leittrieb,
Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,
im unteren Teil möglichst wenig beastet

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 4.

2,000 Stck

1. 2. 60 Acer campestre (Feldahorn) liefern, 3xv, StU 16-18 cm

Acer campestre (Feldahorn) liefern,
Hochstamm, 3 mal verschult,
Stammumfang 16-18 cm,
aus engem Stand
schlank, aufrecht, langer Leittrieb,
Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,
im unteren Teil möglichst wenig beastet

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 2

14,000 Stck

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	---	-------	----	---------------	--------------

Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

1. 2. 70 Salix alba (Silberweide) liefern, 3xv, StU 16-18 cm

Salix alba (Silberweide) liefern,
Hochstamm, 3 mal verschult,
Stammumfang 16-18 cm,
aus engem Stand
schlank, aufrecht, langer Leittrieb,
Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,
im unteren Teil möglichst wenig beastet

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 2

5,000 Stck

1. 2. 80 Strauch pflanzen

Strauch pflanzen.
Pflanzloch in erforderlicher Größe herstellen. Brauchbaren
Boden zwischenlagern und wiederverwenden, überschüssigen
Boden fachgerecht entsorgen.
Gehölz = verschulter Strauch, 60-150 cm, min. 3-5 Triebe
einschließlich Wurzel- und Gehölzrückschnitt in erforderlicher
fachmännischer Art und inkl. Angießen
Anordnung der Gehölze gemäß beigefügtem Übersichtsplan.
Gehölz liefern wird über die Positionen 1.2.90 bis 1.2.120
gesondert vergütet.

90,000 Stck

**1. 2. 90 Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) liefern, vStr,
60/100, 3Tr**

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) liefern,
verpflanzter Strauch
60-100 cm Größe,
mindestens 3 Triebe

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 1, 3 und 4.

27,000 Stck

1. 2. 100 Corylus avellana (Haselnuss) liefern, vStr, 60/100, 3Tr

Corylus avellana (Haselnuss) liefern,
verpflanzter Strauch
60-100 cm Größe,
mindestens 3 Triebe

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	---	-------	----	---------------	--------------

Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 1, 3 und 4.

33,000 Stck

1. 2. 110 Cornus sanguineum (Hartriegel) liefern, vStr, 100-150, 5Tr

Cornus sanguineum (Hartriegel) liefern,
verpflanzter Strauch
100-150 cm Größe,
mindestens 5 Triebe

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 1, 3 und 4.

16,000 Stck

1. 2. 120 Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) liefern, vStr, 60/100, 3Tr

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) liefern,
verpflanzter Strauch
60-100 cm Größe,
mindestens 3 Triebe

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 1 und 3.

14,000 Stck

1. 2. 130 Obstbaum pflanzen, Hoch- und Halbstamm

Obstbaum als Solitärbaum, Hoch- und Halbstamm pflanzen.
Pflanzloch in erforderlicher Größe herstellen. Brauchbaren
Boden zwischenlagern und wiederverwenden, überschüssigen
Boden fachgerecht entsorgen.
Im Pflanzloch ist gegen den Verbiss von Wühlmäusen ein
Schutz aus feinmaschigem, unverzinktem Maschendraht
einzubauen.
Gehölz = Solitär, Halbstamm, Stammumfang 8-10 cm,
2jährige Krone
Solitär mit Drahtballierung.
Einschließlich Wurzel- und Gehölzrückschnitt in erforderlicher
fachmännischer Art und inkl. Angießen
Anordnung der Gehölze gemäß beigefügtem Übersichtsplan
auf Fläche 4 (Privatfläche Brandt und entlang Radweg).
Gehölz liefern wird über die Positionen 1.2.140 bis 1.2.220
gesondert vergütet.

14,000 Stck

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	---	-------	----	---------------	--------------

Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

1. 2. 140 **Pyrus communis "Köstliche von Charneux" liefern, Halbstamm**

Pyrus communis "Köstliche von Chrneux" liefern,
Halbstamm, 2jährige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus weitem Stand

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 4
(Privatfläche Brandt).

1,000 **Stck**

1. 2. 150 **Malus "Brakeler Apfel" liefern, Halbstamm**

Malus "Brakeler Apfel" liefern,
Halbstamm, 2jährige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus weitem Stand

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 4
(Privatfläche Brandt)

1,000 **Stck**

1. 2. 160 **Prunus "Ontariopflaume" liefern, Halbstamm**

Prunus "Ontariopflaume" liefern,
Halbstamm, 2jährige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus weitem Stand

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 4
(Privatfläche Brandt).

1,000 **Stck**

1. 2. 170 **Prunus "Wangenheims Frühapfel" liefern, Halbstamm**

Prunus "Wangenheims Frühapfel" liefern,
Halbstamm, 2jährige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus weitem Stand

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 4
(Privatfläche Brandt)

1,000 **Stck**

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	---	-------	----	---------------	--------------

Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

1. 2. 180 Malus "Zuccalmaglios Renette" liefern, Halbstamm

Malus "Zuccalmaglios Renette" liefern,
Halbstamm, 2jährige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus weitem Stand

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 4 (entlang
Radweg)

2,000 Stck

1. 2. 190 Malus "Ananasrenette" liefern, Halbstamm

Malus "Ananasrenette" liefern,
Halbstamm, 2jährige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus weitem Stand

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 4 (entlang
Radweg)

2,000 Stck

1. 2. 200 Malus "Johannes Böttner" liefern, Halbstamm

Malus "Johannes Böttner" liefern,
Halbstamm, 2jährige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus weitem Stand

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 4 (entlang
Radweg)

2,000 Stck

1. 2. 210 Malus "Martini" liefern, Halbstamm

Malus "Martini" liefern,
Halbstamm, 2jährige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus weitem Stand

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 4 (entlang
Radweg)

2,000 Stck

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	---	-------	----	---------------	--------------

Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

1. 2. 220 Malus "Jakob Lebel" liefern, Hochstamm

Malus "Martini" liefern,
Hochstamm, 2jährige Krone,
Stammumfang 8-10 cm,
aus engem Stand
schlank, aufrecht, langer Leittrieb,
Verzweigung und Kronenbild hoch angesetzt,
im unteren Teil möglichst wenig beastet

Pflanzung gemäß beigefügtem Lageplan in Fläche 4 (entlang
Radweg)

2,000 Stck

1. 2. 230 Pflanzung an Böschung, Zulage

Pflanzung an Böschungen mit Neigung bis 1:1,5,
Sicherung von Oberboden durch Schwartenbretter,
Brettlänge mind. 1,2 m,
Brettstärke mind. 22 mm,
herzustellende Höhe ca. 0,5 m,
Holzart Lärche,
Befestigung der Schwartenbretter über Verschrauben an
Rundhölzern aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz,
Mindestzopfdurchmesser 12 cm, Mindestlänge 100 cm,
Rundhölzer standfest in den Boden eingeschlagen,
Schwartenbretter überlappend anbringen.
Schäden an der Böschung durch die Pflanzarbeiten gehen zu
Lasten des AN.

Als Zulage zur Position 01.02.0010 Solitärbaum pflanzen

19,000 Stck

1. 2. 240 Bewässerungssystem liefern und herstellen

Bewässerungssystem für Bäume im Einzelstand liefern und
herstellen, an Böschungen und in Vegetationsflächen,
Wasserverteilung über Dränrohring, um den Wurzelballen,
Ringdurchmesser ca. 1 m, Verlegetiefe ca. 50 cm unter GOK
mit Außenbefüllung über z.B. Wasserwagen, einschl.
Verschlußstück für Dränrohr
einschl. Erdarbeiten in vorbereiteter Pflanzgrube.

51,000 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung				

1. 2. 250

Baumverankerung (Pfahlbock) herst, L=3 m, DU 8-10 cm

Baumverankerung als Pfahlbock (Dreibock) liefern und herstellen.

Pfähle kegelt und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfählen, Pfahllänge 3 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz bunt geschält.

Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden,
Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, DU = 50 mm. Eine Bindung je Pfahl.

Bindung= Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), aus doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt, Bindung an Pfahl oder Querlatte annageln.

51,000 St

1. 2. 260

Baumverankerung (Pfahlbock) herst, L=2 m, DU 8-10 cm

Baumverankerung als Pfahlbock (Dreibock) liefern und herstellen.

Pfähle kegelt und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfählen, Pfahllänge 2 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz bunt geschält.

Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden,
Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, DU = 50 mm. Eine Bindung je Pfahl.

Bindung= Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), aus doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt, Bindung an Pfahl oder Querlatte annageln.

14,000 St

1. 2. 270

Pflanzscheibe mulchen, Holzhäcksel ca. 15 cm dick

Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.

Pflanzscheibengröße jeweils ca. 1,00 m²

Mulch = Holzhäcksel.

Mulchschicht = ca. 15 cm dick.

50,000 m²

1. 2. 280

Verbissschutz liefern und herstellen

Verbissschutz liefern und herstellen aus punktgeschweißtem

Drahtgitter, am Stück verzinkt.

Maschenweite 50 x 50 mm.

Drahtstärke 1,6 mm.

Schutzhöhe: 1,00 m.

Bei einer Breite der Gittermatte von 1 m ergibt sich ein

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt: Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung				

geschützter Wuchsraum von ca. 30 cm Durchmesser.
Alternativ kann auch eine Kunststoffspirale eingesetzt werden.

51,000 St

1. 2. 290

Heckenpflanzen liefern und setzen, Carpinus betulus (Hainbuche) 3xv, 125/150, mB

Heckenpflanzen liefern und setzen
Carpinus betulus (Hainbuche), 125-150 cm, 3 mal verpflanzter
Strauch, gut verzweigt, mit Drahtballierung
Ca. 6-7 Pflanzen pro lfdm Hecke, zweireihig versetzt
einschließlich Wurzel- und Gehölzrückschnitt in erforderlicher
fachmännischer Art
Vor der Pflanzung vorh. Wurzelreste aufnehmen/ aussortieren.
Pflanzloch bzw -graben in erforderlicher Größe herstellen,
brauchbaren Boden zwischenlagern und wiederverwenden,
überschüssigen Boden fachgerecht entsorgen,
Pflanzen einschlämmen und gleichmäßig dick mulchen.
Mulch = Holzhäcksel.
Mulchschicht = ca. 15 cm dick.

Pflanzung auf Fläche 5 (Friedhof Oeynhausen) gemäß
beigefügtem Übersichtsplan

30,000 m

1. 2. 300

Heckenpflanzen liefern und setzen, Carpinus betulus (Hainbuche) 3xv, 175/200, mB

Heckenpflanzen liefern und setzen
Carpinus betulus (Hainbuche), 175-200 cm, 3 mal verpflanzter
Strauch, gut verzweigt, mit Drahtballierung
Ca. 4-5 Pflanzen pro lfdm Hecke, einreihig gesetzt
einschließlich Wurzel- und Gehölzrückschnitt in erforderlicher
fachmännischer Art
Vor der Pflanzung vorh. Wurzelreste aufnehmen/ aussortieren
Pflanzloch bzw -graben in erforderlicher Größe herstellen,
brauchbaren Boden zwischenlagern und wiederverwenden,
überschüssigen Boden fachgerecht entsorgen,
Pflanzen einschlämmen und gleichmäßig dick mulchen.
Mulch = Holzhäcksel.
Mulchschicht = ca. 15 cm dick.

Pflanzung auf Fläche 4 (Privatfläche Brand) sowie Fläche 3
gemäß beigefügtem Übersichtsplan

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	---	-------	----	---------------	--------------

Abschnitt: Fertigstellungspflege

40,000 m

1. 2. 310

Wurzelschutz liefern und einbauen

Wurzelschutzfolie/-matte zur Begrenzung des Wurzelwachstums als Abgrenzung zwischen vorhandenem neu zu pflanzendem Baum-/°Gehölzbestand und vorhandenen Versorgungsleitungen als vertikale Trennwand liefern und einbauen.

Folienstärke: mind. 2 mm

Einbauhöhe: ca. 1,50 m

System nach Wahl des AN

100,000 m²

Summe 1. 2 Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung

.....

1. 3

Fertigstellungspflege

1. 3. 10

1. Pflegegang Fertigstellungspflege inkl. Bewässerung

Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung sowie Gehölze pflegen.

Erster Pflegegang.

Während der Fertigstellungspflege Pflanzscheibe, gemulcht, jäten, Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.

Trockene Pflanzenteile entfernen, Schnittgut fachgerecht entsorgen.

Ausgefallene Pflanzen ersetzen.

Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Während der Fertigstellungspflege ist eine ausreichende Bewässerung der Gehölze, insbesondere in trockenen Phasen zu gewährleisten. Bewässerung an Gehölz bzw. in Bewässerungssystem, einschl. Lieferung der erf. Wassermenge sowie mehrmaliger An- und Abfuhr der erf. Geräte. Der Aufwand ist in die Position mit einzukalkulieren.

1,000 psch

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

OZ (Pos-Nr.)	Bereich: Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	---	-------	----	---------------	--------------

Abschnitt: Fertigstellungspflege

1. 3. 20

2. Pflegegang Fertigstellungspflege inkl. Bewässerung

Hochstamm, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung sowie Gehölze pflegen.

Zweiter Pflegegang.

Während der Fertigstellungspflege Pflanzscheibe, gemulcht, jäten, Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern.

Trockene Pflanzenteile entfernen, Schnittgut fachgerecht entsorgen.

Ausgefallene Pflanzen ersetzen.

Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Während der Fertigstellungspflege ist eine ausreichende Bewässerung der Gehölze, insbesondere in trockenen Phasen zu gewährleisten. Bewässerung an Gehölz bzw. in Bewässerungssystem, einschl. Lieferung der erf. Wassermenge sowie mehrmaliger An- und Abfuhr der erf. Geräte. Der Aufwand ist in die Position mit einzukalkulieren.

1,000 psch

.....

1. 3. 30

Pfahl für Baumverankerung ersetzen

Beschädigte bzw. fehlende Pfähle für Baumverankerungen ersetzen. Pfahllänge 3 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.

Pfahl aus Nadelholz bunt geschält. Einschl. Montage des Pfahles an bestehende Baumverankerung und Beseitigung des alten Pfahls.

25,000

St

.....

Summe 1. 3

Fertigstellungspflege

.....

Summe 1

Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ (LV-Gruppe)		
1. 1	Vorarbeiten	
1. 2	Pflanzarbeiten und Pflanzenlieferung	
1. 3	Fertigstellungspflege	
1	Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : LBP_Bepflanzung
LV : LBP_Bepflanzung
LV-Datum : 15.09.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe
OZ (LV-Gruppe)	

1	Landschaftsgärtnerische Pflanzarbeiten	
---	--	-------

<u>Angebotssumme netto</u>	
-----------------------------------	--------------

<u>zuzügl..... MwSt.</u>	
---------------------------------	--------------

<u>Angebotssumme brutto</u>	
------------------------------------	--------------

Seiten: 1 - 18 Das Dokument enthält 38 Positionen, davon 38 im freien Text.