

| OZ         | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|--------------|
| <b>1.0</b> | <b>Baustelleneinrichtung Los 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |               |              |
| 1.1        | <p><b>Baustelle einrichten, sichern und räumen</b><br/> Geräte, Materialien und sonstige Betriebsmittel inkl. Verkehrssicherung (Verkehrsschilder, Markierungen, Leitelemente etc.), die für die fachgerechte Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen. Vorhalten der Geräte und Betriebsmittel für die Ausführungszeit. Baustelle von allen Geräten und dergleichen beräumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand und unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten (inkl. ggf. notwendig werdender Straßenreinigung).</p> <p><i>Hinweis:<br/>Diese Position betrifft alle Lose und Zuwegungen zu den Maßnahmenflächen. Die Zuwegungen sind mit dem AG abzustimmen.</i></p>                                                                                                       | 1     | psch    |               |              |
|            | <b>Zwischensumme 1.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |               |              |
| <b>2.0</b> | <b>Leistungsbeschreibung Los 6, Entwicklungspflege LOS 1-5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |               |              |
| <b>2.1</b> | <b>Pflegemaßnahmen LOS 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |               |              |
| 2.1.1      | <p><b>Mulchmahd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b><br/> Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmahd.</p> <p>Fläche: Los 1, M1.1 (vgl. Karten Anlage 6 und 1)<br/> Flächengröße Mulchmahd: bis zu 1200 m²<br/> Gesamtfläche: 2400 m²<br/> Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027</p> <p>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüsch sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei der Mulchmahd umfahren werden müssen.<br/> Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.</p> <p>Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.</p> | 2     | Stck.   |               |              |
| 2.1.2      | <p><b>Mulchmahd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b><br/> Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmahd.</p> <p>Fläche: Los 1, M1.3 (vgl. Karten Anlage 6 und 1)<br/> Flächengröße Mulchmahd: bis zu 450 m²<br/> Gesamtfläche: 900 m²<br/> Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027</p> <p>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüsch sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei der Mulchmahd umfahren werden müssen.<br/> Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.</p> <p>Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.</p>   | 2     | Stck.   |               |              |
| <b>2.2</b> | <b>Pflegemaßnahmen LOS 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |               |              |
| 2.2.1      | <p><b>Mulchmahd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b><br/> Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmahd.</p> <p>Fläche: Los 2, M2 (vgl. Karten Anlage 6 und 2)<br/> Flächengröße Mulchmahd: bis zu 4250 m²<br/> Gesamtfläche: 8500 m²<br/> Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2     | Stck.   |               |              |

| OZ         | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|--------------|
|            | <p>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüschs sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.</p> <p>Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.</p> <p>Abrechnung nach erfolgtem Mähdtermin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |               |              |
| <b>2.3</b> | <b>Pflegemaßnahmen LOS 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |               |              |
| 2.3.1      | <p><b>Mulchmähd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b></p> <p>Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmähd.</p> <p>Fläche: Los 3, M3.1 (vgl. Karten Anlage 6 und 3)</p> <p>Flächengröße Mulchmähd: ca. 1175 m<sup>2</sup></p> <p>Gesamtfläche: 2350 m<sup>2</sup></p> <p>Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027</p> <p>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüschs sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.</p> <p>Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.</p> <p>Abrechnung nach erfolgtem Mähdtermin.</p> | 2     | Stck.   |               |              |
| 2.3.2      | <p><b>Mulchmähd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b></p> <p>Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmähd.</p> <p>Fläche: Los 3, M3.2 (vgl. Karten Anlage 6 und 3)</p> <p>Flächengröße Mulchmähd: ca. 150 m<sup>2</sup></p> <p>Gesamtfläche: 350 m<sup>2</sup></p> <p>Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027</p> <p>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüschs sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.</p> <p>Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.</p> <p>Abrechnung nach erfolgtem Mähdtermin.</p>   | 2     | Stck.   |               |              |
| 2.3.3      | <p><b>Mulchmähd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b></p> <p>Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmähd.</p> <p>Fläche: Los 3 M3.4 (vgl. Karten Anlage 6 und 3)</p> <p>Flächengröße Mulchmähd: ca. 500 m<sup>2</sup></p> <p>Gesamtfläche: 1000 m<sup>2</sup></p> <p>Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027</p> <p>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüschs sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.</p> <p>Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.</p> <p>Abrechnung nach erfolgtem Mähdtermin.</p>   | 2     | Stck.   |               |              |
| 2.3.4      | <p><b>Mulchmähd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b></p> <p>Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmähd.</p> <p>Fläche: Los 3, M3.5 (vgl. Karten Anlage 6 und 3)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | Stck.   |               |              |

| OZ         | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|--------------|
|            | <p>Flächengröße Mulchmähd: ca. 700 m<sup>2</sup><br/> Gesamtfläche: 1400 m<sup>2</sup><br/> Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027</p> <p>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüschs sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.<br/> Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.</p> <p>Abrechnung nach erfolgtem Mähdtermin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |               |              |
| 2.3.5      | <p><b>Mulchmähd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b><br/> Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmähd.</p> <p>Fläche: Los 3, M3.6 (vgl. Karten Anlage 6 und 3)<br/> Flächengröße Mulchmähd: ca. 400 m<sup>2</sup><br/> Gesamtfläche: -<br/> Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027</p> <p>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüschs sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.<br/> Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.</p> <p>Abrechnung nach erfolgtem Mähdtermin.<br/> Hinweis: Diese Position kommt nur nach Bedarf in Rücksprache mit AG zum Tragen</p> | 1     | Stck.   |               |              |
| 2.3.6      | <p><b>Mulchmähd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b><br/> Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmähd.</p> <p>Fläche: Los 3, M3.7 (vgl. Karten Anlage 6 und 3)<br/> Flächengröße Mulchmähd: ca. 1300 m<sup>2</sup><br/> Gesamtfläche: 2600 m<sup>2</sup><br/> Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027</p> <p>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüschs sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.<br/> Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.</p> <p>Abrechnung nach erfolgtem Mähdtermin.</p>                                                                   | 2     | Stck.   |               |              |
| <b>2.4</b> | <b>Pflegemaßnahmen LOS 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |               |              |
| 2.4.1      | <p><b>Mulchmähd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b><br/> Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmähd.</p> <p>Fläche: Los 4, M4.1 (vgl. Karten Anlage 6 und 4)<br/> Flächengröße Mulchmähd: ca. 1100 m<sup>2</sup><br/> Gesamtfläche: 2200 m<sup>2</sup><br/> Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027</p> <p>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüschs sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.<br/> Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle</p>                                                                                                                                               | 2     | Stck.   |               |              |

| OZ         | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|--------------|
|            | Arbeiten einkalkuliert werden.<br>Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |               |              |
| 2.4.2      | <b>Mulchmähd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b><br>Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmähd.<br><br>Fläche: Los 4, M4.2 (vgl. Karten Anlage 6 und 4)<br>Flächengröße Mulchmähd: ca. 800 m <sup>2</sup><br>Gesamtfläche: 1600 m <sup>2</sup><br>Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027<br><br>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüschs sowie Reisighaufen und Steinhäufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.<br>Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.<br><br>Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin.  | 2     | Stck.   |               |              |
| 2.4.3      | <b>Mulchmähd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b><br>Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmähd.<br><br>Fläche: Los 4, M4.3 (vgl. Karten Anlage 6 und 4)<br>Flächengröße Mulchmähd: ca. 1700 m <sup>2</sup><br>Gesamtfläche: 3400 m <sup>2</sup><br>Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027<br><br>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüschs sowie Reisighaufen und Steinhäufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.<br>Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.<br><br>Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin. | 2     | Stck.   |               |              |
| 2.4.4      | <b>Mulchmähd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b><br>Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmähd.<br><br>Fläche: Los 4, M4.4 (vgl. Karten Anlage 6 und 4)<br>Flächengröße Mulchmähd: ca. 1500 m <sup>2</sup><br>Gesamtfläche: 3000 m <sup>2</sup><br>Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027<br><br>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüschs sowie Reisighaufen und Steinhäufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.<br>Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.<br><br>Abrechnung nach erfolgtem Mahdtermin. | 2     | Stck.   |               |              |
| <b>2.5</b> | <b>Pflegemaßnahmen LOS 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |               |              |
| 2.5.1      | <b>Mulchmähd Einsaatbereich</b><br>Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmähd.<br><br>Fläche: Los 3, M3.1 (vgl. Karten Anlage 6 und 5)<br>Flächengröße Mulchmähd: ca. 2250 m <sup>2</sup><br>Gesamtfläche: -<br>Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027<br><br>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     | Stck.   |               |              |

| OZ         | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|--------------|
|            | abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüsch sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.<br>Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.<br><br>Abrechnung nach erfolgtem Mähdtermin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |               |              |
| 2.5.2      | <b>Mulchmähd Gehölzentnahme- und Rodungsbereich</b><br>Entfernen von unerwünschtem krautigen/holzigen Aufwuchs auf ca. 50% der Gehölzentnahme- und Rodungsflächen durch zweimalige Mulchmähd.<br><br>Fläche: Los 3, M3.1 (vgl. Karten Anlage 6 und 5)<br>Flächengröße Mulchmähd: ca. 4000 m <sup>2</sup><br>Gesamtfläche: 8000 m <sup>2</sup><br>Zeitpunkt: witterungsabhängig, nach Rücksprache mit AG, ca. Ende Juni und Mitte August 2027<br><br>Die tatsächlich zu mulchende Fläche ist mit dem AG abzustimmen. Sie kann aus mehreren Teilflächen bestehen. Auf der Fläche befinden sich Hindernisse in Form von Einzelgehölzen und Gebüsch sowie Reisighaufen und Steinhaufen, welche bei der Mulchmähd umfahren werden müssen.<br>Im Uferbereich von Gewässern müssen ggf. motormanuelle Arbeiten einkalkuliert werden.<br><br>Abrechnung nach erfolgtem Mähdtermin. | 2     | Stck.   |               |              |
|            | <b>Zwischensumme 2.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |               |              |
| <b>3.0</b> | <b>Stundenlohnabfragen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |               |              |
| 3.5.1      | Stundenlohn Projektleiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     | h       |               |              |
| 3.5.2      | Stundenlohn Facharbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | h       |               |              |
| 3.5.3      | Stundenlohn Aushilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     | h       |               |              |
| 3.5.4      | Traktorstunden inkl. Personalkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | h       |               |              |
| 3.5.5      | Traktorstunden mit Mulcher inkl. Personalstunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | h       |               |              |
|            | <b>Gesamtsumme netto Los 6 OZ 1.0 - 4.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |               |              |