

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LV K44 Grundhafte Erneuerung K 44
Projekt 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
zwischen Dalhausen und Tietelsen

Auftraggeber

Kreis Höxter

Angebotsabgabe

Datum der Submission

Art der Vergabe

Ort der Submission

Angebotseröffnung

Zuschlagsfrist bis

Uhr

Bieter / Auftragnehmer

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Kontakt:

LV Summe netto

..... Euro

zuzügl. MwSt.

..... Euro

LV Summe brutto

..... Euro

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
	B a u b e s c h r e i b u n g:	4
1	Grundhafte Erneuerung K 44	7
1. 1	Baustelleneinrichtung	7
1. 2	Aufbrucharbeiten	12
1. 3	Straßenoberbau	16
1. 4	Pflasterarbeiten	25
1. 5	Regulierungs- und Sicherungsarbeiten	26
1. 6	Straßenentwässerung/ Kanal	27
1. 7	Markierung und Ausstattung	31
1. 8	Schutzeinrichtungen	33
1. 9	Stundenlohnarbeiten	35
	Zusammenstellung	40

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

Vertragliche Regelungen

Baubeschreibung:

K 44 Dalhausen - Tietelsen

Grundhafte Erneuerung in Teilabschnitten des Streckenabschnitts 5

Für die Maßnahme wird die "Stoffpreisgleitklausel für Bauverträge im Straßen- und Brückenbau" für die in dem entsprechenden Verzeichnis gem. HVA-B aufgeführten Ordnungsziffern vereinbart.

Die Fahrbahndecke der K 44 im Stadtgebiet Beverungen soll zwischen den Ortsteilen Dalhausen und Tietelsen in den Teilabschnitten von ca. Station 1+250 bis 1+950 sowie 3+250 bis 5+550 grundhaft erneuert bzw. verstärkt werden. Die mittlere Fahrbahnbreite des insgesamt knapp 3 km langen Baubereiches beträgt rund 5,50 m zzgl. Aufweitungen in Kurvenbereichen.

Für die Maßnahme sind neben den einschlägigen Richtlinien insbesondere die Vorgaben der ZTV Asphalt-StB 26 Teil 1 und 2 zu Grunde zu legen.

Abstimmung mit den Anwohnern:

Der Bau erfolgt nacheinander in den genannten Abschnitten. **Für das Grundstück Am Hesseberg 9 ist der Lieferbetrieb im Zwei-Tages-Rhythmus aufrecht zu erhalten.** Dazu ist eine weitere Abschnittsbildung (Tagesnaht) so vorzusehen, dass der Milchbetrieb in Abstimmung mit den Eigentümern gewährleistet wird. Der Mehraufwand (mehrfache Anlieferung Fräse, Fertiger etc) ist bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen.

Darüber hinaus hat eine enge Abstimmung mit den Anwohnern im Bereich Bustollen sowie mit den weiteren Einzelbetrieben/ Höfen gemäß Kennzeichnung in der beigefügten Übersichtskarte hinsichtlich der Zufahrts- und Nutzungsmöglichkeiten zu erfolgen. Bei Bedarf sind weitere Unterabschnitte einzukalkulieren.

Bauzeit/ Abwicklung:

Die geplante Bauzeit für die Gesamtmaßnahme beträgt **insgesamt maximal 12 Wochen** und soll möglichst noch in 2026 umgesetzt werden. Der endgültige Fertigstellungstermin wird auf den **30.06.2027** festgelegt, so dass die Gesamtmaßnahme oder in sich abgeschlossene Teilabschnitte auch erst in 2027 umgesetzt werden können.

Bei Ausführung der Gesamtleistung bzw Teilleistung in 2026 ist der Abschluss der Asphaltarbeiten insbesondere unter Einhaltung der Vorgaben gemäß Tabelle 5, Abschnitt 3.1 der ZTV Asphalt-StB 26 zu gewährleisten, so dass eine Verkehrsfreigabe des entsprechenden (Teil-)Abschnittes vor dem Winter erfolgen kann. Markierungsarbeiten sind davon ausgenommen und können bis zum Fertigstellungstermin umgesetzt werden.

Ein detaillierter Bauzeitenplan ist vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen.

Ausführung/Sanierungskonzept:

Die vorhandene Fahrbahn weist in den unteren Schichten teerhaltiges Material auf. Ein entsprechendes **Gutachten der Firma Roxeler** ist den Unterlagen beigefügt.

Die Angaben zur Beschaffenheit der auszubauenden Asphaltschichten im Hinblick auf die Verwertung bzw. Wiederverwendung erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Repräsentanz bezüglich der zugeordneten Fläche und werden auch nicht Vertragsbestandteil. Aus etwaigen Abweichungen zwischen den Ergebnissen der Voruntersuchungen und den Ergebnissen der Untersuchungen am Ausbaupflaster können keine weiteren Ansprüche abgeleitet werden. Dies gilt nicht bei einem Wechsel der Verwertungsklasse.

Das Sanierungskonzept ist zweigeteilt:

Im unteren Abschnitt (ca. Station 1,250-1,950) soll zunächst auf ganzer Fahrbahnbreite die vorh. Deckschicht in einer Stärke von 2-3 cm profilgefräst werden. Anschließend erfolgt im Bereich der Anschluss- und Schadstellen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 **Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550**
LV : K44 **Grundhafte Erneuerung K 44**
LV-Datum : 01.07.2026

Vertragliche Regelungen

das Fräsen der tieferliegenden Schichten inkl. Entsorgung des teerhaltigen Materials im Begleitscheinverfahren. Danach erfolgt zur Verstärkung der Einbau einer im Mittel ca. 8 cm starken Ausgleichsschicht aus Asphalttragschicht auf dem vollflächig ausgelegten Bewehrungsgitter. Die neue Asphaltdeckschicht wird in einer Stärke von 4 cm eingebaut und anschließend mit Edelsplitt abgestreut und abgewalzt.

Im oberen Abschnitt (ca. Station 3,250-5,550) erfolgt - nach entsprechender Vorbehandlung der Unterlage in Kleinflächen gemäß Angaben der Bauüberwachung - zunächst die Herstellung einer ca. 6 cm dicken Asphalttragschicht, auf der das Bewehrungsgitter ausgelegt wird. Dieses wird anschließend mit einer 6 cm starken Binder- und 4 cm dicken Asphaltdeckschicht überbaut. Für diesen Bauabschnitt ist spätestens eine Woche vor Einbau des Asphalts ein Logistik- und Einbaukonzept dem AG einzureichen

Die vorhandene Fahrbahn soll durch den Ausbau/ verstärkten Aufbau nicht verengt werden (Einbau "Kante auf Kante").

Beim Einbau der Asphaltschichten ist auf eine Ausführung mit ausreichender Querneigung zur Abführung des anfallenden Oberflächenwassers zu achten. Die Leistungen hierfür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Es ist darauf zu achten, dass evtl. Nähte in Längsrichtung nicht unmittelbar im Bereich der künftigen Markierung oder der Radrollspur liegen.

Die Bankettbereiche werden mit Bankettbaustoff an die neuen Fahrbahnrandhöhen angeglichen und durch Rasenansaat begrünt. Erschwernisse im Bereich vorh. Schutzplanken auf einer Länge von insgesamt rund 550 m sind mit einzukalkulieren.

Vorhandene Wegeinmündungen und Zufahrtsbereiche werden nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung dem neuen Niveau der Kreisstraße angepaast, ggf. mit Schotter vorprofiliert und mit Asphalttrag- und Deckschicht hergestellt.

Nicht mehr genutzte Feldzufahrten werden komplett aufgenommen, das Material fachgerecht entsorgt und das Grabenprofil wieder hergestellt.

Im Vorfeld der Asphaltarbeiten ist ein Durchlass DN 600 StB in Höhe der Station 3+330 zu erneuern.

Darüber hinaus sind für die Stadtwerke Beverungen zwei querende Leerrohre für Wasserleitung und Steuerkabel in Höhe der Station 4+100 zu verlegen. **Diesbezüglich werden die Stadtwerke Beverungen nach Auftragserteilung direkt mit der ausführenden Firma Kontakt aufnehmen.**

Insbesondere in Kurvenbereichen sind Beton-Signalsteine nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung zur Bankettbefestigung zu verlegen.

Die Straßenausstattung (Leitpfosten, Verkehrszeichen usw.) wird im Zuge der gesamten Baustrecke durch den AN aufgenommen und zur Abholung durch den Kreisbauhof gelagert. Nach Fertigstellung erfolgt das Setzen der seitens des AG gelieferten Leitpfosten und Schilder durch den AN - mit Ausnahme der dauerhaften Beschilderung.

Abschließend wird die Fahrbahnmarkierung auf der gesamten Strecke hergestellt bzw. erneuert.

Verkehrssicherung/ Umleitung:

Die Arbeiten erfolgen unter Sperrung der Fahrbahn für den Durchgangsverkehr. Zur weitestgehenden

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 **Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550**
LV : K44 **Grundhafte Erneuerung K 44**
LV-Datum : 01.07.2026

Vertragliche Regelungen

Aufrechterhaltung des Anlieger- und landwirtschaftlichen Verkehrs (insbesondere im Bereich Bustollen sowie weiterer landwirtschaftlicher Einzelbetrieben) sind Abstimmungen vor Ort mit den direkt betroffenen Anwohnern zu Bauabläufen, Sperrungen der Zufahrten usw. direkt vom AN zu veranlassen.

Für die Bauzeit ist die Müllentsorgung in dem durch die Baustelle betroffenen Bereich nach Wahl des AN und in Abstimmung mit den Anwohnern zu gewährleisten. Die hierdurch entstehenden Kosten sind in der entsprechenden Position mit einzukalkulieren.

Alle Verkehrssicherungsmaßnahmen innerhalb des Baufeldes sowie die Umleitungsbeschilderung außerhalb des Baufeldes werden durch den AN erbracht, eingerichtet und unterhalten. Bei zeitlicher getrennter Abwicklung der Abschnitte in zwei Jahren ist die Umleitungsbeschilderung über die Wintermonate zurückzubauen.

Zur Erteilung der Verkehrsanordnung sowie Information der betroffenen Verkehrsteilnehmer über die Presse, wird in Abstimmung mit der Bauüberwachung seitens des AG ein Vorlauf von min. 12 Arbeitstagen benötigt.

Hinweise zu Versorgungsleitungen:

Der AN hat sich vor Durchführung der Arbeiten über evtl. Versorgungsleitungen im Baustellenbereich bei den zuständigen Versorgungsträgern als Nebenleistung zu informieren.

Im ausgewiesenen Baubereich der K 44 in Höhe der Station 5+400 quert die Erdgashochdruckleitung, die im Eigentum der Westnetz GmbH steht. Vor Beginn jeglicher Bauarbeiten im Schutzstreifenbereich (je 3,0 m beidseitig der Leitung) und in der Nähe der Erdgashochdruckleitung hat eine Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen Meister, Herr Schülting zu erfolgen (Rufnummer 02191/102 8116 - 265).

Das Lagern von Bauelementen, schwertransportablen Materialien, Mutterboden oder sonstigem Bodenabtrag sind in dem Schutzstreifenbereich nicht gestattet. Das Befahren der Erdgashochdruckleitungen mit Raupen oder Kettenfahrzeugen oder sonstigen Lastkraftwagen und Abräummaschinen ist bei unbefestigten Oberflächen ohne unsere Zustimmung nicht erlaubt. Zuwegungen und Überfahrten sind für die Befahrung mit Transport- und Hebefahrzeugen (= 12 to. Achslast) zu ertüchtigen bzw. durch geeignete Maßnahmen (z. B. Baggermatratzen, bewehrte Betonplatten o. ä.) zu sichern.

Vor der Abgabe eines Angebotes wird dem Bieter empfohlen eine Ortsbesichtigung durchzuführen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Baustelleneinrichtung

1 Grundhafte Erneuerung K 44

1. 1 Baustelleneinrichtung

1. 1. 10 Baustelle einrichten

Baustelle einrichten, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.

Notwendige Flächen sind vom AN zu beschaffen und die erforderlichen festen Anlagen herzustellen.

Baubüro, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen u. einrichten. Strom, Wasser, und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht gesondert vergütet.

Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Abgerechnet wird prozentual nach Baufortschritt.

Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfaßt die Pauschale die Vergütung aller Bauleistungen.

Abgerechnet wird prozentual nach Baufortschritt.

1,000 psch

.....

1. 1. 20 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen, benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß wieder herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Die Pauschale umfaßt die Vergütung der gesamten Bauleistung.

1,000 psch

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	LV Bereich: Baustelleneinrichtung				

Hinweis zur Verkehrssicherung nach StVO

Die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen sowie die Verkehrsregelung hat nach der StVO, der RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen), der ZTV-SA (Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen) und der MVAS (Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen), jeweils in der neuesten Fassung, zu erfolgen.

Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)" ist vor Auftragsvergabe auf Verlangen nachzuweisen.

Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis anerkannt.

Alle nachfolgenden Preise gelten für den gesamten Zeitraum der Baumaßnahme für alle Gewerke, falls nicht gesondert aufgeführt.

In die Position "Verkehrssicherung" sind alle Leistungen, die für die Verkehrsregelung zur Herstellung der geforderten Bauleistung gem. Ausführungsplanung erforderlich sind, falls nicht gesondert aufgeführt, einzukalkulieren.

1. 1. 30

Verkehrssicherung einrichten, vorhalten und räumen

Verkehrssicherung nach Vorgaben der StVO, RSA, ZTV-SA, bei Bauarbeiten einrichten, unterhalten, betreiben, mit fortschreitendem Baufortschritt ggf. umsetzen und nach Beendigung sämtlicher Arbeiten abbauen und entfernen, einschl. Bereitstellung aller erforderlichen Materialien.

Ausführung nach beigelegtem Verkehrs- und Beschilderungsplan in zwei Bauabschnitten zur Herstellung der geforderten Leistungen. Die einzelnen Abschnitte sind verbindlich festgelegt. Erst nach Herstellung eines Bauabschnittes darf in den nächsten gewechselt werden.

Verkehrszeichen, -einrichtungen und Geräte werden vom AN gestellt und vorgehalten. Für die ständige Unterhaltung und regelkonforme Kontrolle ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten.

Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.

Vor Angebotsabgabe wird eine Ortsbesichtigung empfohlen.

Die Pauschale umfaßt die Vergütung für die gesamte

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	LV Bereich: Baustelleneinrichtung				

Bauleistung und wird prozentual gem. Baufortschritt vergütet.

1,000 psch

1. 1. 40

Umleitungsbeschilderung einrichten, vorhalten und räumen

Umleitungsbeschilderung mit allen erforderlichen Gefahr-, Vorschrift-, Richt- und Zusatzzeichen einsch. Aufstellvorrichtung und Befestigungsmaterial des AN einrichten, unterhalten, betreiben, mit fortschreitendem Baufortschritt umsetzen und nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen. Einrichtungen sind für die Dauer der Baumaßnahme vom AN zu stellen

Die Umleitung erfolgt über die B 241, L 890 sowie L 837. Widersprechende Verkehrszeichen sind berührungsfrei außer Kraft und nach Beendigung der Arbeiten wieder in Kraft zu setzen.

Das Aufstellen und Unterhalten der Plankarten wird gesondert vergütet.

Für die ständige Unterhaltung und regelkonforme Kontrolle ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten.

Ein Umsetzen der Einrichtungen entsprechend Baufortschritt ist einzukalkulieren.

Ausführung nach den beigefügten Umleitungs- und Beschilderungsplänen für beide Bauabschnitte.

Vor Angebotsabgabe wird eine Ortsbesichtigung empfohlen.

Abrechnung entsprechend dem Baufortschritt.

1,000 psch

1. 1. 50

Verkehrszeichenplan erstellen

Genehmigungsfähigen Verkehrszeichenplan erstellen für die Verkehrssicherung- und Umleitungsbeschilderung.

Umleitung gemäß Vorkonzept des AG (siehe Anlage)

Abstimmung auf die Örtlichkeit

Vorlage des Beschilderungsplans zur Abstimmung, Freigabe und Genehmigung beim AG mind. 14 Tage vor Aufstellung.

1,000 psch

1. 1. 60

Plankarte liefern und aufstellen (1250 x 1000mm)

Plankarte als Einrichtung zur Regelung und Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs herstellen, liefern, aufbauen und unterhalten. Einrichtungen sind für die Dauer der

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

Baumaßnahme vom AN zu stellen.
Für die ständige Unterhaltung und regelkonforme Kontrolle ist ein ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten. Mehrmaliges Umsetzen der Einrichtungen entsprechend Baufortschritt ist einzukalkulieren.
Tafeln nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen und entfernen.
Plantafel für Umleitungsstrecke bis 1,5 m²
Beschriftung nach Angabe des AG
Beschriftung bis 100 Stück Schriftzeichen/ Zahlenzeichen.
Schriftzeichen nach DIN 1451.
Einschließlich der erforderlichen Aufstellvorrichtungen und Befestigungen.

Hinweis: Die Plantafeln sind eine Woche vor Baubeginn aufzustellen.

7,000 Stck

1. 1. 70

Ergänzende Verkehrsschilder liefern, aufstellen und räumen

Verkehrszeichen nach StVO, in Ergänzung der Umleitungs- und Beschilderungspläne liefern, aufstellen, unterhalten, betreiben und nach nach Beendigung wieder abbauen und entfernen, einschließlich aller erforderlichen Materialien, für die Dauer der Baumaßnahme vom AN zu stellen.
Für die Unterhaltung ist ein ständiger, ununterbrochener Bereitschaftsdienst einzurichten.
Mehrmaliges Umsetzen der Einrichtungen entsprechend Baufortschritt ist einzukalkulieren.
Gefahr-, Vorschrift-, Richt- und Zusatzzeichen bis 0,25 m²

5,000 Stck

1. 1. 80

Vermessungs-, Absteckungsarbeiten durchführen

Erforderliche Vermessungsarbeiten sowie erforderliche Absteckungsarbeiten in Lage und Höhe für sämtliche Arbeiten der geplanten grundhaften Erneuerung der Kreisstraße durchführen.
Insbesondere vorhandene, punktuelle Setzungen, sowie seitliche Verschwenkungen und Versprünge der alten Kreisstraßenführung sind durch die Absteckung zu egalisieren sowie erforderliche Quergefälle der neuen Kreisstraßenoberfläche zum Abführen des Oberflächenwassers herzustellen. Weiterhin beinhaltet diese Leistung sämtliche

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

Vermessungen und Absteckungen in den Seitenräumen. Die Absteckungen sind vor Ausführung der Arbeiten mit dem AG einvernehmlich gemeinsam abzustimmen.

1,000 psch

1. 1. 90

Müllbehälter in versch. Größen der Müllabfuhr zuführen

Während der gesamten Baumaßnahme Müllbehälter im Bauabschnitt und evtl. nicht anfahrbaren, gesperrten Seitenstraßen im Rahmen der Verkehrsführung, an Abfuhrtagen der Müllabfuhr zuführen.

Behälter der Anwohner bzw. Gewerbetreibenden dem Müllfahrzeug zuführen und nach Leerung dem Besitzer wieder zuführen.

Behältnisse vorab mit Kreide, Klebeband o.ä.für die korrekte Rückführung an den entsprechenden Haushalt kennzeichnen.

Der Auftragnehmer übernimmt für den Zeitraum des Transportes die Gewährleistung für die Unversehrtheit der Behälter. Rücktransport innerhalb von 4 Stunden nach Leerung.

Einschl. sämtlicher Nebenleistungen.

Die Pauschale umfasst die Leistung für die gesamte Bauzeit.

1,000 psch

1. 1.100

Bürowagen/ Container für den AG aufstellen, unterhalten, abbauen

Bürowagen / Container für den AG (Kreis Höxter) anfahren, im Baustellenbereich aufstellen, während der gesamten Bauzeit unterhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme wieder abbauen und abfahren.

Der Bürowagen/ Container ist mit einem Schreibtisch, chreibtischstuhl, einem Aktenschrank, Kühlschrank, Kleiderschrank, Besprechungstisch mit Sitzgelegenheiten für mind. 4 Personen, Beleuchtung, Stromversorgung (220 Volt) und einer Heizgelegenheit auszustatten.

Einzurechnen sind Einrichtung, Unterhaltung, Abbau und Übernahme aller anfallenden Kosten für Betriebsstoffe (Strom, Platzmiete, etc.) während der gesamten Bauzeit.

Mindestnutzfläche: 12 m².

1,000 psch

Summe 1. 1	Baustelleneinrichtung	
------------	-----------------------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
 LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
 LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	LV Bereich: Aufbrucharbeiten				

1. 2 Aufbrucharbeiten

1. 2. 10 Seitenstreifen/Bankette abziehen

Seitenstreifen/Bankette der vorh. Kreisstraße zum Freilegen der vorhandenen Asphaltdeckschichtränder beidseitig bis auf Höhe der Fräsfläche abziehen bzw. fräsen und von Bewuchs und Boden befreien. Abraum in Eigentum des AN übernehmen und fachgerecht entsorgen.
 Breite ca. 50 cm,
 Dicke ca. 5 bis 10 cm.
 Belastung des Räumgutes:
 siehe Gutachten/Bericht Firma Agrolab vom 13.05.2026.
 Erschwernisse im Bereich vorh. Schutzplanken sind mit einzukalkulieren.

6.100,000 m

1. 2. 20 Feldzufahrt abschieben und reinigen

Feldzufahrten abschieben und reinigen, Bewuchs einschl. Oberboden, teilweise bitum. Befestigung, zur Vorbereitung der Asphaltarbeiten, in Einzelflächen, nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung, ggfl. von Hand, beseitigen, anfallendes Material/Abraum laden, in Eigentum des AN übernehmen und fachgerecht entsorgen.
 Säuberung so durchführen, dass ein ausreichender Schichtenverbund mit zu überbauenden Asphaltsschichten gewährleistet ist.

640,000 m²

1. 2. 30 Feldzufahrt abbrechen und aufnehmen

Feldzufahrt begrünt über den Straßenseitengraben einschl. Boden, Schottertragschicht und Betonrohr DN 300 bis 400 abbrechen und aufnehmen.
 Länge der einzelnen Feldzufahrt zwischen 3 und 5 m,
 Breite zwischen 3 und 4 m,
 Höhe zwischen 0,5 und 1,5 m.
 Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen. Einschl. Nachprofilieren des Seitengrabens. Die Abrechnung erfolgt nach Zufahrtslänge parallel zum Straßenseitengraben.

45,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Aufbrucharbeiten

Hinweis:

Asphaltschneidearbeiten sind mit Motormassschneidgerät und diamantbesetzter Trennscheibe auszuführen. Die entsprechenden Arbeitssicherheits-, Emissions- und Immissionsbestimmungen sind einzuhalten.

1. 2. 40

Bit. Befestigung trennen (Anschlüsse)

Bituminöse Befestigung in Anschlussbereichen der Fahrbahn und Zufahrten zum Anschluss der neuen Deckschicht nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung mit Fugenschneidegerät trennen.

Dicke ca. 4 cm

geradlinig schneiden, einschl. aller Materialien und Nebenarbeiten. Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Die Abrechnung erfolgt gemäß gemeinsamen Aufmaß.

135,000 m

1. 2. 50

Decke fräsen für Ausgleichsschicht, T= 2-3 cm

Bituminöse Decke aus Asphaltbeton, profilfräsen, <=LA 10, in Fahrbahnen, als Unterlage für Geogitter, nach Angabe der örtlichen Bauüberwachung bzw. des zu erstellenden Fräsbuches (siehe Pos 2.140), ca. 2 bis maximal 3 cm, unter Beachtung der ZTV Asphalt Teil 2.

Die Fräsfläche ist dabei mit einer zur Ausgleichsschicht passenden Querneigung so herzustellen, dass die maximale Änderung der Querneigung höchstens 1% beträgt.

Flächen reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen, anfallende Stoffe laden.

Die Entsorgung des belasteten Material (siehe auch Gutachten der Firma Roxeler vom 01.06.2026) wird über Position 01.02.070 gesondert vergütet.

4.100,000 m²

1. 2. 60

Bit. Befestigung fräsen (Kleinflächen), T= 3-8 cm

Bituminöse Befestigung in Kleinflächen, im Bereich von Anschlussstellen, Zufahrten und/oder Schad-/Einzelflächen, nach Anweisung der örtlichen Bauüberwachung, bis zu einer Tiefe von 3-8 cm fräsen, Flächen reinigen, nicht festhaftende Schichten lösen, anfallende Stoffe laden.

Die Entsorgung des belasteten Material (siehe auch Gutachten der Firma Roxeler vom 01.06.2026) wird über Position 01.02.080 gesondert vergütet.

1.600,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

1. 2. 70

Kohlenteerhaltige Befestigung entsorgen AVV 170302

Teer/ pechhaltige Asphaltbefestigung (Fräsgut Fahrbahn-
decke aus Pos. 02.050) getrennt vom übrigen, höher
belasteten Material abfahren und bei einer zugelassenen
Deponie entsorgen.

Verwertungsklasse gem. RuVA- StB 01: B und C

Abfallschlüssel gem. AVV: 170302

Erzeugernummer: E 762 23 931

Sämtliche Kosten für den Transport (gem. BefErLV), Gebühren
der Entsorgungsanlage und Sicherungsgebühren sowie die
Erstellung des Entsorgungsnachweises und der erforderlichen
Begleitscheine sind einzukalkulieren.

Die Begleitscheine sind dem AG zur Signierung digital
vorzulegen und erforderliche Nachweise sind zu führen.

Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Begleit-/Wiege-
scheinen, die dem AG täglich zur Kontrolle vorzulegen sind.

Umrechnungsfaktor für Aufbruch 2,35 t/m³.

300,000 to

1. 2. 80

Kohlenteerhaltige Befestigung entsorgen AVV 170301*

Teer/ pechhaltige Asphaltbefestigung (Fräsgut Kleinflächen
aus Pos. 02.060) getrennt vom übrigen, geringer belasteten
Material abfahren und bei einer zugelassenen Deponie
entsorgen.

Verwertungsklasse gem. RuVA- StB 01: B und C

Abfallschlüssel gem. AVV: 170301*

Erzeugernummer: E 762 23 931

Sämtliche Kosten für den Transport (gem. BefErLV), Gebühren
der Entsorgungsanlage und Sicherungsgebühren sowie die
Erstellung des Entsorgungsnachweises und der erforderlichen
Begleitscheine sind einzukalkulieren.

Die Begleitscheine sind dem AG zur Signierung digital
vorzulegen und erforderliche Nachweise sind zu führen.

Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Begleit-/Wiege-
scheinen, die dem AG täglich zur Kontrolle vorzulegen sind.

Umrechnungsfaktor für Aufbruch 2,35 t/m³.

300,000 to

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
 LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
 LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
LV Bereich: Aufbrucharbeiten					

1. 2. 90 Befestigung o. Bindemittel aufbrechen (Schotter)
 Befestigung ohne Bindemittel aufbrechen in Fahrbahnen aus Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, Dicke über 20 bis 30 cm, anfallende Stoffe laden. Das anfallende Material geht in Eigentum des AN über und ist einer Verwertung zuzuführen.

80,000 m³

1. 2.100 Betonsteinpflasterrinne 4-reih. aufnehmen
 Pflasterrinne aus Betonsteinen, 4-reihig, 16/16/14 cm, auf Betonunterbau versetzt nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung in Einzellängen einschl. Unterbeton und Fugenfüllung aus hydraulischem Mörtel aufnehmen in Eigentum des AN übernehmen und abfahren/fachgerecht entsorgen.

15,000 m

1. 2.110 Betonsteinpflasterrinne 5-reih. aufnehmen
 Pflasterrinne aus Betonsteinen, 5-reihig, 16/16/14 cm, auf Betonunterbau versetzt nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung in Einzellängen einschl. Unterbeton und Fugenfüllung aus hydraulischem Mörtel aufnehmen in Eigentum des AN übernehmen und abfahren/ fachgerecht entsorgen.

55,000 m

1. 2.120 Bordstein Beton HB 15/25 aufnehmen
 Bordstein aus Beton aufnehmen, Form HB 15/25, einschl. Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton, Dicke bis 15 cm, Fugenfüllung aus hydraulischem Mörtel, anfallende Stoffe laden, in Eigentum des AN übernehmen und abfahren/ fachgerecht entsorgen.

5,000 m

1. 2.130 Straßenseitengraben nachprofilieren
 Vorh. Straßenseitengraben nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung nachprofilieren und räumen. Grabenbreite 3 m, Grabentiefe 0,5 m, Aushub im Mittel 0,5 m³/m, Anfallenden Boden in Eigentum des AN übernehmen und fachgerecht entsorgen. Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmaß mit der örtlichen Bauüberwachung.

50,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Straßenoberbau

1. 2.140

Decken- und Fräsbuch erstellen

Für den Bereich des BA 1 von ca. Station 1,250 bis Station 1,950 ist ein Fräs- bzw Deckenbuch zu erstellen inkl. aller erforderlichen Vermessungsleistungen.

1,000 Stck

Summe 1. 2 Aufbrucharbeiten

.....

1. 3

Straßenoberbau

Hinweis

Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so versteht sich die Position generell einschließlich Lieferung.

1. 3. 10

**Asphalttragschicht AC 22 T S (FB, BA 1) herstellen, i.M.
d= 8 cm**

Asphalttragschicht der Fahrbahn im Bauabschnitt 1, temperaturabgesenkt gem. ZTV Asphalt-StB 26, liefern und als Ausgleichsschicht zur Erzielung einer ausreichenden Querneigung zur Verbesserung der Fahrbahntentwässerung und der Ebenflächigkeit maschinell mit Fertiger, auf Fräsfläche bzw. Geogitter, einbauen und mit geeigneten leichten und schweren Walzen verdichten.

Fahrbahnbreite: i.d.R. 5,50 m.

Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauüberwachung anerkannten Lieferscheinen.

Mischgutart: AC 22 T S,

Bindemittelsorte: 30/45// 35/50 VL,

Einbaudicke: i.M. 8 cm

Einbaumenge: 225 kg/m²

Die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 26, Teil 2, Tabelle 5 bzw. TL Asphalt-StB 26, Tabelle 3 sind einzuhalten.

Lieferwerk des Mischgutes:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

800,000 to

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Straßenoberbau

1. 3. 20 Asphalttragschicht AC 22 T S (FB, BA 2) herstellen, d= 6 cm

Asphalttragschicht der Fahrbahn im Bauabschnitt 2, temperaturabgesenkt gem. ZTV Asphalt-StB 26, liefern und als Ausgleichsschicht zur Erzielung einer ausreichenden Querneigung zur Verbesserung der Fahrbahntentwässerung und der Ebenflächigkeit maschinell mit Fertiger, auf vorh. Fahrbahn/ Unterlage, einbauen und mit geeigneten leichten und schweren Walzen verdichten.

Fahrbahnbreite: i.d.R. 5,50 m.

Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauüberwachung anerkannten Lieferscheinen.

Mischgutart: AC 22 T S,

Bindemittelsorte: 30/45 // 35/50 VL,

Einbaudicke: ca. 6 cm,

Einbaumenge: 175 kg/m²

Die Anforderungen der ZTV Asphalt StB 26, Teil 2, Tabelle 5 bzw. TL Asphalt-StB 26, Tabelle 3 sind einzuhalten

Lieferwerk des Mischgutes:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

2.000,000 to

1. 3. 30 Asphaltbinderschicht AC 16 B S (FB, BA 2) herstellen, d= 6 cm

Asphaltbinderschicht der Fahrbahn im zweiten Bauabschnitt, temperaturabgesenkt gem. ZTV Asphalt-StB 26, liefern und auf Asphalttragschicht der Vorposition bzw. Geogitter einbauen und mit geeigneten leichten und schweren Walzen verdichten.

Fahrbahnbreite: i.d.R. 5,50 m.

Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauüberwachung anerkannten Lieferscheinen.

Mischgutart: AC 16 B S

Bindemittelsorte: 30/45 // 35/50 VL,

Einbaudicke: ca. 6 cm,

Einbaumenge: 150 kg/m²

Die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 26, Teil 1, Tabelle 9 bzw. TL Asphalt-StB 26, Tabelle 5 sind einzuhalten.

Lieferwerk des Mischgutes:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

13.200,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

1. 3. 40

Asphaltdeckschicht AC 8 D S (FB, BA 1+2) herstellen, d= 4 cm

Asphaltdeckschicht der Fahrbahn beider Bauabschnitte, temperaturabgesenkt gem. ZTV Asphalt-StB 26, aus Diabas, auf Asphaltbinder- bzw. Tragschicht der Vorpositionen maschinell mit Fertiger mit entwässerungstechnisch ausreichender Querneigung, teilweise zwischen Randeinfassung, heiß einbauen und mit geeigneten leichten und schweren Walzen verdichten, einschl. Reinigung des Unterbaues und Lieferung des Materials.

Fahrbahnbreite:i.M. 5,50 m.

Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauüberwachung anerkannten Lieferscheinen.

Mischgutart: AC 8 D S,

Bindemittelsorte: 50/70 // 50/80 VL,

Einbaudicke: 4 cm,

Einbaumenge: 100 kg/m2.

Die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 26, Teil 1, Tabelle 11 bzw. TL Asphalt-StB 26, Tabelle 7 sind einzuhalten.

Lieferwerk des Mischgutes:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

17.600,000 m²

1. 3. 50

Armierungsgitter liefern und verlegen

Flexibles Armierungsgitter als Rissüberbrückung liefern und nach Herstellerangaben verlegen.

Einbaubreite 5,50 m (volle Fahrbahnbreite).

Das Armierungsgitter ist gemäß Einbauanleitung mit der geforderten Überlappung einzubauen. Überlappungsverluste sind in den EP einzurechnen. Abgerechnet wird die vom Armierungsgitter abgedeckte Fläche. Das Anspritzen der Unterlage mit

Bitumenemulsion C70 BP3-OB-1,

Anspritzmenge: ca.1,0 kg/m2,

sowie ein evtl. erf. Absplitten des Armierungsgitters für Baustellenfahrzeuge ist mit einzukalkulieren. Der Einbau des Armierungsgitters hat unmittelbar vor Einbau der darüber liegenden Asphaltschicht zu erfolgen. Auflage auf gefräster Fläche bzw. vorh. Fahrbahnfläche.

Referenzprodukt:

Huesker HaTelit C 40/17 oder gleichwertige Art:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	LV Bereich: Straßenoberbau				

Lieferant:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

17.600,000 m²

1. 3. 60

Asphalttragschicht AC 22 T S (Kleinflächen) herstellen

Asphalttragschicht AC 22 TN, temperaturabgesenkt gem. ZTV Asphalt-StB 26, für die Herstellung im Bereich der Zufahrten und Zugänge, Einmündungen, Weganschlüsse und Schadstellen liefern, ggf. von Hand, mit entwässerungstechnisch ausreichender Querneigung einbauen, mit geeigneten leichten und schweren Walzen verdichten, einschließlich Abschieben und Reinigen der vorh. Fläche sowie Lieferung des Materials.

Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauüberwachung anerkannten Lieferscheinen.

Mischgutart: AC 22 T S,

Bindemittelsorte: 30/45 // 35/50 VL,

Einbaudicke: 6-12 cm,

Einbaumenge: 175-300 kg/m².

Die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 26, Teil 2, Tabelle 5 bzw. TL Asphalt-StB 26, Tabelle 3 sind einzuhalten.

Lieferwerk des Mischgutes:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

370,000 to

1. 3. 70

Asphaltdeckschicht AC 8 D S (Kleinflächen) herstellen

Asphaltdeckschicht AC 8 DN, temperaturabgesenkt gem. ZTV Asphalt-StB 26, aus Diabas, für die Herstellung der Decken im Bereich der Einmündungen, Weganschlüsse, Zufahrten und Zugänge liefern, ggfls. von Hand, mit entwässerungstechnisch ausreichender Querneigung, heiß einbauen und mit geeigneten leichten und schweren Walzen verdichten, einschl. Abschieben und Reinigen der vorh. bit. Fahrbahn sowie Lieferung des Materials. Abraum in Eigentum des AN übernehmen und fachgerecht entsorgen. Die Abrechnung erfolgt nach den von der Bauüberwachung anerkannten Lieferscheinen.

Mischgutart: AC 8 D S,

Bindemittelsorte: 50/70 // 50/80 VL,

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

Einbaudicke: 4 cm,
Einbaumenge: 100 kg/m².
Die Anforderungen der ZTV Asphalt-StB 26, Teil 1, Tabelle 11
bzw. TL Asphalt-StB 26, Tabelle 7 sind einzuhalten.

Lieferwerk des Mischgutes:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

150,000 to

1. 3. 80

Abstreumaterial aufbringen

Bindemittelumhülltes Abstreumaterial auf die noch warme Oberfläche der Deckschicht der Kreisstraße abschnittsweise gleichmäßig aufbringen und einwalzen. Nicht gebundenes Material vor Verkehrsfreigabe abfegen, in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

Material: Edelbrechsand/Splitt, 1/3 mm,
PSV-Wert >= 48

Abstreumenge: 1,0 kg/m²

Das Abstreumaterial ist maschinell aufzubringen.

17.600,000 m²

1. 3. 90

Bitumenemulsion C 60BP4-S, 250 g/m²

Polymermodifizierte Bitumenemulsion C 60BP4-S zum Anspritzen des bituminösen Unterbaues liefern und gleichmäßig, mittels Spritzrampe bzw. in Anschlüssen und ggf. einzelnen Schad-/Kleinflächen mittels Spritzlanze von Hand fachgerecht aufbringen. Verschmutzte Unterlage vorher gründlich reinigen, nach Wahl des AN, Kehrut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen, Randbereiche schützen. Befahren der angespritzten Schicht nur zu Einbauzwecken.

Dosierung: 250 g/m²

für Asphaltdeckschicht auf Asphalttragschicht, inkl. Zufahrten
für Asphaltdeckschicht auf Asphaltbinderschicht

Die Menge des gelieferten und aufgebrauchten Materials ist durch Lieferscheine nachzuweisen.

19.000,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Straßenoberbau

1. 3.100

Bitumenemulsion C 60BP4-S auf vorh. Fahrbahn, 300g/m²
Polymermodifizierte Bitumenemulsion C 60BP4-S zum Anspritzen des bituminösen Unterbaues liefern und gleichmäßig, mittels Spritzrampe bzw. in Anschlüssen und ggf. einzelnen Schad-/Kleinflächen mittels Spritzlanze von Hand fachgerecht aufbringen. Verschmutzte Unterlage vorher gründlich reinigen, nach Wahl des AN, Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen, Randbereiche schützen. Befahren der angespritzten Schicht nur zu Einbauzwecken. Dosierung: 300 g/m²
für Asphalttragschicht auf vorh. Unterlage, inkl. Zufahrten

Die Menge des gelieferten und aufgetragenen Materials ist durch Lieferscheine nachzuweisen.

15.000,000 m²

1. 3.110

Abdichtung der Asphalttränder herstellen

Abdichtung der Asphalttränder herstellen. Modifiziertes Bitumen zur wasserundurchlässigen Abdichtung der höherliegenden und in Verwindungsbereichen beiden, abgebochten Ränder der gesamten Asphaltbefestigung aufspritzen. Der Auftrag erfolgt gemäß ZTV Asphalt-StB 26, Abschnitt 3.3.4 einschl. Ausführung aller Nebenarbeiten und Lieferung des erforderlichen Materials.
Weiterhin ist das Merkblatt "Schichtenverbund, Nähte" zu beachten.
Bindemittel: Heißbitumen PmB 25/55-55A (PmB 45A).
Bitumenmenge: mind. 40g je cm Schichtdicke und Meter Einbaulänge

3.100,000 m

1. 3.120

Anschlüsse herstellen, Fugen ausbilden

Fuge zwischen vorh. Deckschicht oder Bauteil und angrenzender Asphaltdeckschicht in Einzellängen gemäß ZTV Asphalt-StB 26 und ZTV Fug-StB fachgerecht herstellen.
Fugenbreite: mind. 10 mm, Fugentiefe: 40 mm.
Fugenausfüllung / Fugenausführung wie folgt nach Wahl des AN:

Variante a)

Fugenspalt nach Asphaltierungsarbeiten durch Schneiden herstellen. Fugenspalt säubern und bei Bedarf trocknen. Fugenspalt mit bituminösen heiß zu verarbeitenden Fugenmaterial Typ N2 einschl. systemabgestimmter

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

Grundierung gemäß TL Fug-StB bis OK Asphaltdeckschicht verfüllen.

oder Variante b)

Fuge vor Asphaltierungsarbeiten mit schmelzbaren Bitumendichtungsband herstellen. Vor Einbau des Fugenbandes vorhandene Wandung säubern, soweit erf. trocknen und erforderlichenfalls mit systemabgestimmten Voranstrich versehen. Fugenband vor Einbau der Asphaltdeckschicht nach Herstellerangaben gleichmäßig an Wandung anbringen.

Die TL Fug-StB sowie die Herstellerangaben sind einzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmaß.

600,000 m

1. 3.130

Beton-Signalstein zur Bankettbefestigung liefern, verlegen

Beton-Signalstein, L/B/H 40x40x12 cm, aus Beton, grau, kombinierte Oberfläche: halb flach, halb gerillt, Außenkante abgeschrägt, Innenkante zur Fahrbahn glatt geschlossen, geeignet für Belastung SLW 60, liefern und längs im Bankettbereich als 1-reihigen Streifen auf einem mind. 20 cm dicken Betonfundament, aus Beton C20/25, höhen- und fluchtgerecht gemäß der Herstellerangaben, mit Gefälle nach Außen + 1,0% gegenüber der jeweiligen Fahrbahnquerneigung, dauerhaft 1 cm unterhalb der Fahrbahnoberfläche verlegen.

Erschwernisse aufgrund von wechselnden Fahrbahnquerneigungen sind einzukalkulieren.

Verlegung direkt am senkrechten Fahrbahnrand. Der erforderliche Asphaltschnitt ist mit einzukalkulieren.

Öffnungen der Beton-Ufersteine sind beim Verlegen in den frischen Unterbeton leicht einzudrücken. Rückenstütze aus Beton C 20/25, 15 cm breit bis auf halbe Plattenhöhe herstellen. Öffnungen der Beton-Signalsteine sind nach dem Verlegen mit Bankettbaustoff vollflächig zu verfüllen und zu verdichten.

Einschl. des erforderlichen Boden-/ Bankettaushubs und Abbruch evtl. vorh. Betonrückenstütze. Aushub und Abbruch aufnehmen, laden, in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.

Abrechnung gemäß gemeinsamen Aufmaß.

Die Verlegung der Beton-Signalsteine erfolgt in Einzellängen.

Referenzprodukt:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

Kortmann Beton Signalstein oder gleichwertig

Lieferant:

.....

(vom Bieter auszufüllen)

1.300,000 m

1. 3.140

Bankettbaustoff liefern und einbauen

Bankettbaustoff zur Profilierung der Straßenseitenräume/
Bankette liefern und profil-/fachgerecht, erforderlichenfalls
lagenweise im Bereich der Bankette, Einmündungen und
Zufahrten auf den vorh. Untergrund einbauen und verdichten.

Mineralstoff: Schotter-Splitt-Gemisch 0/32 aus Naturstein gem
TL-Gestein-StB

Einbaudicke: 10 bis 20 cm im verdichteten Zustand

Bankettbreite: ca. 0,80 bis 1,20 m.

Einbau gemäß ZTV-E Stb 2017.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

Abgezeichnete Lieferscheine bzw. Wiegekarten sind zur
Kontrolle dem AG vorzulegen.

Erschwernisse beim Einbau im Bereich vorh. Schutzplanken
auf einer Länge von rund 500 m sind einzukalkulieren.

Nach Einbau der Bankettbaustoffe ist die Fahrbahn von
Verunreinigungen zu reinigen.

1.500,000 to

1. 3.150

Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern und an den Böschungsflächen andecken.

Dicke der Andeckung: 15-25 cm. Eine Verunreinigung des
Oberbodens von Unkräutern, Quecken, Steinen usw. ist nicht
zulässig. Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten
Wiegescheinen bzw. Wagenaufmass.

65,000 m³

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Straßenoberbau

1. 3.160

Rasenansaat herstellen

Rasenansaat herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen und einarbeiten. Ggf. Unrat auslesen und vorwüchsige Kräuter ausmähen. Unrat und Mähgut in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.

Ansaat auf Bankett, Grün- und Nebenflächen.

Saatgutmenge: 20 g/m².

Saatgut für "Landschaftsrasen Standard ohne Kräuter nach RSM 7.1.1"

3.300,000 m²

1. 3.170

Schottermaterial 0/45 zum Profilieren

Gebrochenes Natursteinmaterial 0/45 mm zur Vorprofilierung liefern und profil-/fachgerecht in Kleinflächen im Bereich der Fahrbahn, Bankette, Einmündungen und Zufahrten auf den vorh. Untergrund nach Angaben der örtlichen Bauüberwachung einbauen und verdichten. Für den Einbau und die Beschaffenheit des Materials gilt die ZTV SoB-StB 20/21. Die Brauchbarkeit des Materials ist durch Prüfungszeugnis nachzuweisen.

Einbau gemäß ZTV-E Stb 2017.

Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen.

55,000 to

1. 3.180

Probenahme von bit. Mischgut

Probenahme von bit. Mischgut für Kontrollprüfungen nach Weisung des AG und gem. DIN 1996, Bl. 2, durchführen und die Probe versandfertig in sauberen 10 l-Eimern mit Stülpdeckel verpacken und dem AG übergeben.

Je Probenahme ist 1 Eimer Mischgut zu entnehmen.

Mischgutmenge >= 15 kg.

19,000 Stck

1. 3.190

Bohrkern entnehmen

Bohrkern, d = 150 mm, zur Bestimmung des Verdichtungsgrades der eingebauten Schichten nach Weisungen des AG und gem. DIN 1996, Bl. 2, entnehmen einschl. der versandfertigen Verpackung des Bohrkerns in geeignetem Behälter. Der Bohrkern ist dem AG zu übergeben. Die Bohrlochwandung ist mit C 60BP4-S vollflächig anzustreichen, das Bohrloch bis 5 cm unter OK Fahrbahn mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Pflasterarbeiten

Asphalttragschicht AC 22 TN lagenweise verfüllen und verdichten. Die restlichen 5 cm mit Asphaltbeton AC 8 DN verfüllen und verdichten. Die Oberfläche mit Diabas Edelsplitt abstreuen.
Probenahme auf fertiggestellter Fahrbahnfläche

42,000 Stck

Summe 1.3 Straßenoberbau

1. 4 Pflasterarbeiten

Hinweis

Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so versteht sich die Position generell einschließlich Lieferung.

1. 4. 10 Betonsteinrinne 5-zeilig 16/16 herstellen

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen und Einfahrten, in Einzellängen, aus Steinpflaster, 5-zeilig, Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338, max. Differenzen K, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Maße L/B 160/160 mm, Höhe 140 mm, mit Fase, Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, Dicke 20 cm, Pflasterfugen sind mit durchgehender 1 cm Quer- und Längsfuge zu verlegen und mit erdfeuchtem Mörtel (Mörtelgruppe III im Mischungsverhältnis 1 : 3, Druckfestigkeit Einzelwert 40 N/mm² und Mittelwert 45 N/mm²) mittels Fugeisen kraftschlüssig zu verfugen, einschl. der erforderlichen Rand- und Abschlusssteine.

70,000 m

1. 4. 20 Rinnenstein schneiden

Rinnenstein schneiden, Format 16/16/14, mit Motormassschneidegerät und diamantbesetzter Trennscheibe.

15,000 Stck

1. 4. 30 Bordstein Beton HB 15/25

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form HB 15/25, Baulänge 50-100 cm, Naturgrau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Bordsteine sind durchgehend dicht zu stoßen, die Fugenrückseite ist flächig durch Mörtel zu verschließen, mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
 LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
 LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	LV Bereich: Regulierungs- und Sicherungsarbeit				

Fundament Dicke 20 cm und einseitiger Rückenstütze aus Beton C 20/25 DIN EN 206-1, Breite der Rückenstütze 15 cm.

5,000 m

1. 4. 40 Bordsteinschnitt HB 15/25 und RB 15/22

Bordsteine schneiden, Format HB 15/25 und RB 15/22, mit Motormassschneidegerät und diamantbesetzter Trennscheibe.

1,000 Stck

1. 4. 50 Betonverbundpflaster angleichen

Betonverbundpflaster in Sandbettung liegend, angleichen, reinigen, unbrauchbare Stoffe beseitigen und einer Verwertung zuführen, Pflasterbelag aus Beton DIN EN 1338, SF-Betonpflaster, Bettung aus Sand/Brechsand 0/4, Dicke im verdichteten Zustand 4 cm, in Nebenflächen/Zufahrten, Neuverlegung entsprechend der evtl. vorh. Kurvensätze, Fugen einschlämmen mit Fugensand, fehlendes oder zerstörtes Material ist durch gleichwertiges zu ersetzen.

100,000 m²

Summe 1. 4 Pflasterarbeiten

.....

1. 5 Regulierungs- und Sicherungsarbeiten

Hinweis

Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so versteht sich die Position generell einschließlich Lieferung.

1. 5. 10 Straßenablauf auf Höhe setzen 5-10 cm

Straßenablauf an die neuen Höhen anpassen, Abmessungen 30/50 cm und 50/50 cm, Höhenänderung 5 bis 10 cm, Ausführung mit Auflagerringen gem. DIN 4034, vollflächig verlegen in Mörtel (Mörtelgruppe III im Mischungsverhältnis 1 : 3, Druckfestigkeit Einzelwert 40 N/mm² und Mittelwert 45 N/mm²), Fugen glatt streichen.

Einschl. sämtlicher Nebenarbeiten und Materialien.

2,000 Stck

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Straßenentwässerung/ Kanal

1. 5. 20 Schachtabdeckung auf Höhe setzen 5 -10cm

Schachtabdeckung anpassen, Höhenänderung 5 bis 10 cm, Ausführung mit Auflagerringen gem. DIN 4034, vollflächig verlegen in Mörtel (Mörtelgruppe III im Mischungsverhältnis 1 : 3, Druckfestigkeit Einzelwert 40 N/mm² und Mittelwert 45 N/mm²), Fugen glatt streichen.
Einschl. sämtlicher Nebenarbeiten und Materialien.
Sollten auf Grund der Disposition des AN ein mehrmaliges Angleichen erforderlich werden, erfolgt die Vergütung der Leistung einmal je Abdeckung.

1,000 Stck

1. 5. 30 Versorgungsleitung sichern bis DN 100

Versorgungsleitung aus Kunststoff, sichern, Aufhängungshöhe der Leitungsachse über Sohle bis 1,75 m, unter Druck, bis DN 100, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,25 m.

5,000 m

1. 5. 40 Kabel sichern 50 mm

Kabel sichern, Aufhängungshöhe der Leitungsachse über Sohle bis 1,75 m, erdverlegt, unter Spannung, Kabelaußendurchmesser bis 50 mm, Tiefe der Leitungsachse unter Gelände bis 1,25 m.

5,000 m

Summe 1. 5	Regulierungs- und Sicherungsarbeiten	
-------------------	---	--------------

1. 6 Straßenentwässerung/ Kanal

Hinweis

Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so versteht sich die Position generell einschließlich Lieferung.

Verbaubreiten werden mit maximal 15 cm pro Seite angesetzt. Bei geringeren Breiten des Verbaus wird der tatsächlich gemessene Zustand pro Seite für die Ermittlung der Grabenbreiten berücksichtigt. Erschwernisse durch querende Leitungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
 LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
 LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	LV Bereich: Straßenentwässerung/ Kanal				

1. 6. 10 Boden Kanal/Durchlass lösen BK 3/5 t bis 4 m

Boden der Gräben für Kanal/Querdurchlass, Grabenbreiten nach DIN EN 1610, profilgerecht lösen nach Abtrag der Oberflächenbefestigung, Verbau wird gesondert vergütet, mit Behinderung durch Versorgungs- und Entsorgungsleitungen und Kabel ist zu rechnen, Aushub getrennt nach Art und Belastung aufnehmen, separieren, laden und einer fachgerechten Verwertung zuführen, Transport zur Verwertungsanlage über öffentliche Straßen, einschl. aller Gebühren, Aushubtiefe bis 4 m, Homogenbereich HB1-FRS (Ersatz für Bodenklassen 3 bis 5 nach DIN 18300 alt), Arbeiten mit Gerät.

75,000 m³

1. 6. 20 Boden Kanal/Durchlass lösen BK 3/5 t bis 4 m, von Hand wie vorherige Position, jedoch Arbeiten von Hand/ im Bereich von Hindernisse

5,000 m³

1. 6. 30 Querdurchlass abbrechen und aufnehmen (Zulage)

Querdurchlass einschließlich vorhandener Stirnstücke sowie evtl. sonstiger in der Baugrube vorgefundenen Materialien bbrechen und aufnehmen
 Material: Beton/ Stahlbetonrohr DN 500
 Länge ca. 25 m
 Höhe bis ca. 3 m unter GOK
 Anfallendes Material geht in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.
 Die Abrechnung erfolgt nach Rohrlänge als Zulage zu den Bodenaushubpositionen

25,000 m

1. 6. 40 Baugrubenverbau nach Wahl des AN

Baugrubenverbauarbeiten nach Wahl des AN herstellen
 Rohrgrabenwände beidseitig des Rohrgrabens verkleiden, den Verbau einschließlich der erforderlichen Aussteifungen vorhalten und später wieder beseitigen.
 Verbauart nach Wahl des AN, im Einstell- oder Absenkverfahren einbringen
 Grabentiefe im Mittel >1,25 bis 4,00 m
 Breite der Grabensohle für Rohre DN 600 im Einzelgraben.
 Vergütung ab OK Straßenplanum

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	LV Bereich: Straßenentwässerung/ Kanal				

Die Verbauart muss für die Maßnahme anwendbar sein und den ZTV, DIN 18303, DIN 18304, DIN EN 1610 und DIN 4124 entsprechen

75,000 m²

1. 6. 50

Füllmaterial für Leitungszone liefern und einbauen

Material zum Verfüllen der Leitungszone innerhalb der Rohrzone liefern, einbauen und verdichten - jedoch ohne Herstellung der unteren Bettungsschicht - einschließlich Herstellen der oberen Bettungsschicht nach statischen Erfordernissen sowie der Seitenverfüllung

Stärke der Abdeckung über Rohrscheitel mind. 30 cm, Material= Kies-Sand-Gemisch, Verdichten auf 97% Proctordichte

Abgerechnet wird nach Aufmaß im verdichteten Zustand abzüglich der verdrängten Massen durch Rohre bzw evtl wiederverwendeten Bodens

35,000 to

1. 6. 60

Füllmaterial oberhalb der Leitungszone liefern und einbauen

Material zum Verfüllen von Leitungsgräben liefern, einbauen und verdichten, oberhalb der Leitungszone bis OK Straßenplanum.

Material= Frostschutz 0/45 mm gem. ZTV SoB-StB

Abgerechnet wird nach Aufmaß im verdichteten Zustand abzüglich des evtl wiederverwendeten Bodens.

90,000 to

1. 6. 70

Querdurchlass DN 600 StB liefern und verlegen

Querdurchlass frei Verwendungsstelle liefern, abladen, lagern und nach Angaben der Bauaufsicht und Hinweisen des Herstellers fachgerecht verlegen,

Stahlbetonrohr gemäß DIN EN 1916/ DIN V 1201 sowie den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinie Teil 1 Betonrohr: SB-KF-GM-Typ 2

Nennweite: DN 600

Werkstoff: Beton C40/50

Dichtung: werkseitig fest in der Muffe integrierte Gleitring-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
 LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
 LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	LV Bereich: Straßenentwässerung/ Kanal				

dichtung aus Elastomeren mit dichter Struktur und hohlraum-
 freien Querschnitt gemäß DIN EN 681 - 1/ DIN 4060

Baulänge: nach Wahl des AN

Die erforderlichen Gelenkstücke und Paßlängen zur
 Abstimmung auf die Haltungslängen sind einzukalkulieren.

Rohre gemäß den statischen Erfordernissen. Ein
 entsprechender Nachweis ist ohne gesonderte Vergütung
 vorzulegen.

Einschließlich Herstellung der unteren Bettungsschicht
 gemäß DIN EN 1610 aus Kies-Sand-Gemisch 0/16 in 16 cm
 Stärke, sowie dem zusätzlichen Bodenaushub in den
 anstehenden Bodenklassen.

Die Abrechnung erfolgt anhand der aufgemessenen Sohllänge.

25,000 m

1. 6. 80 Böschungs-/stirnstück DN 600 StB, als Zulage

Betonböschungs-/stirnstück DN 600, Neigung 1:1,5, für
 vorgenannten Durchlass als Ein- und Auslauf liefern,
 fachgerecht verlegen und an den vorgenannten Durchlass
 anschließen. Lieferung des Materials sowie Ausführung aller
 Nebenleistungen. Rechtwinkliger Anschnitt im Bereich der
 Sohle zum Anschluss des Natursteinwildpflasters.

Als Zulage zur Position Querdurchlass liefern

2,000 Stck

1. 6. 90 Natursteinwildpflaster herstellen

Naturstein-Wildpflaster im Bereich der Zu- und Ausläufe
 vorhandener oder neuer Durchlassbauwerks aus wasser- und
 witterungsbeständigem Gestein, Kantenlänge 25/15 cm bis
 30/20 cm, max. 3 cm Fugenbreite auf einer 10 cm dicken
 (verdichtet) Kies-Sand-Schicht und auf einem mind. 15 cm
 dicken Betonunterbau aus Beton C 20/25 herzustellen. Die
 Fugen sind mit Zementmörtel der MG III, DIN 1053, vollfugig zu
 verfugen. Fugenbreite: 1,00 bis 3,00 cm. In den Einheitspreis
 einzurechnen ist die standfeste Verdichtung des
 Untergrundes, einschl. Lieferung des gesamten erforderlichen
 Materials. Abgerechnet wird die tatsächliche Fläche.

50,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Markierung und Ausstattung

1. 6.100

Wasserhaltung einrichten, vorhalten und räumen

Überleitung des Grabens während der Abbrucharbeiten und der Herstellung des Durchlassbauwerks (Querdurchlass). Ausführung der Überleitung nach Wahl des AN. Überbrückungslänge rd. 25 m, Höhenunterschied rd. 4 m, Abflussmenge zwischen 0,3 und 1,3 m³/s. Einschließlich Gestellung aller Geräte, Rohrleitungen usw. sowie das Herstellen und Beseitigen der erforderlichen Gewässerabdämmung. Für die Überleitung erforderliche Pumpenstunden werden nicht gesondert vergütet. Eine Überflutung der angrenzenden Flächen sowie der Baugrube ist zu verhindern.

1,000 Stck

Summe 1. 6

Straßenentwässerung/ Kanal

.....

1. 7

Markierung und Ausstattung

Hinweis:

Maßgebend gelten die ZTV M 2013 sowie die TL M 2023.
Der AN hat nach der Auftragserteilung Sicherheitsdatenblätter der Verdünnung und der Markierungsfarbe HS vorzulegen.
Zusätzliche Leistungen zur Abführung des anfallenden Oberflächenwassers sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Ist in der Einzelposition nichts anderes vermerkt, so versteht sich die Position generell einschließlich Lieferung.

1. 7. 10

Leitlinie, Typ I, Heißplastik, B 12 cm, unterbrochen, 1:2

Längsmarkierung als Leitlinie Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw. Abstreumaterial von zu markierender Fläche entfernen, abfahren und entsorgen.
Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,12 m
Unterbrochen im Verhältnis Strich/Lücke 1 : 2
Markierungsstoff: Heißplastikmasse
Schichtdicke: 2 mm
Verkehrsklasse: P6
Überrollbarkeitsklasse: T2
Markierung auf Asphaltfahrbahn.

720,000 m

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Markierung und Ausstattung

1. 7. 20

Fahrbahnbegrenzungslinie, Typ I, Farbe, B 12 cm, durchgehend

Längsmarkierung als Fahrbahnbegrenzungslinie Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz bzw. Abstreumaterial von zu markierender Fläche entfernen, abfahren und entsorgen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
Strich mit Vormarkierung als Erstmarkierung.
Strichbreite = 0,12 m durchgehend
Markierungsstoff: 2-Komponenten High-Solid-Farbe
Schichtdicke: 0,8 mm
Verkehrsklasse: P6
Überrollbarkeitsklasse: T2
Markierung auf Asphaltfahrbahn.

10.000,000 m

1. 7. 30

Leitpfosten aufnehmen und seitlich lagern

Vorh. Leitpfosten aus Kunststoff einschl. Fundament bzw. Einschlaghülse vorsichtig aufnehmen, säubern und zur Übernahme durch den AG gebündelt im Baustellenbereich lagern. Die entstandenen Aushublöcher sind erforderlichenfalls lagenweise mit geeignetem Boden zu verfüllen und das Füllmaterial bis zur Standfestigkeit zu verdichten.

130,000 Stck

1. 7. 40

Leitpfosten des AG setzen

Seitlich gelagerte bzw. durch den AG zur Verfügung gestellten Leitpfosten nach Angaben des AG senkrecht und fluchtgerecht im Bankettbereich setzen. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Umgebenes Gelände an den neuen Zustand anpassen. In fertiger Arbeit.

130,000 Stck

1. 7. 50

Verkehrszeichen einpfostig, aufnehmen und lagern

Einpfostiges Verkehrszeichen vorsichtig aufnehmen, säubern und zur Übergabe an den AG im Baustellenbereich diebessicher lagern. Schildgrösse bis 0,70 m². Sämtliches sonstiges Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist zu entsorgen.

7,000 Stck

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Schutzeinrichtungen

1. 7. 60 Verkehrszeichen einpfostig montieren, setzen

Vom AG zur Verfügung gestellte einpfostige Verkehrszeichen (Sockel, Pfosten, Verkehrszeichen, Montagematerial) gemäß "Hinweise für das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen" (HAV) aktuelle Fassung fachgerecht montieren und lotrecht setzen. Sämtliches Material liefert der AG. Einzurechnen sind die Ausführungen aller Nebenarbeiten und die Lieferung aller übrigen erforderlichen Materialien.
VZ 274-70 mit ZZ 1007-52 "Neuer Fahrbahnbelag"

10,000 Stck

1. 7. 70 Verkehrszeichen zweipfostig, aufnehmen und lagern

Zweipfostiges Verkehrszeichen vorsichtig aufnehmen, säubern und zur Übergabe an den AG im Baustellenbereich diebessicher lagern. Schildgrösse bis 1,00 m2. Sämtliches sonstiges Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist zu entsorgen.

2,000 Stck

Summe 1. 7	Markierung und Ausstattung	
-------------------	-----------------------------------	--------------

1. 8 Schutzeinrichtungen

1. 8. 10 SE aus Stahl abbauen - ESP 4,0 gerammt

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen.
SE = einfache Schutzplanke, Holm Profil B
mit Pfosten (I100-140, Sigma- C-Profil o.ä.), Abstand = 4,0 m, Pfostenlänge bis 1900 mm
Konstruktion Gerade bzw. in Radien.
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen.
Konstruktionsteile einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

75,000 m

1. 8. 20 Absenkung abbauen - 12m - ESP, EDSP, EcoSafe, Zulage

Abgesenkte Schutzplanken-Konstruktion einschl. der Pfosten (I100-140, Sigma- C-Profil o.ä.) und sämtlicher Einzelteile abbauen.
Erforderliche Erdarbeiten in Boden, Homogenbereich

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
 LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
 LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	LV Bereich: Schutzeinrichtungen				

HB1 - FRS ausführen und die die Absenkung umgebende Fläche wiederherstellen.

Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Absenkungslänge 12 m für ESP, EDSP und EcoSafe o.ä..

Als Zulage für Mehraufwand (Zusatzpfosten, Schägausbau, etc.) gegenüber durchgehender Schutzplanken-Konstruktion.

2,000 Stck

1. 8. 30

Schutzplankenpfosten I100 dem AG übergeben, Zulage

Ausgebaute Schutzplankenpfosten I 100 - in möglichst gutem Erhaltungszustand - vor Ort an den AG übergeben, als Zulage.

Das Material ist zunächst an einer Stelle im Seitenraum zu lagern und wird nach Info an den AG vom Bauhof des AG abgeholt.

15,000 Stck

1. 8. 40

Schutzplanken B-Profil dem AG übergeben, Zulage

Abgebaute Schutzplanken B-Profil - in möglichst gutem Erhaltungszustand - vor Ort an den AG übergeben, als Zulage.

Das Material ist zunächst an einer Stelle im Seitenraum zu lagern und wird nach Info an den AG vom Bauhof des AG abgeholt.

75,000 m

1. 8. 50

SE FB-Rand, N2, B-Profil, max. W3, schmales Bankett, fallende Böschung, R=30-100 m

Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl, Holmprofil: B

Pfostenabstand: >= 2,0 m

Aufhaltestufe: mindestens N2.

Wirkungsbereichsklasse: maximal W3.

Anprallheftigkeitsstufe = A

Konstruktion mit Halbmesser über 30 m bis 100 m

Schutzeinrichtung positiv geprüft für den Einsatz an abfallender Böschung

Abstand Vorderkante SE zur Böschungskante: 50 cm

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Stundenlohnarbeiten

Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.

Angebotenes Produkt:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

60,000 m

1. 8. 60

Schutzeinrichtung, AEK, Primus P2, Protektor o.glw. herstellen

Schutzeinrichtung, Anfangs- und Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen, einschl. Anschluss an die SE der Strecke (siehe siehe Pos. 08.060). Abgerechnet wird die Baulänge der AEK. Konstruktion: Terminal Primus P2, Protektor, o.glw. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die die Pfosten umgebene Fläche wiederherstellen, überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.

Angebotenes Produkt:

.....
(vom Bieter auszufüllen)

2,000 Stck

Summe 1. 8 **Schutzeinrichtungen**

1. 9

Stundenlohnarbeiten

Hinweis:
Ein Anspruch auf die nachfolgend aufgeführten Stundenlohnarbeiten besteht nicht.

1. Arbeitskräfte

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte dürfen nur auf Anordnung des AG oder seines Vertreters ausgeführt werden. In die Verrechnungssätze sind sämtliche Zuschläge, wie z. B. allgemeine Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winter-

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Stundenlohnarbeiten

baumlage und dgl.), Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten, vermögenswirksame Leistungen, Fahrgelder, Auslösungen und sonstige baustellenabhängige Kosten, Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Die Verrechnungssätze für die einzelnen Arbeitskräfte gelten für die gesamte Bauzeit und unabhängig von der Anzahl der später abgerechneten Stunden.

2. Baugeräte

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte und -maschinen dürfen nur auf Anordnung des AG oder seines Vertreters ausgeführt werden. In die Verrechnungssätze für das jeweilige Gerät sind sämtliche Aufwendungen für den Einsatz und Betrieb der Geräte, wie z. B. Vorhalten und Betriebsstoffkosten einschließlich der erforderlichen Zuschläge sowie die Kosten für das Bedienungspersonal einschließlich sämtlicher Lohn- und Lohnnebenkosten und der baustellenabhängigen Kosten einzurechnen. Einschließlich sämtlicher Lohn- und Lohnnebenkosten und der baustellenabhängigen Kosten. Die Verrechnungssätze für die einzelnen Geräte gelten für die gesamte Bauzeit und unabhängig von der Anzahl der später abgerechneten Stunden.

3. Fahrzeuge (LKW)

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen dürfen nur auf Anordnung des AG oder seines Vertreters ausgeführt werden. Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfaßt sämtliche Aufwendungen für den Einsatz und Betrieb des LKW, wie z.B. Vorhalte- und Betriebsstoffkosten insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge, einschließlich der Kosten für den Fahrer. Einschließlich sämtlicher Lohn- und Lohnnebenkosten und der baustellenabhängigen Kosten. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).

1. 9. 10

Verrechnungssatz für Arbeitskraft Facharbeiter (III B)

Verrechnungssatz Arbeitskräfte
Stundenlohnarbeiten für Facharbeiter oder dgl.
(Berufsgruppe III B)
Nur auf Anordnung des AG ausführen

5,000 h

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	----------------------------------	-------	----	---------------	--------------

LV Bereich: Stundenlohnarbeiten					
1. 9. 20	Verrechnungssatz für Arbeitskraft Fachwerker (IV) Verrechnungssatz Arbeitskräfte Stundenlohnarbeiten für Baufachwerker oder dgl. (Berufsgruppe IV). Nur auf Anordnung des AG ausführen.	5,000	h		
1. 9. 30	Verrechnungssatz für Arbeitskraft Werker (V) Verrechnungssatz Arbeitskräfte Stundenlohnarbeiten für Werker oder dgl. (Berufsgruppe V) Nur auf Anordnung des AG ausführen	5,000	h		
1. 9. 40	Verrechnungssatz für Baugerät Bagger bis 0,4 m³ Verrechnungssatz Baugerät. Stundenlohnarbeiten für Hydraulikbagger, Löffel/Greiferinhalt bis 0,4 m³. Nur auf Anordnung des Ag ausführen	3,000	h		
1. 9. 50	Verrechnungssatz für Baugeraet Bagger, > 0,50 bis 1,0 m³ Verrechnungssatz Baugerät. Stundenlohnarbeiten für Hydraulikbagger, Löffel/Greiferinhalt > 0,50 bis 1,0 m³.	3,000	h		
1. 9. 60	Verrechnungssatz für Baugeraet Frontlader, L 45-75 kW Verrechnungssatz Baugerät. Stundenlohnarbeiten für Frontlader; luftbereift, Leistung 45-75 kW nur auf Anordnung des AG ausführen	3,000	h		

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
 Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
 LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
 LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	LV Bereich: Stundenlohnarbeiten				

1. 9. 70 Verrechnungssatz für Baugeraet Motorbesen
 Verrechnungssatz Baugerät.
 Stundenlohnarbeiten für Motorbesen als Anbaugerät für
 Radlader o.ä.
 Nur auf Anordnung des AG ausführen

3,000 h

1. 9. 80 Verrechnungssatz für Baugeraet Kompressor, 5-10 m³/min
 Verrechnungssatz Baugerät.
 Stundenlohnarbeiten für Kompressor.
 Abbruchleistung über 5-10 m³/min einschließlich Abbruch-
 hammer.
 Nur auf Anordnung des AG ausführen.

3,000 h

1. 9. 90 Verrechnungssatz für Baugeraet Ruettler, 0,75-1,3 t
 Verrechnungssatz Baugerät.
 Stundenlohnarbeiten für Flächenrüttler (Rüttelverdichter),
 über 0,75-1,3 t.
 Nur auf Anordnung des AG ausführen

3,000 h

1. 9.100 Verrechnungssatz für Baugeraet Bohr-, Abbruchhammer 20kg
 Verrechnungssatz Baugerät.
 Stundenlohnarbeiten für Bohr-, Abbruchhammer bis 20 kg.
 Die Leistung beinhaltet sämtliche Aufwendungen für die zum
 Einsatz notwendigen Geräte (Kompressor etc.)
 Nur auf Anordnung des AG ausführen

3,000 h

1. 9.110 Verrechnungssatz für LKW-Kipper, 18 t
 Verrechnungssatz Lastkraftwagen.
 Stundenlohnarbeiten für LKW-Kipper (mit Allradantrieb),
 ca. 18 t Nutzlast, nur auf Anordnung des AG ausführen

3,000 h

Summe 1. 9	Stundenlohnarbeiten	<u>.....</u>
-------------------	----------------------------	--------------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter

Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550

LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44

LV-Datum : 01.07.2026

OZ (Pos-Nr.)	Abschnitt: Grundhafte Erneuerung	Menge	ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	LV Bereich: Stundenlohnarbeiten				

Summe 1

Grundhafte Erneuerung K 44

.....

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ (LV-Gruppe)		
1. 1	Baustelleneinrichtung	
1. 2	Aufbrucharbeiten	
1. 3	Straßenoberbau	
1. 4	Pflasterarbeiten	
1. 5	Regulierungs- und Sicherungsarbeiten	
1. 6	Straßenentwässerung/ Kanal	
1. 7	Markierung und Ausstattung	
1. 8	Schutzeinrichtungen	
1. 9	Stundenlohnarbeiten	
1	Grundhafte Erneuerung K 44	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber : Kreis Höxter
Projekt : 082/2026 Abschnitte 1+250 bis 1+950 und 3+250 bis 5+550
LV : K44 Grundhafte Erneuerung K 44
LV-Datum : 01.07.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen	Summe
OZ (LV-Gruppe)	

1	Grundhafte Erneuerung K 44	
---	----------------------------	-------

Angebotssumme netto

.....

zuzügl..... MwSt.

.....

Angebotssumme brutto

.....

Seiten: 1 - 41 Das Dokument enthält 86 Positionen, davon 86 im freien Text.