

Kröger - Bretländer mbH - IGKB
 Ingenieurgesellschaft für Bautechnik
 Universitätstraße 74
 44789 BOCHUM
 Telefon: +49 (0) 234 / 930 43-0
 Fax: +49 (0) 234 / 930 43-43

- 1 -

RUNDSTAHL - STÜCKLISTE B500 A












Projekt: Stadt Stadtlohn - Bauamt-Tiefbau
 Bauwerk: Neubau eines Regenklärbeckens
 Bauteil: Bewehrung Sohle auf OK +46.70m und Kanalwände
 Plannr.: 5720-BP-GR-01-00
 Datum: 23.03.2026

POS.	STÜCK	Ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	32	20	7,290	18,006	233,280
2	54	20	5,730	14,153	309,420
3	20	20	2,890	7,138	57,800
4	49	20	2,170	5,360	106,330
5	49	20	2,570	6,348	125,930
6	60	20	2,590	6,397	155,400
7	32	20	2,550	6,299	81,600
8	16	20	4,450	10,992	71,200
9	16	20	6,690	16,524	107,040
10	16	20	1,800	4,446	28,800
11	16	20	7,100	17,537	113,600
12	16	20	2,350	5,805	37,600
13	16	20	1,800	4,446	28,800
14	6	20	3,290	8,126	19,740
15	66	16	1,480	2,338	97,680
16	13	12	1,800	1,598	23,400
17	24	8	1,170	0,462	28,080
18	8	12	2,850	2,531	22,800
19	60	12	2,000	1,776	120,000
20	60	8	0,590	0,233	35,400
GESAMTMENGE (BETONSTAHL B500 A)					
	(mm)	(kg/m)		(m)	(kg)
	8	0,395		63,480	25,075
	12	0,888		166,200	147,585
	16	1,580		97,680	154,334
	20	2,470		1.476,540	3.647,054
GESAMTGEWICHT					3.974,048

(Alle Angaben gerundet!)

BIEGELISTE Stabstahl B500 A

Projekt: Stadt Stadtlohn - Bauamt-Tiefbau
 Bauwerk: Neubau eines Regenklärbeckens
 Bauteil: Bewehrung Sohle auf OK +46.70m und Kanalwände
 Plannr.: 5720-BP-GR-01-00
 Datum: 23.03.2026

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		32	20	7,29	233,28	576,202
2		54	20	5,73	309,42	764,267
3		20	20	2,89	57,80	142,766
4		49	20	2,17	106,33	262,635
5		49	20	2,57	125,93	311,047
6		60	20	2,59	155,40	383,838
7		32	20	2,55	81,60	201,552
8		16	20	4,45	71,20	175,864
9		16	20	6,69	107,04	264,389
10		16	20	1,80	28,80	71,136
11		16	20	7,10	113,60	280,592

BIEGELISTE Stabstahl B500 A


Projekt: Stadt Stadtlohn - Bauamt-Tiefbau
 Bauwerk: Neubau eines Regenklärbeckens
 Bauteil: Bewehrung Sohle auf OK +46.70m und Kanalwände
 Plannr.: 5720-BP-GR-01-00
 Datum: 23.03.2026

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
12		16	20	2,35	37,60	92,872
13		16	20	1,80	28,80	71,136
14		6	20	3,29	19,74	48,758
15	3D-Form 	66	16	1,48	97,68	154,334
	# senkrecht zur Ebene biegen					
16		13	12	1,80	23,40	20,779
17		24	8	1,17	28,08	11,092
	Übergreifung 0,06 m					
18		8	12	2,85	22,80	20,246
19		60	12	2,00	120,00	106,560

Kröger - Bretländer mbH - IGKB
 Ingenieurgesellschaft für Bautechnik
 Universitätstraße 74
 44789 BOCHUM
 Telefon: +49 (0) 234 / 930 43-0
 Fax: +49 (0) 234 / 930 43-43

BIEGELISTE Stabstahl B500 A

Projekt: Stadt Stadtlohn - Bauamt-Tiefbau
 Bauwerk: Neubau eines Regenklärbeckens
 Bauteil: Bewehrung Sohle auf OK +46.70m und Kanalwände
 Plannr.: 5720-BP-GR-01-00
 Datum: 23.03.2026

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
20		60	8	0,59	35,40	13,983