

## Bekanntmachung einer geplanten Vergabe

### Art der Ex-ante-Bekanntmachung

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Art der Ex-ante-Bekanntmachung | § 20 Abs. 4 VOB/A                 |
| Verfahrensart                  | Beschränkte Ausschreibung / VOB/A |

### Auftraggeber

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung        | Straßen und Entwässerung Lemgo |
| Postanschrift      | Heustraße 36-38                |
| PLZ                | 32657                          |
| Ort                | Lemgo                          |
| Land               | DE                             |
| UST.-ID            |                                |
| Kontaktstelle      |                                |
| Zu Händen von      |                                |
| Telefon            | +49 5261213419                 |
| Fax                |                                |
| E-Mail             | a.brendel@lemgo.de             |
| Hauptadresse (URL) |                                |

### Leistungsbeschreibung

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art und Umfang der Leistung | Teil 1 - Straßenbau<br>ca. 850 m3 Bodenaushub f. Verkehrsflächen<br>ca. 1.370 m2 Frostschutz-/Schottertragschicht 0/45 herstellen<br>ca. 570 m2 Asphalttragschicht AC 32 T N einbauen<br>ca. 570 m2 Asphaltdeckschicht AC 8 D N einbauen<br>ca. 540 m2 Betonpflaster 10/20/8 verlegen<br>ca. 150 m2 Öko-Betonpflaster 30/22,5/8 verlegen<br>ca. 200 m Bordsteine H 12/15/30 setzen<br>ca. 280 m Tiefbordsteine T 8/25 setzen<br>ca. 370 m Pflasterstreifen 1 bis 2-reih. 16/16/14 herstellen                                                                                                                                            |
|                             | Teil 2 - Kanalbau<br>ca. 2.450 m3 Bodenaushub f. Leitungsgräben, T bis 4,50 m<br>ca. 1.860 m3 Verfüllmaterial einbauen<br>ca. 3.350 m2 Baugrubenverbau<br>ca. 260 m Stz- Rohre DN 250 verlegen<br>ca. 255 m Beton-Rohre DN 300-700 verlegen<br>ca. 17 St Schachtbauwerke, l. W. 1000-1500 mm, T bis 4,50 m, setzen<br>ca. 320 m3 Bodenaushub f. Verkehrsflächen<br>ca. 160 m3 Frostschutz-/Schottertragschicht herstellen<br>ca. 570 m2 Asphalttragschicht AC 32 T N einbauen<br>ca. 570 m2 Asphaltdeckschicht AC 11 DN einbauen<br>ca. 50 m Hoch-/Tiefbordsteine setzen<br>ca. 50 m Pflasterstreifen 1 bis 3-reih. 16/16/14 herstellen |
|                             | Teil 3 - Hausanschlüsse<br>ca. 580 m3 Bodenaushub f. Leitungsgräben, T bis 4,50 m<br>ca. 470 m3 Verfüllmaterial einbauen<br>ca. 1.000 m2 Baugrubenverbau<br>ca. 160 m Stz- Rohre DN 150 - 200 verlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | Teil 4 - Versorgungsleitungsbau<br>ca. 220 lfdm Leitungsraben, B/H = 0,70/1,00 m, herstellen einschl. Verfüllung<br>ca. 24 St Kopfloch, L/B/H = 1,20/1,00/1,00 bis 2,50/2,00/1,50 m herstellen einschl. Verfüllung<br>ca. 575 lfdm Niederspannungskabel, 4x50 bis 4x240 mm <sup>2</sup> , verlegen<br>ca. 225 lfdm Mittelspannungskabel, 3x500mm <sup>2</sup> , verlegen<br>ca. 60 lfdm Mittelspannungskabel, 3x300mm <sup>2</sup> , in Schutzrohr verlegen                                                                                                                                                                             |

Zeitraum der  
Leistungserbringung

Beginn spätestens 01.03.2027  
Ausführung innerhalb von 260 Werktagen

**Leistungsort**

Bezeichnung

Postanschrift

PLZ

Ort

Ergänzende / Abweichende  
Angaben zum Leistungsort