Lager II	R 0.10
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	37,41 m²
RH:	3,27 m
Deckenbelag:	Massivholzdecke sichtbar

Multifunktionsraum	R 0.12
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	30,34 m²
RH:	2,75 m
Deckenbelag:	Rasterdecke

Schulung	R 0.13
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	56,06 m²
RH:	2,75 m
Deckenbelag:	Rasterdecke

Küche	R 0.15
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	15,00 m²
RH:	2,75 m
Deckenbelag:	Rasterdecke

Flur	R 0.01
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	28,69 m²
RH:	2,75 m
Deckenbelag:	Rasterdecke

Pumi	R 0.02
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	3,12 m²
RH:	2,75 m
Deckenbelag:	Rasterdecke

Damen Sani	R 0.04
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	13,34 m²
RH:	2,75 m
Deckenbelag:	Rasterdecke

WC Beh.	R 0.03
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	5,37 m²
RH:	2,75 m
Deckenbelag:	Rasterdecke

Damen Umkl.	R 0.05
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	19,18 m²
RH:	2,75 m
Deckenbelag:	Rasterdecke

Herren Sani	R 0.06
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	22,38 m²
RH:	2,75 m
Deckenbelag:	Rasterdecke

Vorrat	R 0.14
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	13,18 m²
RH:	2,75 m
Deckenbelag:	Rasterdecke

Lager I	R 0.11
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	4,30 m²
RH:	3,27 m
Deckenbelag:	Massivholzdecke sichtbar

Fahrzeughalle	R 0.09
OKRD:	-0,15 m
Bodenaufbau:	0,15 m
NRF:	318,50 m²
RH:	4,95 m
Deckenbelag:	HWL-Platten

Herren Umkl.	R 0.07
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	74,78 m²
RH:	2,75 m
Deckenbelag:	Rasterdecke

Technik	R 0.08
OKRD:	-0,18 m
Bodenaufbau:	0,18 m
NRF:	23,26 m²
RH:	3,27 m
Deckenbelag:	Massivholzdecke sichtbar

Haupteingang

Mülltonnen

Mobile Trennwand mit Tür inkl. Endkontakt für die ELT-Schaltung

Garderobe

Kompressor

Alarmeingang D

Alarmeingang H

Einfahrt 1

Einfahrt 2

Einfahrt 3

Einfahrt 4

Einfahrt 5

RR ∅100

RR ∅120

Beispiel Rasterdecke 60 x 60

N

Legende - Deckenbeläge

- Rasterdecke 60 x 60
- Rasterdecke 60 x 60 mit raumakustischen Anforderungen
- Massivholzdecke sichtbar
- HWL-Platte, 62,5 x 1,25 m
- 2x zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte fermacell® Powerpanel H2O oder min. gleichwertig

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	BEARB.

alle Öffnungsmaße, Brüstungshöhen und Höhen der Vorwandinstallationen sind Rohbaumaße und beziehen sich auf OKFF

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerkplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B, § 3.3).

Projektkürzel: **Lieme**

Projektnummer: **13-2024**

BothmerHübner Partnerschaft mbB
Architekt & Beratender Ingenieur

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ZEICH - NR:
H2301002_A041_-_Deckenbelag_50_LPH5

PLAN:
Deckenbelag

BAUVORHABEN:
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses
32657 Lemgo, Lehbrinksweg

BAUHERR:
Alte Hansestadt Lemgo
32657 Lemgo, Heustraße 36-38

ARCHITEKT:
Hubertus von Bothmer
29320 Südheide, Hetendorf 47
www.bothmerhuebner.de

Maßstab:	Format:	Planerstellung:	Status:
1:50	594x841 / A1	NE/22.08.2025	AB/27.04.2026/11:05

BIMcloud: bocnserver2021 - BIMcloud Basic für Archicad 28/13-2024 FGH Lieme/250901 FGH Lieme.AFH