

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt 2210 RS LEMGO	
Bauvorhaben Erweiterung der Realschule in LEMGO - - -	
Leistung (LV) 03 27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau	
Ausführungsbeginn k.A.	Ausführungsende k.A.
Abgabetermin k.A.	Abgabezeit k.A.
Abgabeort	
Zuschlagsfrist k.A.	
MwSt. 19,00 %	Währung EUR
Seiten ohne Anlage(n) Seiten: 105	

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2210)
RS LEMGO
Leistung (LV)
03 27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau

Bauvorhaben Erweiterung der Realschule in LEMGO		
Bauherr Alte Hansestadt Lemgo Gebäudewirtschaft Lemgo	Telefon 05261 213 307 Fax a.struessmann@lemgo.de	Ansprechpartner: ... Frau Strußmann
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax	
Bauleitung Schlepperarchitektur	Telefon 05231 962 6090 Fax Mobil 0151 10020506 ds@schlepperarchitektur.de	Ansprechpartner: ... Dennis Schlepper
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....	
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....	
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 und PDF ist erwü...**

Inhaltsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	VORARBEITEN	11
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN	13
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ	32
03.01	Untertitel	DECKENKOFFER - Deckenverkleidung mit Anschluss an Wandschrank	34
03.02	Untertitel	SONSTIGE DECKENVERKLEIDUNGEN	40
04	Titel	EINBAUMÖBEL	43
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN	45
04.02	Untertitel	SCHÜLERFÄCHER IN KLASSENRAUM	64
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL	69
05	Titel	KÜCHEN	87
05.01	Untertitel	KÜCHENBLOCK, FACHRAUM LEHRKÜCHE RAUMNR.:0.04	88
05.02	Untertitel	AUSBAU MIT AUSGABE; KIOSK RAUMNR.:0.05	90
05.03	Untertitel	KÜCHENZEILE INTEGRIERT IN WANDSCHRANK, LEHRERGARDEROBE ...	94
06	Titel	LOSE MÖBLIERUNG	98
07	Titel	ZUBEHÖR	102
08	Titel	STUNDENLOHNARBEITEN	103
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	104

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau
Allgemein		
<p>Allgemein</p> <p>Allgemein</p> <p>Die Realschule Lemgo soll am südlichen Rand des Schulgeländes an der Kleiststraße 9 bis 11 in 32657 Lemgo einen kubischen Erweiterungsbau erhalten. Für den Neubau sind drei aufgehende Geschosse mit einer Grundfläche von etwa 30 m x 34 m vorgesehen. Von der westlichen bis zur östlichen Gebäudeaußenkante wird auf einem Drittel der Grundfläche eine Unterkellerung angeordnet. Neben dem Neubau ist auch eine Erneuerung des Schulhofgeländes und der Zuwegungen vorgesehen. Für die Bauarbeiten, Materiallager usw. sind die Platzverhältnisse ziemlich beengt. Einen Überblick kann man sich durch den beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan verschaffen.</p> <p>Im Erweiterungsbau sollen ca. 360 Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 unterrichtet werden. Das Erdgeschoss sieht eine Verwaltungsnutzung, eine Schulbücherei bzw. Mediathek sowie eine Lehrküche für Schüler vor. In Fortsetzung zum Eingangsbereich ist ein offenes Begegnungszentrum um ein offenes Forum geplant.</p> <p>Im 1. und 2. Obergeschoss sind Klassenräume und offene Lehrräume vorgesehen. Im Zentrum der beiden Geschosse befinden sich jeweils die WC-Einheiten und der vom Erdgeschoss nach oben bis unter die Dachebene fortgesetzte Lichthof. Die beiden Geschosse werden durch zwei Treppenhäuser erschlossen. Zusätzlich ist noch eine offene Treppe in Leichtbauweise, welche das Forum im EG mit der umlaufenden Galerie verbindet, geplant. Auf jeder Gebäudeseite erhalten die Differenzierungsräume zudem eine Lernloggia bzw. Lernterrasse.</p> <p>Oberhalb der Dachdecke erhält das Gebäude noch eine Lüftungszentrale von ca. 8,0 x 15,0 m, mit welchem das Lüftungsgerät eingehaust wird. Die verbleibenden Dachflächen erhalten eine Dachbegrünung und werden für die PV-Anlage genutzt. Im Kellergeschoss werden Technikräume (Elektro, Heizung, Wasser, IT) sowie Lagerräume untergebracht. Das Untergeschoss ist nur an das östliche Treppenhaus angebunden.</p> <p>Das Gebäude wird gemäß Landesbauordnung in die Gebäudeklasse 4 eingestuft. Die OK FFB des obersten Geschosses liegt bei 7,50 m und es sind aufgrund der Grundfläche von ca. 1.000 m² drei Nutzungseinheiten je Geschoss vorgesehen.</p> <p>Das Gebäude wird in Holz-Beton-Hybridbauweise geplant. Die Fassade ist in Holzbauweise geplant. Die gesamten Geschossdecken sowie die Innenwände werden in Stahlbetonbauweise geplant und die Außenwände sowie die tragenden Fassadenstützen und einige</p>		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau
Allgemein		
<p>Innenstützen werden in Holzbauweise geplant. Der Lastabtrag erfolgt im Wesentlichen über Stahlbetondecken. Teilweise werden auch Unterzugssysteme ausgewählt, um die Deckenstärken gering zu halten. Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt über die beiden zentralen Treppenhaukerne sowie den in Stahlbetonbauweise errichteten WC-Trakt. Die Außenwände in Holztafelbauweise werden nicht zum horizontalen Lastabtrag herangezogen. Die Lüftungszentrale oberhalb der Dachgeschossdecke wird in Leichtbauweise als Holztafelwandkonstruktion mit Sparrendach und Stehfalzeindeckung vorgesehen.</p> <p>Baugrund/Grundwasser Das Baugrundgutachten liegt mit Stand vom 04.01.2023 vom IGH Ingenieurgesellschaft Grundbauinstitut vor. Aufgrund der vorliegenden schwierigen Bodenverhältnisse sind nur Flachgründungen mit Bodenersatzmaßnahmen möglich. Als wirtschaftlich sinnvollste Maßnahme erscheint ein Bodenaustausch von mindestens 1,2 m Höhe mit gebrochenem, gut verdichtbarem und gut abgestuftem Material der Bodengruppe GW und GI. Der Bodenaustausch von 1,2 m Höhe ist gemäß Gutachten nur für den nicht-unterkellerten Bereich auszuführen. Für die Gründung des UG ist kein Bodenaustausch erforderlich.</p> <p>Der Höchststand des Grundwassers liegt knapp unterhalb der Sohle der geplanten Baugrube fürs UG. Für die Wassereinwirkungsklasse gemäß DIN 18533-1 ergibt sich daraus eine mäßige Einwirkung von drückendem (W2.1-E). Gemäß WU-Richtlinie des DAfStb vom Dezember 2017 ergibt sich daraus die Beanspruchungsklasse 1</p> <p>Baugrube Die Bodenverhältnisse erfordern einen Bodenaustausch im nicht unterkellerten Bereich bis 1,80 m unter OK Gelände. Der Bodenersatz ist unter Berücksichtigung eines Lastausbreitungswinkels von ebenfalls 45° anzulegen. Die Sohle der Baugrube unter Bodenplatte des UG liegt bei ca. -3,40 unter OK Gelände.</p> <p>Aufgrund von vorhanden Bestandsleitungen im Baugrund in Gebäudenähe ist sowohl für den unterkellerten als auch für den nicht-unterkellerten Bereich eine Verbaumaßnahme erforderlich. In Achse 1/ befindet sich auf -3,05 GOK (Rohrachse) ein bestehender RW-Sammler DN 1000, welcher lastfrei gehalten werden muss. Hierfür ist ein keilförmiger Magerbetonunterbau bis auf UK Rohr bei -3,55 zu führen.</p>		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03 LV 27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau

Allgemein

Gründung

Die Gründung des Untergeschosses sowie des nicht-unterkellerten Bereichs des Erdgeschosses erfolgt als elastisch gebettete Bodenplatte (h ca. 30 und 35 cm) mit der Betongüte C30/37. Aufgrund des festgelegten Bemessungswasserstandes ist die Bodenplatte und die Außenwände des UG als wasserundurchlässige Konstruktion herzustellen. Die Arbeitsfugen sind entsprechend über Fugenbänder abzudichten.

Die beiden Stahlbetonstützen im Eingangsbereich werden über Einzelfundamente gegründet, welche oberseitig und seitlich gegen Tausalzbeanspruchung abzudichten sind.

Niederschlagswasser aus der UG-Baugrube kann bei Bedarf in die Regenwassersammelleitung gepumpt werden

Decken

Die Decken werden als 22 bis 26 cm starke Stahlbetonflachdecken in der Betongüte C25/30 geplant. Die Spannweiten der Decken liegen in den Räumen zwischen vier und acht Metern. Die Ausführung der Decken erfolgt in Ortbetonbauweise. Sichtbetonanforderungen an die Decken werden nicht definiert.

Wände

Die Treppenhäuser, die Aufzugswände und der WC-Trakt werden als Stahlbetonwände durchlaufend vom Erdgeschoss bis zum 2. OG ausgeführt. Zudem werden in den Obergeschossen zwischen Achse B-C/1-5 wandartige Träger vorgesehen, um hohe Deckenbelastungen auf Stahlbetonstützen im Erdgeschoss abzufangen. Stützen zum Lastabtrag werden sowohl in Beton- als auch in Holzbauweise geplant. Sichtbetonanforderungen an Betonwandoberflächen sind außen am WC-Trakt und in den Treppenhäusern vorgesehen.

Treppen

Die Treppenläufe in den Treppenhäusern werden als Fertigteiltreppen über Schallentkopplungsstreifen auf den Podestdecken aufgelegt. Die Hauptpodeste wiederum werden über einen schwimmenden Estrich schalltechnisch entkoppelt. Die Zwischenpodeste werden über Schallentkopplungslager in den Treppenhauswänden aufgelagert.

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau
Allgemein		
Bauherr Bauherr Gebäudewirtschaft Lemgo Frau Strüßmann Heustr. 26-28 32657 Lemgo 05261-213 307 a.struessmann@lemgo.de Architekt / Generalplaner Hautau Winterhalter Architekten Lessingstr. 3 79100 Freiburg 0761 - 756 77-24 arch@hautau-winterhalter.de Freiraumplanung AG Freiraum Landschaftsarchitekten PartGmbH Poststraße 2 79098 Freiburg 0961 - 59007-111 m.mulder@ag-freiraum.de Statik Ingenieurgruppe Bauen PartGmbH Kronenmattenstr. 4 79100 Freiburg 0761 - 38 40 95-716 Matthias.Buettner@ingenieurgruppe-bauen.de		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03 LV 27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau

Bauherr

TGA-Planung
Geiser TGA-Planung und Energieberatung GmbH
Rudolf-Hell Str. 20
77955 Ettenheim
07822 - 78966-20 nico.geiser@geiser-tga.de

SiGeKo
SBAT Sicherheitstechn. Betreuung
Lagesche Straße 32
32657 Lemgo
05261 77879 11 a.thiede@sbat-lemgo.de

Vermessung
Hülsmann Ingenieure Detmold
Bachstraße 24
32756 Detmold
05231 - 97691-0 info@vermessung-huelsmann.de

Bodengutachten
IGH Ing.-Ges. Grundbauinstitut
Volgersweg 58
30175 Hannover
0511 - 343205 info@igh-grundbauinstitut.de

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau
Bauherr		
<p>Zusätzliche technische Vertragsbedingungen</p> <p>Zusätzliche technische Vertragsbedingungen</p> <p><u>-Terminplan</u> 1 Woche nach Auftragsvergabe ist der Bauleitung ein Terminplan zur Abstimmung vorzulegen Der Terminplan soll Arbeitsbeginn, Ausführungsdauer vor Ort und die Arbeitsabläufe enthalten. Notwendige Vorlauffristen sind darzustellen. Gemeinsam mit der Bauleitung ist die Ausführung auf den Bauablauf abzustimmen und notwendige Vorleistungen zu klären.</p> <p>Die Nachverfolgung und Anpassung der Zeiten ist mit der Bauleitung laufend abzustimmen.</p> <p>- Der mehrmalige An- und Abtransport von Mannschaften und Material, entsprechend dem Bauablauf wird nichtbesonders vergütet.</p> <p><u>- Baubesprechungen vor Ort</u> Die Besprechungen zwischen der örtlichen Bauleitung und den beteiligten AN, finden in der Regel wöchentlich vor Ort statt. Die Teilnahme des AN ist erforderlich und nur in Abstimmung mit der Bauleitung kann auf diese verzichtet werden. Der AN hat einen weisungsbefugten, fachlich qualifizierten Mitarbeiter zu entsenden, der der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig ist. Über sämtliche Baubesprechungen werden vom Architekten Protokolle erstellt, nur diese haben Gültigkeit, eventuelle Einwände des AN gegen die Protokolle müssen innerhalb einer Woche nach Versand desselben schriftlich erfolgen.</p> <p><u>- Auftragnehmervertreter</u> ein fachlich qualifizierter, weisungsbefugter Polier oder Vorarbeiter, der der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig ist, muss als Ansprechpartner für die Bauleitung des Architekten benannt werden und während der Arbeitszeit vor Ort anwesend sein.</p> <p><u>- Lagerflächen, Stellplätze</u> Sind nur begrenzt vor Ort vorhanden. Die Standorte für notwendige größere Baumaschinen und Transport- und Hebezeuge, z.B. Autokran sind mit der Bauleitung des Auftraggebers vor Anlieferung und Aufstellung abzustimmen.</p>		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
01	Titel	VORARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel VORARBEITEN			
01.1	Werkstattzeichnungen Erstellen und Liefern sämtlicher Werk- und Detailzeichnungen zur Ausführung der Einbaumöbel, Losen Möbel, Innenwand - und Deckenverkleidungen dieses Auftrags. Die Maße sind vorort zu überprüfen. Wichtig: Die Elektroeinbauten, Dosen für Schalter und Tasten und andere Einbauten sind in den Werkstattzeichnungen darzustellen und zur Prüfung zu vermaßen. Die Vorleistungen sind vor Ort zu überprüfen. Die Pläne sind vor Fertigungsbeginn dem Architekten rechtzeitig zur Prüfung vorzulegen. Grundlage für den AN sind die Architektenpläne. Die Unterlagen sind nur zum Teil mit CAD bearbeitet. Ein Aufmaß seitens des Auftragnehmers ist für alle Titel dieses LV vor Ort zwingend erforderlich und je nach Bautfortschritt häufiger notwendig. Durch die ausführende Firma sind alle notwendigen Werk- und Montagezeichnungen wie vor beschrieben zu erstellen, mit der Bearbeitung ist sofort nach Auftragserteilung zu beginnen.	1 psch		GP
01.2	Baustelleneinrichtung Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.	1 psch		GP
01.3	Untergrundreinigung Untergrund von Staub, Schmutz, losen Bestandteilen sowie sonstigen haft- oder befestigungsmindernden Stoffen reinigen. Die Reinigung ist so auszuführen, dass eine tragfähige, trockene und für die Montage der Innenwandverkleidung geeignete Oberfläche entsteht. Reinigung durch geeignete Maßnahmen wie z. B. Abkehren, Absaugen oder mechanisches Entfernen haftmindernder Bestandteile, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit.	690 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
01	Titel	VORARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.4	Aussaugen von Fugen Reinigen des Untergrundes bzw. aussaugen von Fugen bis 30cm Breite, als geeignete Unterlage für das Montieren der nachfolgend beschriebenen Leistungen	150 m	EP	GP
01.5	Entfernen von Betonnasen Lokalisieren und Entfernen von Betonnasen, Graten, Mörtelresten u. ä. mittels Handwerkzeug oder Maschinen (z. B. Winkelschleifer, Meißel, Schleifgerät). Reinigung der bearbeiteten Flächen von Staub und Rückständen. Kontrolle der Ebenheit gemäß den Anforderungen an die nachfolgende Holz- bzw. Schreinerarbeit. Entsorgung des Abfalls.	10 m²	EP	GP
Summe Titel 01		VORARBEITEN, Netto:		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel INNENWANDVERKLEIDUNGEN			
	<p>Beschreibung allgemein Innenwandverkleidungen</p> <p>01 Die Wände der Klassen-, Differenzierungs- und Fachräume, in den Flurbereichen und im Forum sind überwiegend raumhoch, sichtbar mit Holz verkleidet.</p> <p>02 Material: Fichte 3-Schichtplatten (Fi, 3-S), Dicke D= 19mm; Qualität: A/AB, Oberfläche glatt, geseift. Angaben zum Maserverlauf sind zu beachten.</p> <p>Zusatz Beschreibung: Die 3-Schichtige Massivholzplatte Fichte EN 13353 SWP/2 S oder NS L3 100% PEFC Zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349 Güteklasse A der sichtbaren Oberflächen, formstabil, Klassifikation tragend oder nichttragen, abgestimmt auf den Verwendungszweck, Holzfeuchte ca. 10% +/-3%, in Möbelqualität, geeignet für den Einsatz im Innenbereich.</p> <p>Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 normalentflammbar, Klasse D oder E, nach DIN 4102-1: B2-normalentflammbar.</p> <p>Die sichtbaren Oberflächen sollen eine einheitliche Qualität aufweisen und nach Möglichkeit von dem gleichen Hersteller bezogen werden.</p> <p>03 Die lichte Raumhöhe, ab OK FFB bis UK abgehängte Decke, beträgt: EG: Forum H= 3,00m Fachräume H1= 3.00m; H2= 3.32m</p> <p>1.OG: Flurbereiche H= 2.70m Klassenräume H1= 2.70m; H2=3.02m</p> <p>2.OG: Flurbereiche = 2,60m Klassenräume H1= 2.60m; H2= 3.02m</p> <p>Die Raumhöhe ab OK FFB bis UK Rohdecke beträgt: EG: H= 3.50m 1.OG: H=3.20m 2.OG: H=3.71m</p> <p>04 Die Verkleidungen sind in möglichst gleichgroße Elemente aufzuteilen und werden sichtbar geschraubt. Sichtbare Verschraubungen sind mit den gleichen Schrauben auszuführen. Die Elemente sind längs mit einer Feder gegen</p>			
		- Fortsetzung auf nächster Seite -		
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Verwerfen, miteinander zu verbinden. An den Ecken ist die Holzverkleidung stumpf gestoßen auszuführen. Alle sichtbare Plattenkanten sind zu schleifen und zu seifen, sonstige Kanten sind mind. zu brechen.</p> <p>05 Einzelne Wandstücke, werden als schallabsorbierende Wand ausgeführt, gemäß den Vorgaben der Bauphysik, jedoch nicht als zertifizierte Ausführung. Die Holzverkleidung ist mit einer gleichmässigen Lochung herzustellen und einer einheitlichen Löchgröße zu versehen, rückseitig mit einem schwarzen Vlies flächig kaschiert und mit Mineralwolle hinterlegt, auszuführen. Ausführung der Lochung nach Abgabe der Architekten.</p> <p>Angaben Lochung: 10-20% Lochanteil, Lochdurchmesser D=ca. 8-12mm Angaben Vlies: Glasfaserakustikvlies, verklebt, Strömungswiderstand 0,024 kPA x s/m, Gesamtgewicht ca. 75 g/m², Brandklasse A2 Richtqualität Akustikvlies Fa. Kettinger, GV 60/ A2 schwarz mit Hotmelt Angaben Mineralwolle: Mineralfaser, D>= 40mm, aw >= 0,5.</p> <p>06 Die Holzverkleidung ist auf unterschiedlichen Wandkonstruktionen zu befestigen: <u>Typ 1 auf GKS</u>, Trockenbauständerwände, beplankt mit Gipskarton <u>Typ 2 auf STB</u>, Stahlbetonwände aus Ort beton <u>Typ 3 auf Holzrahmenbauwände</u> als Außenwände, mit innenseitig befestigter Dampfsperre! Es sind geeignete Befestigungsmittel zu wählen, gemäß DIN EN 14592, in Abstimmung auf die Unterkonstruktion und die Anforderung an die sichtbare Verschraubung, wie vor beschrieben.</p> <p>07 Die Holzverkleidung grenzt an die abgehängten Deckenverkleidungen. In den Klassen- und Fachräumen kommt in Teilbereichen eine abgehängte Deckenverkleidung aus Holz zur Ausführung, siehe Titel Deckenverkleidung, und eine zementgebundene Holzfaserplatte, Ausführung bauseits. Im Forum, in den Flurbereichen und Differenzierungsräumen kommt eine abgehängte Streckmetalldecke zur Ausführung, Ausführung bauseits. In diesen Bereichen ist die Wandverkleidung ca. 0,20m länger auszuführen.</p> <p>08 Bestandteil der Wandverkleidung ist die Ausführung der</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	flächenbündigen Sockelleiste aus Esche.			Übertrag:
	Im EG kommt als Oberfläche ein geschliffener Estrich und in Teilbereichen ein Teppich zur Ausführung. Im 1. und 2. OG kommt ein Kautschukbelag zur Ausführung. In allen Räumen und Flurbereichen kommt eine Fußbodenheizung zur Ausführung.			
02.1	Typ_1 Wandverkleidung, Fi 3-S, glatt - auf Trockenbauwand			
	Herstellen, liefern und montieren einer Innen-Wandverkleidung auf Trockenbauwänden 200mm, 2-lagig beplankt , Wandabstand D = ca. 0mm			
	bestehend aus:			
	01 keine UK			
	02 Verkleidungspaneele raumhoch, aus Fi, 3-Schicht-Platten, A/AB, 19mm, glatt geseift Maserung vertikal Direkt sichtbar, mit geeigneten, nach Herstellervorschrift Torxschrauben für 2-Lagige GK-Bekleidung aus Edelstahl geschraubt, mit gleichmäßigem Schraubbild.			
	Eigenschaften und Merkmale: Maße Paneelfeld : Höhe H=ca. 2,80 - 3,20 m Breite B= ca. 1,2m Auf eine gleichmäßige Teilung, bezogen auf die jeweilige Wandansicht, ist zu achten.			
	Paneelfugen direkt gestoßen mit Hartholzlamellos verbunden Alle Kanten leicht gebrochen			
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4116 Wandaufbauten Detail 1600 2210_A-_5_G1_G_+00_1600_00V 1610 2210_A-_5_G1_G_+01_1610_00V			
		285 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.2	<p>Typ_2 Wandverkleidung, Fi 3-S, glatt - auf StB-Wand</p> <p>Herstellen, liefern und montieren einer Innen-Wandverkleidung auf StB-Wand Wandabstand D= ca. 30 mm</p> <p>bestehend aus:</p> <p>01 UK nach Wahl des Bieters, z.B. aus Kanthölzer, Nadelholz Fi oder Ta B x D = ca. 30 x 30mm</p> <p>In gleichmässigem Abstand angeordnet, gemäß Paneelhöhe, Abstand ca 0,55m. Zum Ausgleich von Unebenheiten der StB-Wand. Mit geeigneten Senkkopfschrauben inkl. Dübel für StB-Wand verschrauben.</p> <p>02 Verkleidungspaneele raumhoch, Fi, 3-Schicht-Platten, A/AB, 19mm, glatt geseift Maserung vertikal Sichtbar, mit geeigneten, Torxschrauben aus Edelstahl geschraubt, mit gleichmäßigem Schraubbild.</p> <p>Eigenschaften und Merkmale: Maße Paneelfeld : Höhe H=ca. 2,80 - 3,20 m Breite B= ca. 1,20 m Auf eine gleichmäßige Teilung, bezogen auf die jeweilige Wandansicht, ist zu achten.</p> <p>Paneelfugen direkt gestoßen mit Hartholzlamellos verbunden Alle Kanten leicht gebrochen</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4116 Wandaufbauten Detail 1600 2210_A-_5_G1_G_+00_1600_00V 1610 2210_A-_5_G1_G_+01_1610_00V</p>	210 m2	EP	GP
02.3	<p>Typ_3 Wandverkleidung, Fi 3-S, glatt - auf Holzrahmen- Außenwand</p> <p>Herstellen liefern und montieren einer Innen-Wandverkleidung auf Holzrahmen- Außenwand 255mm, 2-lagig beplankt, Raumseitig mit Dampfsperre! Wandabstand D= ca. 40mm</p> <p>bestehend aus:</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>01 UK nach Wahl des Bieters, z.B. aus Kanthölzer, Nadelholz Fi oder Ta B x D = ca. 60 x 40mm</p> <p>In gleichmässigem Abständen angeordnet, gemäß Paneelhöhe, Abstand ca 0,55m. Als Vorsatzschale und Schutz der Dampfsperre. Nach Herstellervorschrift mit geeigneten Senkkopfschrauben mit Holzrahmen-Außenwand dicht verschrauben.</p> <p>02 Verkleidungspaneele raumhoch, Fi, 3-Schicht-Platten, A/AB, 19mm, glatt geseift Maserung vertikal Sichtbar, mit geeigneten, Torxschrauben aus Edelstahl geschraubt, mit gleichmäßigem Schraubbild.</p> <p>Eigenschaften und Merkmale: Maße Paneelfeld : Höhe H=ca. 2,80 - 3,20 m Breite B= ca. 1,2m Auf eine gleichmäßige Teilung, bezogen auf die jeweilige Wandansicht, ist zu achten.</p> <p>Paneelfugen direkt gestoßen mit Hartholzlamellos verbunden Alle Kanten leicht gebrochen</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4116 Wandaufbauten Detail 1600 2210_A-_5_G1_G_+00_1600_00V 1610 2210_A-_5_G1_G_+01_1610_00V</p>	10 m2	EP	GP
02.4	<p>wie Pos 02.03, Typ_3 Wandverkleidung Fi, 3-S, glatt, jedoch H=ca . 0,75m Herstellen liefern und montieren einer Innen-Wandverkleidung auf Holzrahmen- Außenwand 255mm, 2-lagig beplankt, Raumseitig mit Dampfsperre! Wandabstand D= ca. 40mm</p> <p>wie Pos. 02.03 allerdings auf Brüstungshöhe unter Fensterbank</p> <p>bestehend aus:</p> <p>01 UK nach Wahl des Bieters, z.B. aus Kanthölzer, Nadelholz Fi oder Ta B x D = ca. 60 x 40mm</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>In gleichmässigem Abständen angeordnet, gemäß Paneelhöhe, Abstand ca 0,55m. Als Vorsatzschale und Schutz der Dampfsperre. Nach Herstellervorschrift mit geeigneten Senkkopfschrauben mit Holzrahmen-Außenwand dicht verschrauben.</p> <p>02 Verkleidungspaneele bis UK Fensterbank Fi, 3-Schicht-Platten, A/AB, 19mm, glatt geseift Maserung vertikal Sichtbar, mit geeigneten, Torxschrauben aus Edelstahl geschraubt, mit gleichmäßigem Schraubbild.</p> <p>Eigenschaften und Merkmale: Maße Paneelfeld : Höhe=ca. 0,79 m Breite B= ca. 1,2m Auf eine gleichmäßige Teilung, bezogen auf die jeweilige Wandansicht, ist zu achten.</p> <p>Paneelfugen direkt gestoßen mit Hartholzlamellos verbunden Alle Kanten leicht gebrochen</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4116 Wandaufbauten Detail 1600 2210_A-_5_G1_G_+00_1600_00V 1610 2210_A-_5_G1_G_+01_1610_00V</p>			
		70 m²	EP	GP
02.5	Typ_1.1 Wandverkleidung, Fi 3-S, mit Lochung - auf Trockenbauwand			
	<p>Herstellen, liefern und montieren einer Innen-Wandverkleidung mit Lochung, als schallabsorbierende Wand ausgeführt, gemäß den Vorgaben der Bauphysik, jedoch nicht als zertifizierte Ausführung, auf Trockenbauwänden 200mm, 2-lagig beplankt , Wandabstand D => 50mm</p> <p>bestehend aus:</p> <p>01 UK nach Wahl des Bieters, z.B. aus Kanthölzer, Nadelholz Fi oder Ta B x D = ca. 60 x 50mm</p> <p>In gleichmässigem Abständen angeordnet, gemäß Paneelhöhe, Abstand ca 0,55m. Zur Herstellung des Hohlraums, zum Einlegen der Mineralwolle</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>als Schallabsorber.</p> <p>Nach Herstellervorschrift mit geeigneten Senkkopfschrauben inkl. Dübel für GK Wand, auf dieser befestigt.</p> <p>02</p> <p>Verkleidungspaneele raumhoch, aus</p> <p>Fi, 3-Schicht-Platten, A/AB, 19mm, mit Lochung, geseift</p> <p>Maserung vertikal</p> <p>Direkt sichtbar, mit geeigneten, nach Herstellervorschrift</p> <p>Torxschrauben für 2-Lagige GK-Bekleidung aus Edelstahl geschraubt, mit gleichmäßigem Schraubbild.</p> <p>03</p> <p>Angaben zur Lochung der Platte:</p> <p>ca. 10-20% Locheinteil,</p> <p>Lochdurchmesser D= ca. 8 bis 12 mm</p> <p>Ausführung der Lochung nach Angabe der Architekten.</p> <p>04</p> <p>Angaben Akustikvlies</p> <p>Auf der Rückseite der Paneels ist ein Akustikvlies, schwarz aufzukleben, mit folgenden Eigenschaften:</p> <p>Glasfaserakustikvlies, verklebt, Strömungswiderstand 0,024 kPa x s/m, Gesamtgewicht ca. 75 g/m², Brandklasse A2</p> <p>Leitfabrikat:</p> <p>Kettinger Akustikvlies GV60/A2 schwarz mit Hotmelt oder gleichwertig:</p> <p>Angebotesens Fabrikat:</p> <p>'.....'</p> <p>05</p> <p>Mineralwolle zum Einlegen</p> <p>Mineralfaser, D>= 40mm, aw >= 0,5.</p> <p>Angebotesens Fabrikat:</p> <p>'.....'</p> <p>Eigenschaften und Merkmale:</p> <p>Maße Paneelfeld :</p> <p>Höhe H=ca. 2,80 - 3,20 m</p> <p>Breite B= ca. 1,2m</p> <p>Auf eine gleichmäßige Teilung, bezogen auf die jeweilige Wandansicht, ist zu achten.</p> <p>Paneelfugen direkt gestoßen mit Hartholzlamellos verbunden</p> <p>Alle Kanten leicht gebrochen</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung:</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	4116 Wandaufbauten Detail 1600 2210_A-_5_G1_G_+00_1600_00V 1610 2210_A-_5_G1_G_+01_1610_00V			
		15 m2	EP	GP
02.6	Typ_2.1 Wandverkleidung, Fi, 3-S, mit Lochung - auf StB-Wand Herstellen, liefern und montieren einer Innen-Wandverkleidung mit Lochung, als schallabsorbierende Wand ausgeführt, gemäß den Vorgaben der Bauphysik, jedoch nicht als zertifizierte Ausführung, auf StB-Wänden 220mm Wandabstand D => 50mm bestehend aus: 01 UK nach Wahl des Bieters, z.B. aus Kanthölzer, Nadelholz Fi oder Ta B x D = ca. 60 x 50mm In gleichmässigem Abständen angeordnet, gemäß Paneelhöhe, Abstand ca 0,55m. Zur Herstellung des Hohlraums, zum Einlegen der Mineralwolle als Schallabsorber und zum Ausgleich der Unebenheiten der Stb-Wand, mit geeigneten Senkkopfschrauben inkl. Dübel für StB-Wand befestigen. 02 Verkleidungspaneele raumhoch, aus Fi, 3-Schicht-Platten, A/AB, 19mm, mit Lochung, geseift Maserung vertikal Sichtbar, mit geeigneten, Torxschrauben aus Edelstahl geschraubt, mit gleichmäßigem Schraubbild. 03 Angaben zur Lochung der Platte: ca. 10-20% Locheanteil, Lochdurchmesser D= ca.8 bis 12 mm Ausführung der Lochung nach Angabe der Architekten. 04 Angaben Akustikvlies Auf der Rückseite de Paneels ist ein Akustikvlies, schwarz aufzukleben, mit folgenden Eigenschaften: Glasfaserakustikvlies, verklebt, Strömungswiderstand 0,024 kPA x s/m, Gesamtgewicht ca. 75 g/m2, Brandklasse A2 Leitfabrikat:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Kettinger Akustikvlies GV60/A2 schwarz mit Hotmelt oder gleichwertig: Angebotenes Fabrikat:</p> <p>'.....'</p> <p>05 Mineralwolle zum Einlegen Mineralfaser, D=\geq 40mm, aw \geq 0,5. Angebotesens Fabrikat:</p> <p>'.....'</p> <p>Eigenschaften und Merkmale: Maße Paneelfeld : Höhe H=ca. 2,80 - 3,20 m Breite B= ca. 1,2m Auf eine gleichmäßige Teilung, bezogen auf die jeweilige Wandansicht, ist zu achten.</p> <p>Paneelfugen direkt gestoßen mit Hartholzlamellos verbunden Alle Kanten leicht gebrochen</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4116 Wandaufbauten Detail 1600 2210_A-_5_G1_G_+00_1600_00V 1610 2210_A-_5_G1_G_+01_1610_00V</p>			Übertrag:
		10 m2	EP	GP
02.7	<p>Typ_3.1 Wandverkleidung, Fi, 3-S,mit Lochung - auf Holzrahmen- Außenwand Herstellen, liefern und montieren einer Innen-Wandverkleidung mit Lochung, als schallabsorbierende Wand ausgeführt, gemäß den Vorgaben der Bauphysik, jedoch nicht als zertifizierte Ausführung.</p> <p>Auf Holzrahmen- Außenwand 255mm, 2-lagig beplankt, Raumseitig mit Dampfsperre! Wandabstand D \geq 50mm</p> <p>bestehend aus:</p> <p>01 UK nach Wahl des Bieters, z.B. aus Kanthölzer, Nadelholz Fi oder Ta B x D = ca. 60 x 50mm.</p> <p>In gleichmässigem Abständen angeordnet, gemäß Paneelhöhe, Abstand ca 0,55m.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Zur Herstellung des Hohlraums, zum Einlegen der Mineralwolle als Schallabsorber und als Vorsatzschale und Schutz der Dampfsperre.Nach Herstellervorschrift mit geeigneten Senkkopfschrauben mit Holzrahmen-Außenwand dicht verschrauben.			
02	Verkleidungspaneele raumhoch, aus Fi, 3-Schicht-Platten, A/AB, 19mm, mit Lochung, geseift Maserung vertikal Sichtbar,mit geeigneten, Torxschrauben aus Edelstahl geschraubt, mit gleichmäßigem Schraubbild.			
03	Angaben zur Lochung der Platte: ca. 10-20% Locheanteil, Lochdurchmesser D= ca.8 bis 12 mm Ausführung der Lochung nach Angabe der Architekten.			
04	Angaben Akustikvlies Auf der Rückseite des Paneels ist ein Akustikvlies, schwarz aufzukleben, mit folgenden Eigenschaften: Glasfaserakustikvlies, verklebt, Strömungswiderstand 0,024 kPa x s/m, Gesamtgewicht ca. 75 g/m2, Brandklasse A2 Leitfabrikat: Kettinger Akustikvlies GV60/A2 schwarz mit Hotmelt oder gleichwertig: Angebotesnes Fabrikat: '			
05	Mineralwolle zum Einlegen Mineralfaser, D=> 40mm, aw >= 0,5. Angebotesnes Fabrikat: '			
	Eigenschaften und Merkmale: Maße Paneelfeld : Höhe H=ca. 2,80 - 3,20 m Breite B= ca. 1,2m Auf eine gleichmäßige Teilung, bezogen auf die jeweilige Wandansicht, ist zu achten. Paneelfugen direkt gestoßen mit Hartholzlamellos verbunden Alle Kanten leicht gebrochen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4116 Wandaufbauten Detail 1600 2210_A-_5_G1_G_+00_1600_00V 1610 2210_A-_5_G1_G_+01_1610_00V			Übertrag:
		15 m2	EP	GP
02.8	Wandverkleidung Typ_1, glatt, Kleinflächen - auf Trockenbauwand			
	Herstellen, Liefern und einbauen einer Wandverkleidung Typ_1, wie zuvor beschrieben (Pos.02.1), jedoch als Kleinfläche, div. Formate. Die Kleinflächen kommen hauptsächlich im Laibungsbereich von Türen oder über Türstürzen zum Einsatz oder als Endpaneel im Wandbereich (je nach Einteilung), in Absprache mit den Architekten oder der Bauleitung! B x H = ca. 1,2 x 1,0 m B x H = ca. 1,0 x 1,0 m B x H = ca. 0,8 x 3,0 m			
		35 m²	EP	GP
02.9	Wandverkleidung Typ_2, glatt, Kleinflächen - auf StB-Wand			
	Herstellen, Liefern und einbauen einer Wandverkleidung Typ_2, wie zuvor beschrieben (Pos.02.2), jedoch als Kleinfläche, div. Formate. Die Kleinflächen kommen hauptsächlich im Laibungsbereich von Türen oder über Türstürzen zum Einsatz oder als Endpaneel im Wandbereich (je nach Einteilung), in Absprache mit dem Architekten oder Bauleitung! B x H = ca. 1,2 x 1,0 m B x H = ca. 1,0 x 1,0 m B x H = ca. 0,8 x 3,0 m			
		35 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.10	Wandverkleidung Typ_3, glatt, Kleinflächen - auf Holzrahmen - Außenwand Herstellen, Liefern und einbauen einer Wandverkleidung Typ_3, wie zuvor beschrieben (Pos.02.23), jedoch als Kleinfläche, div. Formate. Die Kleinflächen kommen hauptsächlich im Laibungsbereich von Türen oder über Türstürzen zum Einsatz oder als Endpaneel im Wandbereich (je nach Einteilung), in Absprache mit dem Architekten oder Bauleitung! B x H = ca. 1,2 x 1,0 m B x H = ca. 1,0 x 1,0 m B x H = ca. 0,8 x 3,0 m	35 m²	EP	GP
02.11	Zulage Unterkonstruktion Herstellen, Liefern und einbauen der UK, nach Wahl des Bieters, z.B. aus Holz, für die Positionen Wandverkleidung Typ 1-3, glatt oder mit Lochung, jedoch mit: Wandabstand D= ca. bis 200 mm	10 m²	EP	GP
02.12	Anschluss mit gleichmässiger Fuge - herstellen Anarbeiten bzw. anpassen der Innen-Wandverkleidung, inkl. Unterkonstruktion, an Holzstockzargen der Innentürelemente oder sonstiger Einbauteile, mit Fuge D= 10mm, umlaufend Alle sichtbaren Kanten sind glatt, mit geseifter Oberfläche herzustellen.	500 m	EP	GP
02.13	Sockelleiste für Wandverkleidung herstellen, liefern und einbauen Für die Wandverkleidung Typ 1,2,3 die Sockelleiste herstellen, liefern und montieren: H= ca. 60mm D= ca. 19mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>flächenbündig zur darüberliegenden Wandverkleidung sichtbar auf Untergrund oder Unterkonstruktion verschraubt.</p> <p>Material: Esche Vollholz horizontale Maserung, farblos lackiert, matt</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4191_1 Flur Details</p>	460 m	EP	GP
02.14	<p>Sockelleiste herstellen, liefern und montieren</p> <p>Ausführung wie in Position vorab "Sockelleiste für Wandverkleidung" herstellen, liefern und einbauen, jedoch</p> <p>H= ca. 60mm D= ca. 10mm</p> <p>sichtbar, auf Untergrund verschraubt: Untergrund: StB-Wand, GKS (z.B.Toiletten-Block, 1.und 2.OG,Treppenhauswand, Klassen-, Fachräume Tafel und Rückwand)</p> <p>Material: Esche Vollholz horizontale Maserung, farblos lackiert, matt</p>	140 m	EP	GP
02.15	<p>Zulage für 2-geteilte Montage der Wandverkleidungen</p> <p>In der Position ist der Mehraufwand zu kalkulieren, für die Ausführung:</p> <p>Herstellen, liefern und einbauen der Wandverkleidungen für Typ 1,2,3 , inkl. UK, wie zuvor beschrieben jedoch</p> <p>in 2 Montageschritten.</p> <p>Montageschritt 1:</p> <p>Einbau als Wandstreifen H= ca. 0,20m</p> <p>als UK für das Randprofil der bauseitigen Streckmetalldecke; als Wand-Deckenbrett in der UK-Ebene der bauseitigen Streckmetalldecke.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Vorbereitet für Hartholzlamellenverbindung als Montagehilfe für Montageschritt 2: späterer Einbau, nach Herstellung der Streckmetalldecke; der unterhalb angrenzenden restlichen Wandfläche. Erforderliche Unterkonstruktionen können mit dem 1. Montageschritt ausgeführt werden. Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4116 Wandaufbauten Detail 4191 Flur Details 4191_1 Flur Details	550 m	EP	GP
02.16	Zulage für Horizontalen Anschluß an UK In der Position ist der Mehraufwand zu kalkulieren, für die Ausführung: Herstellen, liefern und einbauen der Wandverkleidungen für Typ 1,2,3 , inkl. UK, wie zuvor beschrieben jedoch mit Stoß-Verbindung an die bauseits hergestellte UK, im Bereich der Streckmetalldecke. Die Wandverkleidung ist mit einer Lamellenverbindung, stirnseitig, an den vorhandenen Wandstreifen zu stoßen um eine flächenbündige Verbindung herzustellen.. Die Fräsungen für die Lamelloverbindung am Wandstreifen sind ebenfalls auszuführen. Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4116 Wandaufbauten Detail 4191 Flur Details 4191_1 Flur Details	550 m	EP	GP
02.17	Einbau einer Sitznische in die Wandverkleidung, Fi 3-S, glatt Herstellen, liefern und montieren einer fest eingebauten Sitznische einschließlich Unterkonstruktion, mit integrierter Möbeltür zur Entnahme eines Feuerlöschers. In die Position ist die Herstellung der Aussparung in die Wandverkleidung, sämtliche notwendige Unterkonstruktionen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>und Befestigungsmittel für die nachfolgend beschriebene Ausführung und das Einpassen und einbauen in die Wandverkleidung, einzukalkulieren.</p> <p>Für die Ausführung siehe auch "Beschreibung allgemein Innenwandverkleidungen".</p> <p>01 Konstruktion Sitznische in Wandverkleidung integriert, mit Rohbau tragfähig verbunden.</p> <p>Rohbaunische, bauseits hergestellt T= ca. 0,575 m H = ab OK RFB bis UK Rohdecke</p> <p>Masse Sitznische, Ansicht Sichtnische: Breite B = ca. 2,16 m Höhe H = ca. 1,65 m Sitztiefe, ab VK Wandverkleidung ST= ca. 0,50 m, Sitzhöhe, über OK FFB: SH = ca. 0,58 m</p> <p><u>Bestehend aus:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Seitenwände B x H = ca. 0,48 x 1,65m - 1 Oberer Boden (Decke) mit Aussparung für Einbauleuchte; L x B = ca. 1,40 x 0,02 m Einbauleuchte bauseits B x L = ca. 0,48 x 2,165m - 1 Rückwand, durchlaufend herstellen L x H = ca. 2,165 x 1,65m - 1 Sitzfläche B x L = ca. 0,48 x 2,165m - Korpus unterhalb der Sitzfläche eingebaut, für Feuerlöscher B x H x T = 0,50 x 0,54 x 0,25m - Schranktür für Korpus zur Befestigung des Feuerlöschers flächenbündig eingebaut in Holzverkleidung Magnetverschluss, Griffloch mit Aufschraubcharnier Weitwinkelscharnier 170° mit Feder Tragfähigkeit für befestigten Feuerlöscher Mehrfach justierbar <p>Sämtliche Anschlüsse stumpf gestoßen ausführen mit kraft- und formschlüssiger Längsverbindung, z.B. durch Holzfeder und fugenlos.</p> <p>02 Material, Holzoberflächen Alle sichtbaren Bauteile herstellen aus:</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Fi, Dreischichtplatte, 19 / 2 x 19 (Sitzfläche)mm Sortierung A/AB Oberfläche glatt geschliffen, lackiert Maserverlauf nach Angabe der Architekten, Maserungsbild abgestimmt montieren</p> <p>Sichtkanten fein geschliffen Keine sichtbaren Profile oder Abdeckleisten zulässig</p> <p>03 Unterkonstruktion Tragkonstruktion aus KVH in geeigneten Querschnitten Befestigung an Rohbau oder angrenzenden Bauteilen Unsichtbare Befestigung der Sichtflächen, Konstruktion verwindungssteif herstellen. Für den Einbau der Wandverkleidung im Bereich der Sitznische, Oberhalb und unterhalb der Nische ist ebenfalls die zusätzliche UK in den EHP einzukalkulieren.</p> <p>04 Sitzfläche Tragfähige Sitzkonstruktion herstellen Nutzlast Sitzfläche mind. 3,0 kN/m²</p> <p>05 Hinweis Feuerlöscheraufnahme siehe Beschreibung Konstruktion: Vorbereitung zur Aufnahme eines Feuerlöschers Befestigungssystem vormontieren Sichere und unmittelbar zugängliche Entnahme gewährleisten Revisionsfähigkeit sicherstellen</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4191_2 Sitznische Detail Raum 1.OG/2.OG Flur West</p>			
		4 St	EP	GP
02.18	<p>Zulage - Ausführung mit Filzauftrag für die Sitznische in Wandverkleidung - Herstellen, Liefern und montieren von Konfektionierten Filzaufträgen, abgestimmt und eingepasst auf die Maße der Sitznische.</p> <p>In der Position ist der Mehraufwand zu kalkulieren, wenn anstatt der Fi 3-S Platte, wie zuvor beschrieben, als Sichtoberfläche eine Filzaufgabe, zur Ausführung kommt.</p> <p>Ausführung der Filzaufgabe wie folgt:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Material: Industriefilz, D= >= 5mm</p> <p>Richtqualität: Filz, aus 100% Schurwolle, Ökotex 100 als Designfilz, gefärbt, Pink / Erika, einfarbig, schadstoffarm, schallreduzierend, Schmutzabweisend,</p> <p>Angeborene Qualität:</p> <p>'.....'</p> <p>Vollflächig verklebt auf Holzplatte zum reversiblen Einbau in der Sitznische, einschließlich Ausführung der verdeckten Befestigung</p> <p>- auf der Sitzfläche, B x L = ca. 0,48 x 2,165m = ca. 1,1m² - an der Rückwand, L x H = ca. 2,165 x 1,65m = ca. 3,75m² - an dem oberen Boden, B x L = ca. 0,48 x 2,165m = ca. 1,1m² - an den Seitenwänden, B x H = ca. 0,48 x 1,65m = ca. 0,80m²</p> <p>Gesamtfläche: ca. 7,60m²</p> <p>Farbe nach Angabe der Architekten</p>			Übertrag:
		32 m²	EP	GP
02.19	<p>Zulage - Ausführung Oberfläche lackiert, für Sitznische in Wandverkleidung</p> <p>Herstellen, Liefern und montierender sichtbaren Oberflächen der Sitznische, lackiert, matt, Farbe nach Wahl des Architekten</p> <p>In der Position ist der Mehraufwand zu kalkulieren, wenn anstatt der Fi 3-S Platte, wie zuvor beschrieben, als Sichtoberfläche eine lackierte Oberfläche, zur Ausführung kommt.</p> <p>Die Ausführung der Lackierung soll auf einem geeigneten Holzwerkstoff aufgetragen werden, z.B. MDF, Angebotene Qualität:</p> <p>'.....'</p> <p>- auf der Sitzfläche, B x L = ca. 0,48 x 2,165m = ca. 1,1m² - an der Rückwand, L x H = ca. 2,165 x 1,65m = ca. 3,75m² - an dem oberen Boden, B x L = ca. 0,48 x 2,165m = ca. 1,1m²</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- an den Seitenwänden, B x H = ca. 0,48 x 1,65m = ca. 0,80m ²			
	Gesamtfläche: ca. 7,60m ²			
	Farbe nach Wahl Architekt			
		32 m²	EP	GP
02.20	Einzelkabeldurchführung bis DN12mm			
	für zuvor beschriebenen Wandverkleidung bis DN12mm			
	Öffnungen für einzelne Installationsleitungen Elektro. Einschließlich, einmessen nach Wandabwicklungsplan, durchziehen des bauseitigen Kabels, Abstimmung mit Gewerk Elektro erforderlich.			
		50 St	EP	GP
02.21	Öffnung herstellen DN 68mm			
	zu zuvor beschriebenen Wandverkleidung DN 68mm			
	Öffnungen für Hohlraumdosens Elektro. Einschließlich, einmessen nach Wandabwicklungsplan, durchziehen des bauseitigen Kabels, Abstimmung mit Gewerk Elektro erforderlich.			
		759 St	EP	GP
02.22	Aussparung in Wandverkleidung für Feuerlöscher			
	Aussparung herstellen in Innen-Wandverkleidungen Typ 1,2,3, für Ausführung wie zuvor beschrieben.			
	Zum Einbau eines Unterputzschrank, aus Stahlblech, mit Tür: für den Feuerlöscher und der Löschwasserentnahmestelle.			
	Aussparung in Wandverkleidung herstellen B x H = ca. 660 x 720mm			
	In Abstimmung auf die Montagereihenfolge sind die Maße der Aussparung abschließend festzulegen.			
	Der Unterputzschrank wird bauseits eingebaut.			
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4191_3 Löschwasserentnahmeschrank Ost Detail Raum EG/1.OG/2.OG Flur Ost/West			
		6 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.23	Aussparung Türstopper Herstellen einer Aussparung in Verkleidung Typ 1 für Türstopper B x H x T = ca. 70 x 70 x 65mm	5 St	EP	GP
02.24	Musterfläche Wandverkleidung glatt, vor Ort herstellen Musterfläche nach Angabe der Architekten vor Ort herstellen. Als Wandverkleidung glatt, raumhoch, mit Sockelleiste, als Ausführung wie folgt: - 1 x senkrechter Stoss in der Fläche - 1 x Ecke, mit sichtbarer Kante und - Anschluss, als umlaufende Fuge D= 10mm an Türzarge - inkl. UK mit fertigen Oberflächen, Massivholzplatte Fi 3-S geseift, Sockelleiste Es, lackiert Herstellen, liefern und vor Ort einbauen und nach Freigabe wieder rückbauen. Ausführungstermin ca. 4 Wochen nach Auftragsvergabe.	4,5 m²	EP	GP
Summe Titel 02		INNENWANDVERKLEIDUNGEN, Netto:		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03 Titel DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ				
Beschreibung allgemein Deckenverkleidung				
01 In den Klassenräumen, im Anschluss an die Wandschränke wird der angrenzende Deckenstreifen abgehängt und mit Holz verkleidet. Im Deckenhohlraum sind bauseits Lüftungsleitungen verlegt. Teilbereiche müssen für Wartungszwecke offenbar sein. Ergänzend werden weitere kleinere Deckenflächen mit Holz verkleidet, das Deckenfeld vor der Klassenraumtür, flurseitig, im Bereich der Nische. Ebenfalls in den Klassenräumen, auf der Fensterseite als oberer Abschluss zwischen den Holzstützen, und als Laibungsverkleidung im Sturzbereich.				
02 Material: Fi 3-Schichtplatten (3-S), Dicke D= 19mm; Qualität: A/AB; Oberfläche glatt, geseift. Angaben zum Maserverlauf sind zu beachten und mit den Architekten abzustimmen. Zusatz Beschreibung: Die 3-Schichtige Massivholzplatte Fichte EN 13353 SWP/2 S oder NS L3 100% PEFC Zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349 Güteklasse A der sichtbaren Oberflächen, formstabil, Klassifikation tragend oder nichttragen, abgestimmt auf den Verwendungszweck, Holzfeuchte ca. 10% +/-3%, in Möbelqualität, geeignet für den Einsatz im Innenbereich. Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 normalentflammbar, Klasse D oder E, nach DIN 4102-1: B2-normalentflammbar. Die sichtbaren Oberflächen sollen eine einheitliche Qualität aufweisen und sollen nach Möglichkeit von dem gleichen Hersteller bezogen werden.				
03 Die lichte Raumhöhe, ab OK FFB bis UK abgehängte Decke mit Holzverkleidung, beträgt im: EG: Selbstlernzentrum, Fachräume, Lehrerbereich H1= 3.00m 1.OG: Flurbereiche H= 2.70m, Klassenräume H1= 2.70m 2.OG: Flurbereiche = 2,60m, Klassenräume H1= 2.60m Die Raumhöhe ab OK FFB bis UK-Rohdecke beträgt im: EG: H= 3.50m				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ
Beschreibung allgemein Deckenverkleidung		
<p>1.OG: H=3.20m 2.OG: H=3.71m</p> <p>Die Unterkonstruktion ist in den Einheitspreis der Position einzukalkulieren. In der Regel ist die UK an der StB- Rohdecke zu befestigen.</p> <p>04 Die Elemente der Deckenverkleidungen sind in möglichst gleichgroße Elemente aufzuteilen und werden sichtbar geschraubt. Sichtbare Verschraubungen sind mit den gleichen Schrauben auszuführen. Die Elemente sind gegen Verwerfen, miteinander zu verbinden. Alle sichtbare Plattenkanten sind zu schleifen und zu seifen, sonstige Kanten sind mindestens zu brechen.</p> <p>05 In den Klassenräumen ist auf die abgehängte Deckenverkleidung, flächig, dicht gestoßen, Mineralwolle aufzulegen und auf der Hohlraumseite mit einem Vlies zu kaschieren um Schallemissionen zu minimieren.</p> <p><u>Angaben Vlies:</u> Glasfaserakustikvlies, verklebt, Strömungswiderstand 0,024 kPA x s/m, Gesamtgewicht ca. 75 g/m², Brandklasse A2 Richtqualität Akustikvlies Fa. Kettinger, GV 60/ A2 schwarz mit Hotmelt</p> <p><u>Angaben Mineralwolle:</u> Mineralfaser, D>=/ 40mm, aw >= 0,5.</p> <p>06 Einzelne Elemente der abgehängten Deckenverkleidung, entlang der Wandschränke in den Klassenräumen, sind offenbar auszuführen. Für Einbauleuchten, die bauseits montiert werden, sind verschiedene Aussparungen in der Deckenverkleidung herzustellen.</p> <p>Der Aufwand für Gerüst-, Arbeits- und Hilfskonstruktionen für die Ausführung der Deckenmontagearbeiten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.</p> <p>Einschließlich aller erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste, fahrbaren Arbeitsbühnen oder gleichwertiger Hilfsmittel entsprechend den geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften.</p>		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ		
03.01	Untertitel	DECKENKOFFER - Deckenverkleidung mit Anschluss an Wandschrank		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.01	Untertitel DECKENKOFFER - Deckenverkleidung mit Anschluss an Wandschrank			
03.01.1	<p>Deckenkoffer mit Schalldämmauflage</p> <p>Herstellen, liefern und montieren der Holzverkleidung unterhalb der Lüftungsleitungen, wie zuvor beschrieben als elementierte Deckenverkleidung, mit Schalldämmauflage, einschließlich Unterkonstruktion UK 1 und UK 2 und der Blendemit Öffnungen für die Lüftung:</p> <p>Fi 3S, A/AB, D=19mm,glatt, geseift. Elementlänge L= ca. 1,70m bis 1,85</p> <p>Die Verkleidung schließt auf der einen Seite, mit einer Fuge an die Blende der Wandschränke oder die Zarge der Klassenraumtür an und parallel dazu, zur Raummitte hin verläuft der gegenüberliegende Deckenrand frei. Die Kante ist gerade und wie in den Detailplänen dargestellt, auszuführen:</p> <p>2-lagig Fi 3-S, A/AB, glatt, D=2 x 19mm</p> <p>Der Deckenholraum wird, zurückgesetzt zum freien Deckenrand, mit einer Blende geschlossen. Die Blende ist mit den Öffnungen für die Lüftung herzustellen und einzubauen, zum bauseitigen Einbau der Lüftungsgitter. Die Blende ist raumseitig schwarz auszuführen:</p> <p>Blende mit Lüftungsöffnungen, elementiert: Material: MDF, D= 5mm, schwarz lackiert, Alt.: schwarz eingefärbt Elementbreite nach Wahl des AN abzustimmen und einzupassen auf die Gesamtbreite des Deckenkoffers / Raum H = ca. 0,465m</p> <p>Wie zuvor beschrieben ist auf die Holzverkleidung, flächig die Mineralwolle aufzulegen und mit einem Vlies zu befestigen.</p> <p>Die Unterkonstruktion, zur Befestigung der Holzverkleidung ist ebenfalls herzustellen, aus KVH, tragfähig und verzugsfrei, als:</p> <p><u>UK 1 - in Verlängerung der Verkleidung des Wandschranks:</u> H= ca. 500mm an der StB-Rohdecke befestigen und bei Bedarf an der Raumtrennwand. Zur Befestigung der Deckenverkleidung und der Schrankblende.</p> <p><u>UK 2 - angrenzend an den offenen Deckenrand:</u> H= ca. 500mm an der StB-Rohdecke. Zur Befestigung der Deckenverkleidung und der Blende mit den</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ		
03.01	Untertitel	DECKENKOFFER - Deckenverkleidung mit Anschluss an Wandschrank		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lüftungsöffnungen.			Übertrag:
	Die Unterkonstruktion ist auf die Lage der Lüftungsleitungen und die verschiedenen Einbausituationen abzustimmen.			
	Die Deckenverkleidung ist rückseitig mit Kanthölzern zu verstärken um das Verwerfen oder Durchhängen der Elemente zu verhindern und als Rahmen für die Mineralwolle bzw. Befestigung des Vlies.			
	Die Elemente sind fugenlos zu stoßen und am Rand miteinander zu verschrauben.			
	Der seitliche Randanschluß zur Holzverkleidung der Wand, soll mit Fuge ausgeführt werden.			
	Ausführung gemäß Detailzeichnung:			
	4193 Deckenkofferdetailschnitt 1.OG Grundriss, 4193_1 Deckenkofferdetailschnitt 1.OG A-A, 4193_2 Deckenkofferdetailschnitt 1.OG B-B, 4193_3 Deckenkoffer Standard 1.OG C-C, 4193_4 Deckenkofferdetailschnitt 1.OG D-D, 4193_5 Deckenkofferdetailschnitt 1.OG E-E 4193_6 Deckenkofferdetailschnitt 2.OG C-C, 4193_7 Deckenkofferdetailschnitt 2.OG C-C 1400 2210_A-_5_G1_Z_+00_1400_02 1410 2210_A-_5_G1_Z_+01_1410_02 1420 2210_A-_5_G1_Z_+02_1420_02			
		320 m²	EP	GP
03.01.2	Zulage - Lüftungsaussparung, rechtwinklig herstellen - in Blende			
	Zulage für das Herstellen der rechtwinkligen Aussparungen in der Blende, nach Maßangabe, zum Einbau der Lüftungsgitter, bauseits.			
	Ausführung der Blende, wie vorab in Position Deckenkoffer mit Schalldämmauflage, beschrieben, jedoch mit Aussparung:			
	B x H = ca. 1,30 x 0,07m			
	Die Ränder der Öffnungen sind ebenfalls schwarz auszuführen.			
		75 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ		
03.01	Untertitel	DECKENKOFFER - Deckenverkleidung mit Anschluss an Wandschrank		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.3	Zulage - Lüftungsaussparung, als Schlitz herstellen - in Blende Zulage für das Herstellen der Lüftungsschlitze in der Blende, nach Maßangabe. Ausführung der Blende, wie vorab in Position Deckenkoffer mit Schalldämmauflage, beschrieben, jedoch mit Schlitz: B x H = ca. 0,885 x 0,025m Die Ränder der Öffnungen sind ebenfalls schwarz auszuführen.	75 St	EP	GP
03.01.4	Zulage - offenbar für Deckenelement mit Schalldämmauflage Zulage für die Ausführung der Deckenelemente wie zuvor beschrieben, jedoch: offenbar, als Wartungszugang für die Lüftung: Elementlänge L = ca. 1,70m -bis ca. 1,85m Elementbreite B = ca. 1,20m Das Deckenelement ist abklappbar herzustellen, mit: mindestens 2 Stk geeigneten Bänder / Element an der UK 2, die Raumseitig nicht in Erscheinung treten dürfen. An der UK 1 ist eine Verriegelung einzubauen, die nur mit einem Schlüssel oder Werkzeug zu öffnen ist und das Element sichert. Zusätzlich ist das Element seitlich und an den Enden durch verdeckt eingebaute Magnete zu halten. Auf der Raum abgewandten Seite (im Deckenholraum) soll das Element mit einem Fangriemen gegen freies herunterklappen gesichert sein. In den Räumen im EG kommen ca. 17 Stk. zur Ausführung In den Räumen im 1.=OG kommen ca. 12 Stk. zur Ausführung In den Räumen im 2.=OG kommen ca. 12 Stk. zur Ausführung	80 m²	EP	GP
03.01.5	Zulage Abhanghöhe Deckenelement, UK H= ca. 1100mm Zulage für die Ausführung der Deckenelemente wie zuvor beschrieben, jedoch: mit einer längeren Unterkonstruktion im 2.OG: <u>UK 1</u> - in Verlängerung der Verkleidung des Wandschranks:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ		
03.01	Untertitel	DECKENKOFFER - Deckenverkleidung mit Anschluss an Wandschrank		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>..an der StB-Rohdecke befestigen und bei Bedarf an der Raumtrennwand. Zur Befestigung der Deckenverkleidung und der Schrankblende.</p> <p><u>H= ca. 1100mm</u> - anstatt 500mm wie in der Hauptposition beschrieben</p> <p><u>UK 2</u> - angrenzend an den offenen Deckenrand:</p> <p>..an der StB-Rohdecke. Zur Befestigung der Deckenverkleidung und der Blende mit den Lüftungsöffnungen.</p> <p><u>H= ca. 1100mm</u> - anstatt 500mm wie in der Hauptposition beschrieben</p> <p>In den EHP ist der Mehraufwand für die größere Abhanghöhe der Unterkonstruktion UK 1 und UK 2 einzukalkulieren, ebenso wie für die Mehrhöhe der Blende mit Lüftungsöffnungen.</p>	102 m²	EP	GP
03.01.6	<p>Zulage Aussparung Leuchte D=400mm</p> <p>Herstellen einer Aussparung, in die Deckenverkleidung, wie zuvor beschrieben, mit folgenden Abmessungen:</p> <p>rund, D= ca. 400mm</p> <p>zum Einbau von Deckeneinbauleuchten.</p> <p>Das Anpassen der Schalldämmauflage mit Vlies, ist in den EHP der Position einzukalkulieren.</p> <p>Auf eine saubere, splitterfrei Ausführung der Holzkannte ist besonders zu achten R= max. 3mm.</p>	15 St	EP	GP
03.01.7	<p>Zulage Aussparung Leuchte L x B = 1146 x 76 mm</p> <p>Herstellen einer Aussparung, in die Deckenverkleidung, wie zuvor beschrieben, mit folgenden Abmessungen:</p> <p>rechteckig, L x B = ca.1146 x 76 mm</p> <p>zum Einbau von Deckeneinbauleuchten.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ		
03.01	Untertitel	DECKENKOFFER - Deckenverkleidung mit Anschluss an Wandschrank		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Das anpassen der Schalldämmauflage mit Vlies, ist in den EHP der Position einzukalkulieren.			
	Auf eine saubere, splitterfrei Ausführung der Holzkante ist besonders zu achten R= max. 3mm.			
		50 St	EP	GP
03.01.8	Musterfläche Deckverkleidung, vor Ort herstellen			
	Musterfläche nach Angabe der Architekten vor Ort herstellen.			
	Als Deckenverkleidung glatt, wie Position "Deckenkoffer mit Schalldämmauflage" beschrieben, als Ausführung wie folgt:			
	<ul style="list-style-type: none"> - mit Anschluß an die Schrankblende - mit Elementstoss - Ausführung der Blende schwarz, mit Lüftungsöffnungen - mit Ausparung für Einbauleuchte rechteckig - inkl. UK 			
	mit fertigen Oberflächen: Massivholzplatte Fi 3-S geseift, Blende D= 5mm MDF, schwarz			
	herstellen, liefern und vor Ort einbauen und nach Freigabe wieder rückbauen.			
	Ausführungstermin ca. 4 Wochen nach Auftragsvergabe.			
		2 m²	EP	GP
03.01.9	Musterfläche Deckverkleidung offenbar, vor Ort herstellen			
	Musterfläche nach Angabe der Architekten vor Ort herstellen.			
	Als Deckenverkleidung glatt, offenbar, wie in Position "Deckenkoffer mit Schalldämmauflage" und Zulage Position "öffnenbar für Deckenelement mit Schalldämmauflage" beschrieben, als Ausführung wie folgt:			
	<ul style="list-style-type: none"> - offenbar, als Wartungszugang für die Lüftung - an Musterfläche vorab, mit Elementstoss - mit Anschluß an die Schrankblende - Ausführung der Blende schwarz, mit Lüftungsöffnungen - inkl. UK 			
	mit fertigen Oberflächen: Massivholzplatte Fi 3-S geseift,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ		
03.01	Untertitel	DECKENKOFFER - Deckenverkleidung mit Anschluss an Wandschrank		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Blende D= 5mm MDF, schwarz</p> <p>herstellen, liefern und vor Ort einbauen und nach Freigabe wieder rückbauen.</p> <p>Ausführungstermin ca. 4 Wochen nach Auftragsvergabe.</p>			Übertrag:
		2,5 m²	EP	GP
Summe Untertitel 03.01				
	DECKENKOFFER - Deckenverkleidung mit Anschluss an Wandschran...		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ		
03.02	Untertitel	SONSTIGE DECKENVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.02	Untertitel SONSTIGE DECKENVERKLEIDUNGEN			
03.02.1	<p>Deckenverkleidung in Türnischen, flurseitig</p> <p>Die Deckenverkleidung in den Türnischen, als Zugang zu den Klassenräumen im 1. und 2. OG, wie zuvor beschrieben, herstellen, liefern und einbauen, an die bauseits hergestellte Unterkonstruktion (Gewerk Trockenbau).</p> <p>Die abgehängte Deckenverkleidung ist zwischen der senkrechten Holzverkleidung der Wände, die angrenzende Streckmetalldecke im Flur und die Blockzarge der Tür einzubauen, mit einer gleichmäßig umlaufenden Fuge.</p> <p>Die Größe der Fläche ist nach Aufmaß herzustellen und beträgt L x B = ca. 0,65 x 2,10 m</p> <p>Material: Fi 3-S, A/AB, 19 mm</p> <p>Unterkonstruktion bauseits Befestigung raumseitig nicht sichtbar, von oben Das Element kann für die Montage ausgehängt werden.</p> <p>Abhanghöhe: 1. OG H = ca. 550 mm</p> <p>insgesamt ca. 10 Stk.</p>	10 m²	EP	GP
03.02.2	<p>Zulage Abhanghöhe Holzverkleidung Türnische, UK H = ca. 1100 mm</p> <p>Ausführung der Deckenverkleidung wie zuvor beschrieben, jedoch mit einer längeren Unterkonstruktion im 2. OG:</p> <p><u>H = ca. 1100 mm</u> - anstatt 500 mm wie in der Hauptposition beschrieben</p> <p>An der StB - Rohdecke oder der Raumtrennwand befestigen.</p> <p>In den EHP ist der Mehraufwand für die größere Abhanghöhe der Unterkonstruktion einzukalkulieren.</p>	5 m²	EP	GP
03.02.3	<p>Deckenverkleidung vor Fenster, zwischen den Holzstützen B = ca. 0,26 m</p> <p>Deckenverkleidung als Randfries entlang der Fensterelemente bis VK Holzstütze, wie zuvor beschrieben, herstellen, liefern und einbauen, einschließlich Unterkonstruktion und Befestigungsmittel.</p> <p>Mit gleichmäßiger Fuge: B = ca. 10 mm zur angrenzenden abgehängten Decke aus Faser-Zementplatten einbauen.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ		
03.02	Untertitel	SONSTIGE DECKENVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Anschluß Fenster mit Fuge B = ca. 2mm</p> <p>Material: Fi, 3-S, A/AB , D= 19mm, geseift</p> <p>Maße: L x B= ca.1,7 bis ca. 2,28m x 0,26 m</p> <p>Die Elemente sind zwischen die Holzstützen oder der Holzstütze und der Wand einzupassen, bündig mit der Vorderkante der Holzstütze. Die Elemente können an der StB-Rohdecke oder verdeckt, an der Holzstütze befestigt werden.</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4195_1 Fächerdetail Typ L</p> <p>Deckenspiegel EG 1400 2210_A-_5_G1_Z_+00_1400_02 Deckenspiegel 1.OG 1410 2210_A-_5_G1_Z_+01_1410_02 Deckenspiegel 2.OG 1420 2210_A-_5_G1_Z_+02_1420_02</p>			
		82 St	EP	GP
03.02.4	<p>Deckenverkleidung als Randfries B=ca. 0,32m,entlang Fassade im EG</p> <p>Deckenverkleidung als Randfries,entlang der Fensterelemente bis VK Holzstütze, wie zuvor beschrieben, herstellen, liefern und einbauen, einschließlich Unterkonstruktion und Befestigungsmittel.</p> <p>Mit gleichmäßiger Fuge: B= ca, 10mm zur angrenzenden abgehängten Streckmetalldecke einbauen.</p> <p>Anschluß Fenster mit Fuge B = ca. 2mm</p> <p>Material: Fi, 3-S, A/AB , D= 19mm, geseift</p> <p>Maße: L x B= ca.1,7 bis ca. 2,28 x 0,32m</p> <p>und Passstück zwischen Stütze und Fassadenprofil L x B= ca.0,32 x 0,05m</p> <p>Die Elemente sind zwischen die Holzstützen oder der Holzstütze und der Holzverkleidung einzupassen, bündig mit der Vorderkante der Holzstütze. Die Elemente können an der</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ		
03.02	Untertitel	SONSTIGE DECKENVERKLEIDUNGEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>StB-Rohdecke oder verdeckt, an der Holzstütze befestigt werden.</p> <p>Ausführung nach Zeichnung: 4036_1 Anschluß Haupteingangstür V- Schnitt</p>	6 St	EP	GP
Summe Untertitel 03.02		SONSTIGE DECKENVERKLEIDUNGEN, Netto:		
Summe Titel 03		DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04 Titel EINBAUMÖBEL				
Beschreibung allgemein Einbaumöbel				
Beschreibung allgemein zu Einbaumöbel				
01				
In den Klassen-, Differenzierungs- und Fachräume, in den Räumen für die Lehrer, dem Selbstlernzentrum und dem Theaterprojekteraum kommen Einbaumöbel zur Ausführung, als Teil der Wandbekleidung. Die Ausstattung und Ausführung der Einbaumöbel sind unterschiedlich und werden in den einzelnen Positionen beschrieben.				
02				
Material, sämtliche sichtbare Oberflächen: Fi 3-Schichtplatten (3-S), Dicke D= 19mm; Qualität: A/AB Oberfläche glatt, geseift. Angaben zum Maserverlauf sind zu beachten. Abweichende Materialausführungen sind in den Positionen beschrieben.				
Zusatz Beschreibung: Die 3-Schichtige Massivholzplatte Fichte EN 13353 SWP/2 S oder NS L3 100% PEFC Zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349 Güteklasse A der sichtbaren Oberflächen, formstabil, Klassifikation tragend oder nichttragen, abgestimmt auf den Verwendungszweck, Holzfeuchte ca. 10% +/-3%, in Möbelqualität, geeignet für den Einsatz im Innenbereich.				
Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 normalentflammbar, Klasse D oder E, nach DIN 4102-1: B2-normalentflammbar.				
Die sichtbaren Oberflächen sollen eine einheitliche Qualität aufweisen und sollen nach Möglichkeit von dem gleichen Hersteller bezogen werden.				
03				
Die lichte Raumhöhe, ab OK FFB bis UK abgehängte Decke, beträgt im: EG: Forum H= 3,00m; Fachräume H1= 3.00m; H2= 3.32m 1.OG: Flurbereiche H= 2.70m; Klassenräume H1= 2.70m; H2=3.02m 2.OG: Flurbereiche = 2,60m; Klassenräume H1= 2.60m; H2= 3.02m				
Die Raumhöhe ab OK FFB bis UK Rohdecke beträgt im:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau
04	Titel	EINBAUMÖBEL
Beschreibung allgemein Einbaumöbel		
<p>EG: H= 3.50m 1.OG: H=3.20m 2.OG: H=3.71m</p> <p>04 Einige der Einbaumöbel werden aus Elementen zusammengesetzt. Sichtbare Verkleidungen sind in möglichst gleichgroße Elemente aufzuteilen. Sichtbare Verschraubungen sind mit den gleichen Schrauben auszuführen. Alle sichtbaren Plattenkanten sind zu schleifen und zu seifen, sonstige Kanten sind mind. zu brechen.</p> <p>05 Die Einbaumöbel sind an und auf unterschiedlichen Untergründen, entsprechend der vorgesehenen Nutzung zu befestigen.</p> <p>Es gibt 3 verschiedene Wandkonstruktionen: GKS; StB-Wände und Holzständer- Außenwände, Vorsicht Dampfsperre!</p> <p>Es gibt als Deckenkonstruktion: Stb- Flachdecken</p> <p>Als Fußbodenbelag gibt es folgende Ausführungen: EG: geschliffener Sichtestrich und Teppichbelag 1. und 2.OG: Kautschuk In allen Räumen und Flurbereichen kommt eine Fußbodenheizung zur Ausführung</p> <p>06 Bestandteil der Wandverkleidung ist die flächenbündige Sockelleiste aus Esche. Die Einbauschränke werden gegebenenfalls ebenfalls mit einer gleichen Sockelblende ausgeführt.</p> <p>07 Reihenlochung, in der Regel gilt für die Ausführung: beidseitig in den Korpusseiten bzw. Innenwänden ausführen. Lochdurchmesser passend für handelsübliche Fachbodenträger, in der Regel Ø 5 mm, gleichmäßig und fluchtgerecht herstellen.</p> <p>Lochabstand im Systemraster 32 mm ausführen. Erste Lochreihe mit systemgerechtem Abstand zur Vorderkante und Hinterkante herstellen, abgestimmt auf Beschlag- und Nutzungssystem.</p>		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.01	Untertitel WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN			
	<p>Allgemein</p> <p>Ein Wandschrank besteht jeweils aus verschiedenen Schrankelementen, Blende und Sockelleiste und Sockelkonstruktion (alt. mit verstellbaren Füßen).</p> <p>Folgende Schrankelemente kommen zur Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Element Lüftung • Element Begehbar • Element Glatt • Element Regal • Element Nische mit Waschbecken <p>Entsprechend Wandschrank Typ A, B, C, D, E, F, Theaterprojekte, Lehrküche, Ruheraum oder Lehrerstützpunkt sind die Elemente unterschiedlich angeordnet und haben unterschiedliche Abmessungen.</p> <p>Die Höhe der Wandschränke beträgt ab OK FFB bis UK Deckenkoffer, im EG: 3,00m 1.OG: 2,70m 2.OG: 2,60m</p> <p>Die Maße der Elemente sind möglichst gleich groß zu planen. Die Abmessungen der Blenden sind auf die der Schrankelemente abzustimmen.</p> <p>Sämtliche raumseitigen Oberflächen der Schrankelemente und der Blenden sind mit einer Fi 3S, D=19mm, Qualität A/AB, Oberfläche glatt und geseift auszuführen, dabei ist die Angabe der Maserrichtung zu beachten. Abweichende Oberflächenausführungen sind beschrieben.</p> <p>Sämtliche Sockelblenden und Sockelleisten sind in Esche auszuführen und müssen bei Bedarf auswechselbar sein.</p> <p>Die Ausführung notwendiger Unterkonstruktionen ist in die Position jeweils einzukalkulieren.</p> <p>Die einzelnen Schrank-Elemente sind wie nachfolgend beschrieben, auszuführen:</p> <p><u>E. Lüftung, als Wartungszugang:</u></p> <p>Mit umlaufender Rahmenkonstruktion, die mit dem Rohbau fest verbunden ist, als Türanschlag und Montage der Türbänder H= ca.2,25m, in unterschiedlichen Breiten: B=ca.1,30m, T= ca.0 ,065m</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Mit 2 Schranktüren, aufschlagend, mittig gefälzt, D = ca. 32mm, H= ca.2,16m, in unterschiedlichen Breiten B = ca.0,58-0,80m. Die Fronten 3S Fi A/AB – Raumseitig A, Maserverlauf beachten, schrankinnenseitig: jeweils mit umlaufendem Rahmen aus KVH B=ca. 10cm, T= ca. 2cm und Schalldämmauflage: H=40mm, mit Vlies, schwarz an Rahmen fixiert, zur Abdeckung der Schalldämmauflage.</p> <p>Der Türanschlag ist mittig gefälzt, mit Dichtprofilen zwischen Rahmen/Flügel, Flügel/Flügel. Mit geeigneten Topfbändern in ausreichender Zahl, mind. 4 Stk./Flügel, für aufschlagende Türen, D>=32mm Die Türen sind abschließbar, mit Drehstangenschloss ausgestattet.</p> <p><u>E.Begebar, zum Abstellen des Vorbereitungswagens</u></p> <p>Mit Korpus aus Fi 3S, 19mm, A/B - innenseitig A: 2 Seitenwände mit Lochreihen zur Aufnahme von Fachböden, Deckel und Rückwand, jedoch ohne Boden, mit Rohbau verbunden H =ca.2,25m, in unterschiedlichen Breiten B= ca. 1,10m - , T= ca. 0,58m</p> <p>Mit 2 Schranktüren, aufschlagend, D = ca. 19mm H= ca.2,16 m, in verschiedenen Breiten: B = ca.0,47-0,70m, Front Fi 3S, 19mm, A/B – raumseitig A, Maserverlauf beachten, mit mittigem Anschlag oben und unten gehalten und angesetzter Sockelleiste, Esche, H=0,06m. Mit geeigneten Topfbändern, in ausreichender Zahl, mind. 3 Stk/Flügel und Türgriffen.</p> <p><u>E.Glatt</u></p> <p>Als Wandverkleidung, Fi 3S, 19mm, A/B, – raumseitig A, Maserverlauf beachten, elementiert, bestehend aus 2-3 Teilen mit folgenden Abmessungen: H= ca.2,16m, in unterschiedlichen Breiten: B=ca. 0,53-1,34m, auf die vorhandene Wandkonstruktion sichtbar geschraubt.</p> <p><u>E. Regal</u></p> <p>Mit Korpus, Holzwerkstoff 19mm, beschichtet HPL und verstärkten Kantenanleimern, Kantenanleimer in Fi, ca. 2mm, wenn raumseitig sichtbar: 2 Seitenwände mit Lochreihen zur Aufnahme von Fachböden</p>			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Deckel, Boden und Rückwand, mit Rohbau verbunden H = ca. 2,25m, in unterschiedlichen Breiten: B = ca. 0,40m - 1,30, T = ca. 0,60m Mit Fachböden, 19mm, HPL beschichtet, mit Kantenanleimer, 4 Stk.</p> <p>Mit 1 oder 2 Schranktüren, aufschlagend, D = ca. 19mm, H = ca. 2,16 m, in verschiedenen Breiten: B = ca. 0,58-0,80m, Front Fi 3S, 19mm, A/B – Raumseitig A, Maserverlauf beachten mit mittigem Anschlag, oben und unten gehalten. Mit geeigneten Topfbändern in ausreichender Zahl, mind. 3 Stk/Flügel und Türgriffen.</p> <p><u>E. Nische mit Waschbecken</u></p> <p>Mit Korpus, 19mm, beschichtet HPL, verstärkten Kantenanleimern: 1 Seitenwand, die 2. Seitenwand ist eine gemeinsame Seitenwand mit E. Regal oder E. begehbar. Mit Deckel als oberer Abschluss der Nische, nach unten öffnenbar, als Wartungs-Zugang zum HKV – Heizkreisverteiler, mit Boden zur Aufnahme der Auszüge für den Unterschrank, und Rückwand eingerückt um ca. 0,10m als Vorsatzschale, mit Rohbau verbunden H = ca. 2,25m, B = ca. 0,90m -, T = ca. 0,60m</p> <p>Und Arbeitsplatte, D = 40mm, B = ca. 0,90m, T = ca. 0,50m Holzwerkstoff, beschichtet HPL mit Aussparung, zum Einbau des Aufsatz- Waschbeckens, einschließlich Verfungung. Mit UK für Seifenspender an Seitenwand, Nische innenseitig.</p> <p>Und Unterschrank, mit Schublade zum Ausziehen, mit Vollauszug und Front, Fi 3S, 19mm, A/B – Raumseitig A, Maserverlauf beachten und Griff. H = ca. 0,79m B = ca. 0,90m, T = ca. 0,50m. Anmerkung: Waschbecken und Seifenspender werden bauseits geliefert, zum Einbau durch AN.</p> <p>Oberfläche HPL: grün, wie Farbanstrich</p> <p><u>Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, B</u> als Infotafel, Holzwerkstoff hart, (Stoßfest), Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 normalentflammbar, Klasse D oder E, nach DIN 4102-1: B2-normalentflammbar. mit glatter Oberfläche, ca. 19mm raumseitig mit Farbbeschichtung magnetisch, Grün</p> <p>Angebotene Qualität: _____</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>In die Zulage ist der Aufwand für das Fügen der verschiedenen Plattenmaterialien, wenn diese innerhalb eines Elements, z.B. bei einer Schranktür zur Ausführung kommen, einzukalkulieren.</p> <p><u>Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, A</u> als Infotafel, GKFi 15, Knauf Diamant Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A2-s1 d0 Brinellhärte 35, Oberflächen <= 15 EN 520 mit glatter robuster Oberfläche, raumseitig mit Farbbeschichtung magnetisch, Grün</p> <p>Angebotene Qualität:</p> <p>In die Zulage ist der Aufwand für das Fügen der verschiedenen Plattenmaterialien, wenn diese innerhalb eines Elements, z.B. bei einer Schranktür zur Ausführung kommen und das flächenbündige anarbeiten, einzukalkulieren.</p> <p><u>Zulage Uhr</u> zum Einbau in Schrankelement. Liefern und Montieren. Richtqualität: Mobatime Funk-Wanduhr, rund, D= 300mmm, weisses ABS-Kunststoffgehäuse mit Acrylglasabdeckung weissen Ziffernblatt, Metallzeiger schwarz, (Sekundenzeiger rot) Darstellung Schmalstrich für Wandbefestigung</p> <p>Angebotene Produkt:</p>			
04.01.1	<p>Wandschrank Typ A Wandschrank Typ A, als Einbau in Klassenraum 1.01 und 2.01</p> <p>Herstellen, liefern und montieren.</p> <p>Gesamtmaße: ca. 7,25 x 2,25 m (B x H) und Blend: H= ca. 0,38m</p> <p>Bestehend aus den Elementen wie nachfolgend beschrieben, Ausführung der Elementen wie zuvor beschrieben:</p> <p>Element Lüftung, 1 Stk, B=ca. 1,27m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,635m 1 Blende, B= ca. 1,27m, H=ca 0,38m</p> <p>Element Begehbar, 1 Stk, B=ca. 1,08m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,54m</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	1 Blende, B= ca.1,08m, H=ca 0,38m			Übertrag:
	Element Glatt, B=ca. 2,73m 2 Elemente, B= ca.1.365m - mit Zulage "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 2 Stk., B= ca. 1,365, H=ca, 137m 2 Blenden, B= ca.1.365m, H=ca 0,38m			
	Element Regal, 1Stk, B=ca. 1,27m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,635m - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, A "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 2 Stk. B=ca. 0,635m, H=ca, 137m 1 Blende, B= ca.1,27m, H=ca 0,38m - mit Zulage "Uhr"			
	Element Nische mit Waschbecken, 1 Stk, B=0,90m 1 Blende, B= ca.0,90m, H=ca. 0,38m			
	Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Wandschrank.			
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4181_6 Wandschranksdetail Typ A Raum 1.01, 2.01.			
		2 St	EP	GP
04.01.2	Zulage Blende H= 0,48m, Wandschrank Typ A Zulage für Mehraufwand, mit höherer Blende Ausführung Wandschrank Typ A, wie zuvor beschrieben, jedoch mit Blende H=0,48m anstatt H=0,38m in Raum 1.01, im 1.OG Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4181_6 Wandschranksdetail Typ A Raum 1.01			
		7,25 m	EP	GP
04.01.3	Wandschrank Typ B Wandschrank Typ B, als Einbau in Klassenraum 1.03 und 2.03 Herstellen, liefern und montieren.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Gesamtmaße: ca. 7,66 x 2,25 m (L x H) und Blende: H = ca. 0,38m</p> <p>Bestehend aus den Elementen wie nachfolgend beschrieben, Ausführung der Elemente wie zuvor beschrieben:</p> <p>Element Lüftung, 3 Stk, B = ca. 1,07m 6 Schranktüren, Breite = ca. 0, 53m - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, B "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 2 Stk, B = ca. 0, 53m, H= ca. 1,37m 3 Blenden, B =ca 1,07m, H= ca. 0,38m</p> <p>Element Regal, 2 Stk, B = ca. 1,07m 4 Schranktüren Breite = ca. 0, 53m - mit Zulage "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 4 Stk, B = ca. 0, 53m, H= ca. 1,37m - mit Zulage "Uhr" 2.Blenden, B =ca 1,07m, H= ca. 0,38m</p> <p>Element Nische mit Waschbecken, 1 Stk, B = ca. 0,90m 1 Blende, B= ca.1,54, H=ca. 0,38m</p> <p>Element Glatt, B=ca. 0,47m 1 Elemente, B= ca.0,47m Blende, siehe Element Nische</p> <p>Element Begehbar, 1 Stk, B = ca.0,94m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,47m 1 Blende, B= ca.0,94, H=ca. 0,38m</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4182_5 Wandschranksdetail Typ B Raum 1.03, 2.03.</p>			
		2 St	EP	GP
04.01.4	<p>Zulage Blende H= 0,48m, Wandschrank Typ B Zulage für Mehraufwand, mit höherer Blende</p> <p>Ausführung Wandschrank Typ B, wie zuvor beschrieben, jedoch mit</p> <p>Blende H=0,48m anstatt H=0,38m</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	in Raum 1.03, im 1.OG			
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4182_5 Wandschranksdetail Typ B Raum 1.03, 2.03.			
		7,66 m	EP	GP
04.01.5	Wandschrank Typ C Wandschrank Typ C, als Einbau in Klassenraum 1.04 und 2.04 Herstellen, liefern und montieren. Gesamtmaße: ca. 5,54 x 2,25 m (B x H) und Blend: H= ca. 0,38m Bestehend aus den Elementen wie nachfolgend beschrieben, Ausführung der Elementen wie zuvor beschrieben: Element Begehbar, 1 Stk, B=ca. 1,40m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,70m 1 Blende, B= ca.1,40m, H=ca 0,38m Element Lüftung, 1 Stk, B=ca. 1,74m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,87m 1 Blende, B= ca.1,74m, H=ca 0,38m Element Regal, 1Stk, B=ca. 0,63m 1 Schranktür, Breite = ca. 0,63m - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch,B "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 1 Stk. B=ca. 0,63m, H=ca, 137m - mit Zulage "Uhr" 1 Blende, B= ca.1,53m, H=ca 0,38m Element Nische mit Waschbecken, 1 Stk, B=0,90m Blende, siehe Element Regal Element Glatt, B=ca. 0,87m 1 Elemente, B= ca.0,87m - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, B "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" B= ca. 0,87, H=ca, 137m, 1 Blenden, B= ca.0.87m, H=ca 0,38m Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Wandschrank. - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4188_5 Wandschranksdetail Typ C Raum 1.04, 2.04.			Übertrag:
		2 St	EP	GP
04.01.6	Zulage Blende H= 0,48m, Wandschrank Typ C Zulage für Mehraufwand, mit höherer Blende Ausführung Wandschrank Typ B, wie zuvor beschrieben, jedoch mit Blende H=0,48m anstatt H=0,38m in Raum 1.04, im 1.OG Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4188_5 Wandschranksdetail Typ C Raum 1.04, 2.04.			
		5,54 m	EP	GP
04.01.7	Wandschrank Typ D Wandschrank Typ D, als Einbau in Klassenraum 1.06 und 2.06 Herstellen, liefern und montieren. Gesamtmaße: ca. 5,15 x 2,25 m (B x H) und Blend: H= ca. 0,38m Bestehend aus den Elementen wie nachfolgend beschrieben, Ausführung der Elementen wie zuvor beschrieben: Element Nische mit Waschbecken, 1 Stk, B=0,90m 1 Blende, B= ca.1,29m, H=ca. 0,38m Element Regal, 1Stk, B=ca. 0,39m 1 Schranktüren, Breite = ca. 0,39m - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, B "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 1 Stk. B=ca. 0,39m, H=ca. 1,37m - mit Zulage "Uhr" Blende, siehe Element Nische Element Lüftung, 2 Stk, B=ca. 1,34m 4 Schranktüren, Breite = ca. 0,67m - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, B - - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	"Ausführung als Infotafel, grün beschichtet"			
	4 Stk. B=ca. 0,67m, H=ca. 1,37m			
	2 Blende, B= ca.1,34m, H=ca 0,38m			
	Element Lüftung, 1 Stk, B=ca. 0,67m			
	1 Schranktüren, Breite = ca. 0,67m			
	1 Blende, B= ca.1,16m, H=ca 0,38m			
	Element Regal, 1Stk, B=ca. 0,49m			
	1 Schranktüren, Breite = ca. 0,49m			
	Blende, siehe Element Lüftung			
	Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Wandschrank.			
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung:			
	4183_5 Wandschranksdetail Typ D			
	Raum 1.06, 2.06.			
		2 St	EP	GP
04.01.8	Zulage Blende H= 0,48m, Wandschrank Typ D			
	Zulage für Mehraufwand, mit höherer Blende			
	Ausführung Wandschrank Typ D, wie zuvor beschrieben, jedoch mit			
	Blende H=0,48m			
	anstatt H=0,38m			
	in Raum 1.06, im 1.OG			
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung:			
	4183_5 Wandschranksdetail Typ D			
	Raum 1.06, 2.06.			
		5,15 m	EP	GP
04.01.9	Wandschrank Typ E			
	Wandschrank Typ E,			
	als Einbau in Klassenraum 1.07 und 2.07			
	Herstellen, liefern und montieren.			
	Gesamtmaße: ca. 5,10 x 2,25 m (B x H)			
	und Blend: H= ca. 0,38m			
	Bestehend aus den Elementen wie nachfolgend beschrieben,			
	Ausführung der Elementen wie zuvor beschrieben:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Element Begehbar, 1 Stk, B=ca. 1,17m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,585m - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, B "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 2 Stk. B= ca. 0,585, H=ca, 137m, - mit Zulage "Uhr" 1 Blende, B= ca.1,17m, H=ca 0,38m</p> <p>Element Nische mit Waschbecken, 1 Stk, B=0,90m 1 Blende, B= ca.0,90m, H=ca. 0,38m</p> <p>Element Glatt, 1 Stk, B=ca. 0,755m 1 Elemente, B= ca.0.755m - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, B "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 1 Stk. B = ca. 0,755, H=ca, 137m, 1 Blende, B= ca.1.51m, H=ca 0,38m</p> <p>Element Lüftung, 1 Stk, B=ca. 0,755m 1 Schranktüren, Breite = ca. 0,755m - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, B "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 1 Stk. B = ca. 0,755, H=ca, 137m, Blende, siehe Element Glatt</p> <p>Element Lüftung, 1 Stk, B=ca. 1,51m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,755m 1 Blende, B= ca.1,51m, H=ca 0,38m</p> <p>Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Wandschrank.</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4184_5 Wandschrankschrankdetail Typ E Raum 1.07, 2.07.</p>			
		2 St	EP	GP
04.01.10	<p>Zulage Blende H= 0,48m, Wandschrank Typ E Zulage für Mehraufwand, mit höherer Blende</p> <p>Ausführung Wandschrank Typ E, wie zuvor beschrieben, jedoch mit</p> <p>Blende H=0,48m anstatt H=0,38m</p> <p>in Raum 1.07, im 1.OG</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4184_5 Wandschranksdetail Typ E Raum 1.07, 2.07.			
		5,1 m	EP	GP
04.01.11	Wandschrank Typ F Wandschrank Typ F, als Einbau in Klassenraum 1.09 und 2.09 Herstellen, liefern und montieren. Gesamtmaße: ca. 3,78 x 2,25 m (B x H) und Blend: H= ca. 0,38m Bestehend aus den Elementen wie nachfolgend beschrieben, Ausführung der Elementen wie zuvor beschrieben: Element Begehbar, 1 Stk, B=ca. 1,29m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,645m - mit Zulage "Uhr" 1 Blende, B= ca.1,29m, H=ca 0,38m Element Nische mit Waschbecken, 1 Stk, B=0,90m 1 Blende, B= ca.0,90m, H=ca. 0,38m Element Glatt, 1 Stk, B=ca. 1,145m 1 Elemente, B= ca.1.145m - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, A "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 1 Stk., B= ca. 1,145, H=ca, 137m 1 Blende, B= ca.1.625m, H=ca 0,38m Element Glatt, 1 Stk, B=ca. 0,48m 1 Elemente, B= ca.0.48m Blende, siehe Element Glatt Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Wandschrank. Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4185_5 Wandschranksdetail Typ F Raum 1.09, 2.09.			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.12	Zulage Blende H= 0,48m, Wandschrank Typ F Zulage für Mehraufwand, mit höherer Blende Ausführung Wandschrank Typ E, wie zuvor beschrieben, jedoch mit Blende H=0,48m anstatt H=0,38m in Raum 1.09, im 1.OG Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4185_5 Wandschranksdetail Typ F Raum 1.09, 2.09.	3,78 m	EP	GP
04.01.13	Wandschrank Theaterprojekte 0.02 Wandschrank Theaterprojekte, als Einbau im Fachraum Theaterprojekte 0.02 Herstellen, liefern und montieren. Gesamtmaße: ca. 2,65 x 2,25 m (B x H) und Blende H= ca. 0,75 Bestehend aus den Elementen wie nachfolgend beschrieben, Ausführung der Elementen wie zuvor beschrieben: Element Lüftung, 1 Stk, B=ca. 1,25m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,625m 1 Blende, B= ca. 1,25m, H= Ca. 0,75m Element Regal, 1Stk, B=ca. 1,40m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,70m - Extra: Rückwand ca. 0,10 m eingerückt wie bei Element Nische 1 Blende= ca. 1,40m, H= Ca. 0,75m Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Wandschrank. Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4170_2 Selbstlernzentrum - Sitzfunktion Raum 0.02	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.14	<p>Wandschrank Lehrküche 0.04</p> <p>Wandschrank Lehrküche, als Einbau in Fachraum Lehrküche 0.04</p> <p>Herstellen, liefern und montieren.</p> <p>- gesonderte Angaben bei der Kalkulation beachten</p> <p>Gesamtmaße: ca. 5,70 x 2,25 m (B x H) Tiefe T= 0,70m und Blend: H= ca. 0,75m</p> <p>Bestehend aus den Elementen wie nachfolgend beschrieben, Ausführung der Elementen wie zuvor beschrieben:</p> <p>Element Regal, 1Stk, B=ca. 0,65m 1 Schranktüre, Breite = ca. 0,65m - Rückwand ca. 0,10m eingerückt mit Aussparungen für Stromanschluss - Lochreihe nur im oberen Schrankbereich - mit Lüftungsöffnungen - zum Einstellen der Waschmaschine und Trockner 1 Blende, B= ca.0,65m, H=ca 0,75m</p> <p>Element Regal, 1Stk, B=ca. 1,20m 4 Schranktüren, Breite = ca. 0,60m - mit Trennwand - mit Aussparungen für Stromanschluss - Lochreihe nur im oberen Schrankbereich - mit Lüftungsöffnungen - Einbau Kühlschrank, integrierbar, Gerät beauseits - Einbau Gefrierschrank, integrierbar, Gerät beauseits 1 Blende, B= ca.1,20m, H=ca 0,75m</p> <p>Element Regal, 1Stk, B=ca. 1,18m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,59m - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, B "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 2 Stk., B= ca. 0,59, H=ca, 1,37m - Anpassen an Stb-Stütze - mit 2 Trennwänden - mit Zulage "Uhr" 1 Blende, B= ca.1,18m, H=ca 0,75m</p> <p>Element Nische mit Waschbecken, 1 Stk, B=1,72m - zusätzlicher Unterbau mit Aussparungen für Stromanschluss - Einbau Spülmaschine, integrierbar, Gerät beauseits- mit 1 Blende, B= ca.1,72m, H=ca. 0,75m</p> <p>Element Glatt, B=ca. 0,545m</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>1 Elemente, B= ca.0.545m - incl. Unterkonstruktion - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, B "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 1 Stk., B= ca. 0,545, H=ca, 137m 1 Blenden, B= ca.0.5945m, H=ca 0,75m</p> <p>Element Regal, 1Stk, B=ca. 0,40m 1 Schranktür, Breite = ca. 0,40m - 1 seitliche Blende in Fi 3-S, A/AB, H x B ca. 3,00 x 0,70m Blende, siehe Element glatt</p> <p>Element Regal, 1Stk, B=ca. 0,62m 1 Schranktür, Breite = ca. 0,62m - 1 seitliche Blende in Fi 3-S, A/AB, H x B ca. 3,00 x 0,70m 1 Blende, B= ca.0,62m, H=ca 0,75m</p> <p>Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Wandschrank.</p> <p>Hinweis: alle Einbaugeräte kommen bauseits, Abstimmung mit FACHplanung erforderlich.</p> <p>Erforderliche Be- und Entlüftungsöffnungen gemäß Gerätezulassung und Montageanleitung unten (Sockelbereich) und oben (Schrankabschluss) herstellen. Luftführung so ausbilden, dass ein kontinuierlicher Luftstrom vom unteren Lufteinlass zum oberen Luftauslass gewährleistet ist. Mindestlüftungsquerschnitte gemäß Hersteller (i. d. R. mind. 200 cm² oben und unten – tatsächliche Angaben des Geräts beachten). Lüftungsgitter</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4171_2 0.04 Lehrküche - Wandschrank Raum 0.04</p>	1 St	EP	GP
04.01.15	<p>Zulage Oberschränke für Wandschrank Lehrküche Zulage für Mehraufwand, mit Oberschränken anstatt mit Blende</p> <p>Ausführung Wandschrank Lehrküche, wie zuvor beschrieben, jedoch mit</p> <p>Element Regal, 1Stk, B=ca. 0,65m 1 Oberschrank, B= ca.0,65m, H=ca 0,75m</p> <p>Element Regal, 1Stk, B=ca. 1,20m 1 Oberschrank, B= ca.1,20m, H=ca 0,75m</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Element Regal, 1Stk, B=ca. 1,18m 1 Oberschrank, B= ca.1,18m, H=ca 0,75m			
	Element Nische mit Waschbecken, 1 Stk, B=1,72m 1 Oberschrank, B =ca.0,60m 1 Blende, B= ca.1,12m, H=ca. 0,75m			
	Element Glatt, B=ca. 0,545m unverändert			
	Element Regal, 1Stk, B=ca. 0,40m unerändert			
	Element Regal, 1Stk, B=ca. 0,62m 1 Oberschrank, B= ca.0,62m, H=ca 0,75m			
	Der Mehraufwand besteht jeweils, in: - Verlängerung der Seiten- und Rückwand - zusätzlicher Zwischenboden - zusätzliche Schranktür mit Topfbänder mit 1 Flügel bei B=ca. 0,60 mit 2 Flügel bei B=ca. 1,20m - Verlängerung der Lochreihe - zusätzliche Griffe			
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4171_2 0.04 Lehrküche - Wandschrank Raum 0.04			
		1 psch		GP
04.01.16	Wandschrank Ruheraum 0.08 Wandschrank Ruheraum, als Einbau in Raum Ruheraum 0.08 Herstellen, liefern und montieren. - gesonderte Angaben bei der Kalkulation beachten Gesamtmaße: ca. 5,210 x 2,25 m (B x H) und Blend: H= ca. 0,75m Bestehend aus den Elementen wie nachfolgend beschrieben, Ausführung der Elementen wie zuvor beschrieben: Element Regal, 1Stk, B=ca. 1,50m 3 Schranktüren, Breite = ca. 0,50m - zusätzliche Trennwand 1 Blende, B= ca.1,00m, H=ca 0,75m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Element Lüftung, 1 Stk, B=ca. 2,70m jedoch mit 5 Teilen, Anordnung siehe Detailplan 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,56m 3 feststehenden Frontelementen, Breite = ca. 0,52m 3 Blenden, B= ca.1,00m, H=ca 0,75m</p> <p>Element Regal, 1Stk, B=ca. 0,92m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,646m - Rückwand um ca. 0,10m eingerückt, wie Element Nische - Revisionszugang über obern Boden, wie Element Nische 1 Blende, B= ca.0,92m, H=ca 0,75m</p> <p>Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Wandschrank.</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4175_2 0.08 Ruheraum - Wandschrank Raum 0.08</p>			
		1 St	EP	GP
04.01.17	<p>Zulage Oberschränke für Wandschrank Ruheraum Zulage für Mehraufwand, mit Oberschränken anstatt mit Blende</p> <p>Ausführung Wandschrank Ruheraum, wie zuvor beschrieben, jedoch mit</p> <p>Element Regal, 1Stk, B=ca. 1,50m 1 Oberschrank, B= ca.01,50m, H=ca 0,75m</p> <p>Element Lüftung, 1 Stk, B=ca. 2,70m unverändert</p> <p>Element Regal, 1Stk, B=ca. 0,92m unverändert</p> <p>Der Mehraufwand besteht jeweils, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verlängerung der Seiten- und Rückwand - zusätzlicher Zwischenboden - zusätzliche Schranktür mit Topfbänder <ul style="list-style-type: none"> mit 1 Flügel bei B=ca. 0,60 mit 2 Flügel bei B=ca. 1,20m - Verlängerung der Lochreihe 			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- zusätzliche Griffe			
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4175_2 0.08 Ruheraum - Wandschrank Raum 0.0			
		1 psch		GP
04.01.18	Wandschrank Lehrerstützpunkt 0.14 Wandschrank Lehrerstützpunkt, als Einbau in den Fachraum Lehrerstützpunkt 0.14 Herstellen, liefern und montieren. Gesamtmaße: ca. 2,22 x 2,25 m (B x H) und Blend: H= ca. 0,75m Bestehend aus den Elementen wie nachfolgend beschrieben, Ausführung der Elementen wie zuvor beschrieben: Element Regal, 2Stk, B=ca. 1,11m 2x2 Schranktüren, Breite = ca. 0,555m - zusätzliche Trennwand - fixierte Zwischenböden 2 x 5 Stk - 2 x 12 gleichgroße Fächer - Schranktüren abschließbar 2 Blenden, B= ca.1,11m, H=ca 0,75m Element Glatt, B=ca. 2,405m 2 Elemente, B= ca.1.20m - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, A "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" 1 Stk., B= ca. 2,405, H=ca, 137m - mit Unterkonstruktion im Schachtbereich 2 Blenden, B= ca.1.20m, H=ca 0,70m Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Wandschrank. Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4177_2 0.14 Lehrerstützpunkt - Wandschrank Raum 0.14			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.19	<p>Zulage Schrankfächer mit Tür, abschließbar Zulage für Mehraufwand, mit Türen, abschließbar</p> <p>Ausführung Wandschrank Lehrerstützpunkt, wie zuvor beschrieben, jedoch mit</p> <p>Element Regal, 2Stk, B=ca. 1,11m - 2 x 12 gleichgroße Fächer 16 Stk der Fächer erhalten jeweils eine Tür, einschlagend B x H ca= 0,535 x 0,320m Holzwerkstoff beschichtet, HPL grün .abschließbar Namensschild</p> <p>Element Glatt, B=ca. 2,405m unverändert</p> <p>Der Mehraufwand besteht jeweils, in: - liefern, herstellen und Einbau der Türen, wie vorab beschrieben</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4177_2 0.14 Lehrerstützpunkt - Wandschrank Raum 0.14</p>	16 St	EP	GP
04.01.20	<p>Zulage mit Schloss, als Drehstangenschloss Zulage für die Ausführung, der vorab beschriebenen Wandschranelemente, siehe Position "Allgemein", wenn abweichend von der Beschreibung der Elemente zusätzlich ein Drehstangenschloss zur Ausführung kommen soll:</p> <p>- abschließbar, mit Drehstangenschloss</p>	10 St	EP	GP
04.01.21	<p>Zulage Uhr Zulage für die Lieferung und den Einbau einer Uhr, wie in Position "Allgemein" beschrieben</p> <p>zum Einbau in Schrankelement. Liefern und Montieren. Richtqualität: Mobatime</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Funk-Wanduhr, rund, D= 300mmm, weisses ABS-Kunststoffgehäuse mit Acrylglasabdeckung weissen Ziffernblatt, Metallzeiger schwarz, (Sekundenzeiger rot) DarstellungSchmalstrich für Wandbefestigung Angebotetene Produkt:_____			Übertrag:
		1	EP	GP
04.01.22	Musterfläche Wandschrank Typ A vor Ort herstellen Musterfläche nach Angabe der Architekten vor Ort herstellen. Als Wandschrank Typ A als Einbau in Klassenraum 1.01 und 2.01 Herstellen, liefern und montieren. Gesamtmaße: ca. 2,50 x 2,25 m (B x H) und Blend: H= ca. 0,38m Bestehend aus den Elementen wie nachfolgend beschrieben, Ausführung der Elementen wie zuvor beschrieben: Element Lüftung, 1 Stk, B=ca. 1,27m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,635m 1 Blende, B= ca.1,27m, H=ca 0,38m Element Begehbar, 1 Stk, B=ca. 1,08m 2 Schranktüren, Breite = ca. 0,54m 1 Blende, B= ca.1,08m, H=ca 0,38m - inkl. UK - mit Zulage Oberfläche, für die Ausführung Magnetisch, B "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet" mit fertigen Oberflächen, Massivholzplatte Fi 3-S geseift, Sockelleiste Es, lackiert Herstellen, liefern und vor Ort einbauen und nach Freigabe wieder rückbauen. Ausführungstermin ca. 4 Wochen nach Auftragsvergabe.			
		1 psch		GP
Summe Untertitel 04.01		WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUMEN, Netto:		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.02	Untertitel	SCHÜLERFÄCHER IN KLASSENRAUM		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.02	Untertitel SCHÜLERFÄCHER IN KLASSENRAUM			
04.02.1	<p>Schülerfächer Typ L, mit Fensterbank</p> <p>Schülerfächer zur Aufstellung als eigenständig stehendes Möbel an der Fensterseite in den Klassenräumen. Als Einbau über die gesamte Raumbreite mit gleichmäßiger Unterteilung in 16 bis 21 offene Fächern ca. 450-550 × 385 × 535mm (B × T × H) (Höhe inkl. Fensterbank)</p> <p>Bestehend aus oberem und unterem Boden, Seiten - und Trennwänden, Rückwand, Sockel (alternativ auf höhenverstellbaren Füßen) und einer durchlaufenden Blende als unterer Abschluss.</p> <p>Darauf befestigt wird die Fensterbank, die gleichzeitig Sitzbank ist. Diese ist über die gesamte Länge in 4 Teile mit L= ca. 2300-2600mm, unterteilt und ist in Längsrichtung in der Mittelachse der Holzstütze gestoßen. Die Tiefe der Fensterbank beträgt 590mm. Das gesamte Möbel ist ausreichend stabil als Sitzmöbel herzustellen und einzubauen.</p> <p>Herstellen, liefern und montieren als gebrauchsfertige Sitzmöbel mit Schülerfächer bestehend aus:</p> <p>Schülerfächer, Dreischichtplatte Fi A/B, 19mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seiten -, Zwischenwände, Boden oben/unten, Rückwand Oberfläche geseift, alle Kanten gerundet, sichtbare Kanten geschliffen • Blende, Esche, 19mm, Oberfläche farblos lackiert, matt • Sockel nach Wahl <p>Fensterbank, Dreischichtplatte Esche A/B, 20mm, Oberfläche farblos lackiert, matt, inkl. Dichtprofil schwarz an Fensterrahmen und Holzstütze und Unterkonstruktion als Auflage im Brüstungsbereich</p> <p>Elementlängen zwischen 7m und 10m</p> <p>Verlauf der Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung:</p> <p>4195_1 Fächerdetail Typ L 4195_3 Fächerdetail Typ L,M,O Raum 1.01/2.01, 1.03/2.03, 1.04/2.04, 1.06/2.06, 1.07/2.07, 1.09/2.09</p>	126 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.02	Untertitel	SCHÜLERFÄCHER IN KLASSENRAUM		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.2	<p>Schülerfächer Typ M, als Sitzbank</p> <p>Schülerfächer zur Aufstellung als eigenständig stehendes Möbel an Rückwand in Klassenräumen. Als Einbau über die gesamte Raumbreite mit gleichmäßiger Unterteilung in 9 bis 12 offene Fächern, ca. 500-580 × 385 × 535mm, (B × T × H)</p> <p>Bestehend aus oberem und unterem Boden, Seiten - und Trennwänden, Rückwand, Sockel (alternativ auf höhenverstellbare Füßen) und einer durchlaufenden Blende als unterer Abschluss.</p> <p>Darauf befestigt wird die Sitzbank. Sitzbank höhengleich verbinden mit Fensterbank an Schülerfächer Typ L. Das gesamte Möbel ist ausreichend stabil als Sitzmöbel herzustellen und einzubauen.</p> <p>Herstellen, liefern und montieren als gebrauchsfertige Sitzmöbel mit Schülerfächer bestehend aus:</p> <p>Schülerfächer, Dreischichtplatte Fi A/B, 19mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seiten -, Zwischenwände, Boden oben/unten, Rückwand, Oberfläche geseift, alle Kanten gerundet, sichtbare Kanten geschliffen • Blende, Esche, 19mm, Oberfläche farblos lackiert, matt • Sockel nach Wahl <p>Sitzbank, Dreischichtplatte, Esche A/B, 20mm, Oberfläche farblos lackiert, matt, inkl. Dichtprofil schwarz an Fensterrahmen und Holzstütze</p> <p>Elementlängen zwischen 5m und 7,5m</p> <p>Verlauf der Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4195_3 Fächerdetail Typ L,M,O Raum 1.01/2.01, 1.03/2.03, 1.04/2.04, 1.06/2.06, 1.09/2.09</p>	60 m	EP	GP
04.02.3	<p>Schülerfächer Typ N</p> <p>Schülerfächer zur Aufstellung als eigenständig stehendes Möbel an Rückseite in Klassenraum 1.07/2.07 als Einbau über die gesamte Breite der Nische, mit 9 offenen Fächern ca. 590 × 385 × 420mm, (B × T × H) in 3 übereinander liegenden Reihen. Gesamtmaß 1804 x 1835mm (bxh).</p> <p>Bestehend aus oberem, unterem und zwei Zwischenböden, Seiten - und Trennwänden, Rückwand, Sockel (alternativ auf</p>			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.02	Untertitel	SCHÜLERFÄCHER IN KLASSENRAUM		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>höhenverstellbare Füßen) und einer durchlaufenden Blende als unterer Abschluss. Das gesamte Möbel ist ausreichend stabil herzustellen und einzubauen.</p> <p>Herstellen, liefern und montieren als gebrauchsfertige Regalmöbel mit Schülerfächer bestehend aus:</p> <p>Schülerfächer, Dreischichtplatte Fi A/B, 19mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seiten -, Zwischenwände, Boden oben/unten, Rückwand Oberfläche geseift, alle Kanten gerundet, sichtbare Kanten geschliffen • Blende, Esche, 19mm, Oberfläche farblos lackiert, matt, Verlauf Holzmaserung siehe Zeichnung • Sockel nach Wahl <p>Verlauf der Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4195_2 Fächerdetail Typ N Raum 1.07/2.07</p>			Übertrag:
		2 St	EP	GP
04.02.4	<p>Schülerfächer Typ O, vor Brüstung</p> <p>Schülerfächer zur Aufstellung als eigenständig stehendes Möbel an Fensterseite im Selbstlernzentrum. Als Einbau vor Brüstung mit gleichmäßiger Unterteilung in 14 offene Fächern, ca. 545 × 385 × 535mm, (B × T × H)</p> <p>Bestehend aus oberem und unterem Boden, Seiten - und Trennwänden, Rückwand, Sockel (auf alternativ höhenverstellbare Füßen) und einer durchlaufenden Blende als unterer Abschluss.</p> <p>Darauf befestigt wird die Sitzbank. Das gesamte Möbel ist ausreichend stabil als Sitzmöbel herzustellen und einzubauen.</p> <p>Herstellen, liefern und montieren als gebrauchsfertige Sitzmöbel mit Schülerfächer bestehend aus:</p> <p>Schülerfächer, Dreischichtplatte Fi A/B, 19mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seiten -, Zwischenwände, Boden oben/unten, Rückwand, Oberfläche geseift, alle Kanten gerundet, sichtbare Kanten geschliffen, Verlauf Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung • Blende, Esche, 19mm, Maserungsrichtung beachten, Oberfläche farblos lackiert, matt • Sockel nach Wahl <p>Sitzbank, Dreischichtplatte, Esche A/B, 20mm, Maserungsrichtung beachten, Oberfläche farblos lackiert, matt,</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.02	Untertitel	SCHÜLERFÄCHER IN KLASSENRAUM		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	inkl. Dichtprofil schwarz an Fensterrahmen und Holzstütze			Übertrag:
	Elementlängen zwischen 2,25m und 2,6m			
	Verlauf der Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung			
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4195_3 Fächerdetail Typ L,M,O 4170_4 0.01 Selbstlernzentrum - Fenster Raum 0.01			
		10 m	EP	GP
04.02.5	Fensterbank/Sitzbank seitlicher Anschluss Fensterbank oder Sitzbank seitlicher Anschluss an Holzverkleidung, gerade Fensterbank oder Sitzbank einpassen, einschließlich Dichtprofil, seitl. Blende B = ca. 20mm H= ca. 420mm <ul style="list-style-type: none"> • Blende, Dreischichtplatte Fi A/B, 19mm, Verlauf der Holzmaserung siehe Zeichnung Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4195_1 Fächerdetail Typ L 4181_5 Klassenraum 1.01 - Schülerfächer Raum 1.01/2.01, 1.03/2.03, 1.06/2.06, 1.07/2.07, 1.09/2.09			
		5 m	EP	GP
04.02.6	Zulage Fensterbank seitlicher Anschluss Wie Position 04.02.5 jedoch: Fensterbank seitlicher Anschluss an Holzverkleidung oder Holzstütze ist abgewinkelt auszuführen Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4195_1 Fächerdetail Typ L 4181_5 Klassenraum 1.01 - Schülerfächer Raum 1.01/2.01, 1.03/2.03, 1.04/2.04, 1.06/2.06, 1.07/2.07, 1.09/2.09			
		4,5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.02	Untertitel	SCHÜLERFÄCHER IN KLASSENRAUM		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.02.7	Verbindung Fensterbank - Sitzbank Fensterbank und Sitzbank bündig ineinander über. Die Fensterbank stößt gegen die Sitzbank. Vordere Blende anpassen Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4195_1 Fächerdetail Typ L 4181_5 Klassenraum 1.01 - Schülerfächer Raum 1.01/2.01, 1.04/2.04, 1.06/2.06			
		2 m	EP	GP
04.02.8	Musterfläche Schülerfächer Typ L, mit Fensterbank, herstellen, liefern und vor Ort einbauen Als Schülerfächer Typ L, mit Fensterbank wie in der Position "Schülerfächer Typ L, mit Fensterbank" beschrieben. mit fertigen Oberflächen, Herstellen, liefern und vor Ort einbauen und nach Freigabe wieder rückbauen. Ausführungstermin ca. 4 Wochen nach Auftragsvergabe.			
		3 l	EP	GP
Summe Untertitel 04.02		SCHÜLERFÄCHER IN KLASSENRAUM, Netto:		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.03	Untertitel SONSTIGE EINBAUMÖBEL			
04.03.1	<p>Einbaumöbel "Sitz-Setzkasten" in Bücherei Selbstlernzentrum 0.01</p> <p>Das Einbaumöbel "Sitz-Setzkasten", wird aus mehreren Elementen zusammengefügt, als Einbau vor der Außenwand im Fachraum Bücherei- Selbstlernzentrum 0.01</p> <p>Herstellen, liefern und einbauen. Material: 3-Schichtplatte Fi, A/AB, 19mm, geseift (Hinweis: Angabe Materialdicke abweichend von beiliegender Zeichnung)</p> <p>Gesamtmaße: ca. 6,25 x 2,575 m (B x H)</p> <p>Das Einbaumöbel ist im Abstand von D= ca. 0,04m vor der Außenwand aufzustellen. Entsprechend einer Vorsatzschale, zum Schutz der Dampfsperre, soll nach Herstellervorschrift mit geeigneten Senkkopfschrauben, eine UK mit der Holzrahmen-Außenwand dicht verschraubt hergestellt werden.</p> <p>Das Einbaumöbel besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 gleichen Regal-Tischelementen - 1 zusätzliches Regal (siehe nächste Position) <p>die nebeneinander einzubauen sind.</p> <p>Alle Elemente sind miteinander zu verbinden, standsicher herzustellen und einzubauen. Notwendige UK und Befestigungen sind in die Position einzukalkulieren.</p> <p>Jedes Regal-Tischelement besteht aus einem Bücherregal, einer Arbeitsnische mit Ablagefläche und Einbauleuchte, und einem Oberschrank. Es hat die Abmessung:</p> <p>B x H x T =ca. 1,82 x 2,575 x 0,60m</p> <p>und wird wie folgt ausgeführt:</p> <p>Bücherregal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 St. Seitenwände: H x B x D= ca. 2,575 x 0,625 x 0,019m • 1 oberer, 1 unterer Boden L x B x D= ca. 0,53 x 0,35 x 0,019m • 6 St. Fachböden fest verleimt L x B x D= ca. 0,53 x 0,35 x 0,019mm <p>Arbeitsnische:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 St. Seitenwand H x B x D= ca. 2,575 x 0,625 x 0,019mm • 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> 1 St. Rückwand H x B x D= ca. 2,575 x 1,77 x 0,019mm 1 St. Ablagefläche L x B x D= ca. 0,50 x 0,715 x 0,120m 1 St. Ausparung für Einbauleuchte L x B x D= ca. 1,00 x 0,02 x 0,02m <p>Oberschrank:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 St. Schranktüren B x H x D= ca. 0,64 x 0,775 x 0,019mm mit Topfband, aufschlagend Lochreihe in Seitenwand für Fachböden 1 oberer, 1 unterer Boden L x B x D= ca. 1,215 x 0,60 x 0,019mm 1 St. Fachboden L x B x D= ca. 1,215 x 0,60 x 0,019mm Flächenbündige Sockelblende, Esche, 19mm, farblos lackiert, matt 2 St. Aussparungen für Elektroinstallationen <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4170_1 0.01 Selbstlernzentrum - Bücherei 4170_6 0.01 Selbstlernzentrum - Detail Raum 0.01</p>	3 St	EP	GP
04.03.2	<p>Zulage - Regal für Einbaumöbel "Sitz-Setzkasten" in Bücherei Selbstlernzentrum 0.01</p> <p>Zusätzliches Regal für Einbaumöbel "Sitz-Setzkasten", wie zuvor beschrieben, als Anbauelement.</p> <p>Herstellen, liefern und einbauen.</p> <p>Ausführung wie das Element Bücherregal, wie zuvor beschrieben, jedoch:</p> <p>Bücherregal:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 St. Seitenwände: H x B x D= ca. 2,575 x 0,625 x 0,019mm <p>als Erweiterung des Regal-Tischelementes auf der Fensterseite, eingepasst.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4170_1 0.01 Selbstlernzentrum - Bücherei 4170_6 0.01 Selbstlernzentrum - Detail Raum 0.01			Übertrag:
		1 St	EP	GP
04.03.3	<p>Einbaumöbel Sitzecke mit Bücherregal, Selbstlernzentrum 0.01</p> <p>Das Einbaumöbel "Sitzecke mit Bücherregal", ist ein rechtwinkliges Element. 4 Elemente werden zusammengefügt, als Einbau vor der StB -Innenwand im Fauchraum Bücherei- Selbstlernzentrum 0.01</p> <p>Herstellen, liefern und einbauen.</p> <p>Material: 3-Schichtplatte Fi, A/AB, 19mm, geseift (Hinweis: Angabe Materialdicke abweichend von beiliegender Zeichnung)</p> <p>Gesamte Länge L = ca. 7,45m, unterteilt in 4 gleiche Einheiten</p> <p>mit den Maßen der Abwicklung folgend: L1 + L2 x H x T = ca. 1,085 + 1,225 x 1,80 x 0,60m</p> <p>Als rechtwinkligen Sitzeinheit mit jeweils einem Regal in der Ecke, bestehend aus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 St. Seitenwände: H x B x D= ca. 1,80 x 0,60 x 0,019mm • 1 oberer Boden (Deckel), schräg L x B x D= ca. 1,085 x 0,60 x 0,019mm mit Aussparung für Leuchte • 1 oberer Boden (Deckel), schräg L x B x D= ca. 1,225 x 0,60 x 0,019mm mit Aussparung für Leuchte • die Deckel sind in der Ecke auf Gehrung verbunden obenauf ist eine Leuchte montiert • Sitzfläche L-förmige B x H x T = ca. 1,065 + 1,205 x 0,60m • Rückwand B x H x T = ca. 2,045 + 1,225 x 1,80 x 0,019mm • Blende unterhalb der Sitzfläche B x H x T = ca. 1,225 x 0,47 x 0,019mm • Schublade unterhalb der 2. Sitzfläche mit Vollauszug, Griffloch B x H x T = ca. 1,065 x 0,47 x 0,019mm • 2 St. Aussparungen für Elektroinstallationen • Flächenbündige Sockelblende, Esche, 19mm, lackiert <p>mit Bücherregal, integriert in der Ecke eingebaut, bis UK Deckel</p>			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> B x L x H x T = ca. 415 x 0,36 x 1,28 x 0,019mm 3 St. Fachböden fest verleimt Flächenbündige Sockelblende, Es, 19mm, lackiert <p>Mit Schrankelement oberhalb Sitzelement bis UK abgehängte Decke: B x H x T = ca. 1,225 x 0,625 x 1,18 x 0,60m Mit Korpus aus Fi 3S, 19mm, A/B - innenseitig A: 2 Seitenwände mit Lochreihen zur Aufnahme von Fachböden, Deckel und Rückwand, mit Boden, mit Rohbau verbunden - Blende als oberer Anschluss H= ca. 0,06m</p> <p>Mit 2 Schranktüren, aufschlagend, D = ca. 19mm H= ca. 1,18 m, Breiten: B = ca. 0,62m, Front Fi 3S, 19mm, A/B – raumseitig A, Maserverlauf beachten, mit mittigem Anschlag oben und unten gehalten und Mit geeigneten Topfbändern, in ausreichender Zahl, mind. 2 Stk/Flügel und Türgriffen.</p> <p>Das Einbaumöbel ist vor der StB -Innenwand aufzustellen, und auszurichten, mit dem Einbaumöbel an der Außenwand zu verbinden und auf der anderen Seite an die StB-Stütze mit einer Blende einzupassen.</p> <p>Alle Elemente sind miteinander zu verbinden, standsicher herzustellen und einzubauen. Notwendige UK und Befestigungen sind in die Position einzukalkulieren.</p> <p>Das gesamte Möbel ist ausreichend stabil als Sitzmöbel herzustellen und einzubauen.</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4170_2 Selbstlernzentrum - Sitzfunktion 4170_5 0.01 Selbstlernzentrum - Detail Raum 0.01</p>	4 St	EP	GP
04.03.4	<p>Zulage - Sitzpolster für Einbaumöbel "Sitzecke mit Bücherregal", Selbstlernzentrum 0.01</p> <p>Das Einbaumöbel, wie vorab beschrieben ausführen, jedoch mit Sitzpolstern.</p> <p>Herstellen, liefern und montieren.</p> <p>In den Sitznische werden an den senkrechten Wandelementen keilförmigen Polster als Rückenpolster an der Konstruktion befestigt;</p> <p>B x H = ca. 0,60x 0,70m</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	und die Sitzflächen werden mit einem ebenen Polster belegt, das jeweils an der Konstruktion fixiert wird.			
	L x B x D = ca. 1,065 x 0,60m L x B x D = ca. 1,205 x 0,60m			
	Eine Einheit = 1 Stk besteht aus:			
	- 4 Rückenkeilen - 1 Sitzpolster L = 1,065m - 1 Sitzpolster L = 1,205m			
	Ausführung Sitzpolster:			
	Polsterkern Formschaum oder gleichwertig Bezug Objektstoff oder Kunstleder Schwer entflammbar DIN 4102-B1 oder EN 13501-1 Reinigungsfähig und desinfektionsmittelbeständig Farbe nach Wahl Architekt			
		4 St	EP	GP
04.03.5	Einbauschränk mit Schiebtüren, Theaterprojekte 0.02 Wandschränk ,als Einbau im Fachraum Theaterprojekte 0.02 über die gesamte Wandbreite. Herstellen, liefern und montieren. Gesamtmaße: B x H x T = ca. 8,00 x 2,98 x 0,60m und Blend: H= ca. 0,345m Bestehend aus den Elementen wie nachfolgend beschrieben, zur Ausführung siehe auch " Beschreibung Allgemein Einbaumöbel": Element Regal, 5Stk, B=ca. 1,19m, H= ca. 2,98m <u>Mit Korpus</u> , Holzwerkstoff D= 21mm, beschichtet HPL und verstärkten Kantenanleimern, Kantenanleimer in Fi, ca. 2mm, wenn raumseitig sichtbar: 2 Seitenwände mit Lochreihen zur Aufnahme von Fachböden Deckel, Boden und Rückwand, mit Rohbau verbunden Mit 4 St. Fachböden, 19mm, HPL beschichtet, mit verstärktem Kantenanleimer. <u>5 St Schiebetüren</u> Für die 5 gleich breiten Schrankelemente kommt, anstatt der Schränktüren eine Schiebtüranlage zur Ausführung:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>B x H = ca. 1,25 x 2,98m</p> <p>Front Fi 3-S, D= 2 x 19mm, A/B – Raumseitig A, Maserverlauf beachten</p> <p>Als Schiebtüranlage L= ca. 6,0m, obenlaufend, vorliegend verdeckt, raumseitig nicht sichtbar montiert, mit Führung unten. Laufwagen kugelgesichert, wartungsarm und geräuscharm ausführen. Schiebetüren mit Softclose- Dämpfung und Andanschlägen ausstatten sowie Höhen- und Fluchtjustierbar herstellen</p> <p><u>5 St. Blenden,</u> B x H = ca. 1,19 x 0,345m Die Breite ist auf die Elementbreite abzustimmen. Incl. Unterkonstruktion zur Befestigung der Blende an Korpus und StB-Rohdecke.</p> <p>Element Regal 1Stk, B=ca. 0,50m, H= ca. 2,98m</p> <p><u>Mit Korpus,</u> Holzwerkstoff D= 21mm, beschichtet HPL und verstärkten Kantenanleimern, Kantenanleimer in Fi, ca. 2mm, wenn raumseitig sichtbar: 2 Seitenwände mit Lochreihen zur Aufnahme von Fachböden Deckel, Boden und Rückwand, mit Rohbau verbunden Mit 4 St. Fachböden, 19mm, HPL beschichtet, mit verstärkten Kantenanleimer</p> <p><u>Mit 1 Schranktür,</u> aufschlagend, D = ca. 19mm, H= ca. 2,92 m, Breiten: B = ca. 0,50m, Front Fi 3S, 19mm, A/B – Raumseitig A, Maserverlauf beachten mit Anschlag, oben und unten gehalten. Mit geeigneten Topfbändern in ausreichender Zahl, mind. 4 Stk/Flügel und Türgriffen.</p> <p>Element Tür vor Parkgarage, 1Stk, B=ca. 1,27m, H= ca. 2,98m</p> <p>In Aussehen und Ausführung gleich wie die Schiebtüren, jedoch als Drehtür zum Schließen der Parkgarage der mobilen Trennwand. Anschlag rechts, mit Verstärkung der Seitenwand zur Aufnahme geeigneten Topfbändern in ausreichender Zahl, mind. 4 Stk/Flügel und Griffloch und Magnetverschluss.</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Wandschrank.			Übertrag:
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4170_3 0.02 Theaterprojekte - Einbauschrack Raum 0.02.			
		1 St	EP	GP
04.03.6	Verschiedene Einbauelemente, Büro AWO Spiele 0.06 Verschiedene Einbauelemente aneinandergereiht, als Wandabwicklung herstellen, liefern und einbauen. Alle Elemente sind raumhoch und sind an die Deckenverkleidung anzupassen. Folgende Elemente kommen zur Ausführung 1. Raumhohe Schrankwand Gesamtmaß B x H x T = ca. 3,10 x 3,00 x 0,60m. aufgeteilt in 4 gleich große Teile. Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt, geseift <ul style="list-style-type: none"> • 2 Seiten -, 1 Zwischenwand, 2 zusätzliche Zwischenwände im unteren Schrankbereich H= ca. 0,975m • Rückwand D= 19mm, mit Lochfeld, als Möglichkeit zum Aufhängen verschieden großer Sportgeräte • oberer, unterer Boden, 4 Zwischenböden D = 19mm • 12 Schubladen, jeweils mit Vollauszug und Griffloch B x H x T= ca.0,75 x 0,325 x 0,46 • 2 x 2 Türen, B x H = ca. 0,775 x 2,82, D=2x19mm mit mind. 4 Topfbändern, aufschlagend, offenbar um ca. 180° ausreichend stabil um mit Spiel- und Sportgeräten innenseitig bestückt zu werden • Oberfläche geseift, alle Kanten gerundet, sichtbare Kanten geschliffen 2. Raumhohe Wandverkleidung, Fi 3-S Gesamtmaß B x H = ca. 1,275 x 3,00m, D= 19mm Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt, geseift mit flächenbündiger Drehtür als Zugang zum dahinterliegenden Metallkasten, den Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung. Tür: B x H = ca. 0,65 x 0,73m mit "Push-to-Open"			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p>Der Aufwand für die Herstellung der Aussparung in die Wandverkleidung ist ebenfalls in den EHP einzukalkulieren.</p> <p>Befestigung mit UK an GK -Schachtwand, sichtbar geschraubt, siehe Ausführung Wandverkleidung.</p> <p>3. Raumhohe Wandverkleidung, grün beschichtet Gesamtmaß B x H = ca. 1,925 x 3,00m, D= 19mm</p> <p>als Infotafel, GKFi 15, Knauf Diamant Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A2-s1 d0 Brinellhärte 35, Oberflächen <= 15 EN 520 mit glatter robuster Oberfläche, mit Farbbeschichtung, magnetisch, grün, siehe Ausführung Wandschrank in Klassenraum</p> <p>mit 7 Stk. Wandhaken.</p> <p>Befestigung mit UK an Stb. Wand, unsichtbar geschraubt.</p> <p>4. Raumhohe Schrankwand Gesamtmaß B x H x T = ca. 1,55 x 3,00 x 0,60m.</p> <p>aufgeteilt in 3 gleich große Teile.</p> <p>Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt, geseift Nicht sichtbare Elemente/ Oberflächen können auch wie folgt ausgeführt werden: - Holzwerkstoff, beschichtet mit HPL, weiß</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Seiten -, 1 Zwischenwand mit Lochreihe für Fachböden • Rückwand: Holzwerkstoff • oberer, unterer Boden, 1 Zwischenboden D = 19mm • 1 x 2 Türen, B x H = ca. 0,525 x 2,82, D=19mm mit mind. 4 Topfbändern, aufschlagend abschließbar • 1 x 1 Tür, B x H = ca. 0,525 x 2,82, D=19mm mit mind. 4 Topfbändern, aufschlagend abschließbar • mit Garderobenstange • Oberfläche geseift, alle Kanten gerundet, sichtbare Kanten <p>Das Einpassen der Einbauelemente, ggf. mit oberer Blende, H=ca. 0,12m, als Anschluss an die Streckmetalldecke ist in den EHP einzukalkulieren, ebenso wie die Befestigung mit dem Rohbau. Auch das Anpassen der Elemente unter- und</p>			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>miteinander ist in dn EHP einzukalkulieren.</p> <p>Herstellen, liefern und montieren als gebrauchsfertige Einbaumöbel.</p> <p>Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Einbauregal. Flächenbündige, Esche, 19mm, farblos lackiert, matt</p> <p>Verlauf der Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung und nach Abstimmung mit den Architekten.</p> <p>Zur Ausführung siehe auch "Beschreibung Allgemein Einbaumöbel"</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4173 0.06 Büro_AWO_Spiele</p>			Übertrag:
		1 psch		GP
04.03.7	<p>Regalsystem mit Fachböden, Lehrmittel Kopierer 0.13</p> <p>offenes Regal für die Lagerung verschiedener Unterrichtsmaterialien</p> <p>im Raum Lehrmittel Kopierer 0.13</p> <p>Herstellen, liefern und Einbau</p> <p>als kombiniertes Regalsystem aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandschienen einreihig, L= ca. 2,00m, Abstand ca. 1,50m Stahl, pulverbeschichtet - Winkelträger, für Regaltiefe T= ca. 0,30, 5 St./ Wandschiene Stahl, pulverbeschichtet - Fachböden Fi, 3- S-, A/AB, ca. D= 22 mm, geseift 5 Stk / Wandschiene - Wandschienen an Stb Wand montieren 			
		6,5 m	EP	GP
04.03.8	<p>Einbauschränk, Schülervertretung 0.07</p> <p>Einbauschränk zur Aufstellung als eigenständig stehendes Möbel im Raum Schülervertretung 0.07 mit 2 x 2-Flügligen Schrankhohen Türen.</p> <p>Herstellen, liefern und montieren als gebrauchsfertiges Schrankmöbel, ausreichend stabil herzustellen und einzubauen und mit dem Rohbau zu befestigen.</p> <p>Gesamtmaß B x H x T = ca. 2,10 x 2,25 x 0,35m.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>In der Breite aufgeteilt in 4 gleich große Teile.</p> <p>Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt, geseift Nicht sichtbare Elemente/ Oberflächen können auch wie folgt ausgeführt werden: - Holzwerkstoff, beschichtet mit HPL, weiß</p> <p>Die Ausführung besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Seiten -, 1 Zwischenwand, Rückwand D= 19mm • oberer, unterer Boden D = 19mm • die Seitenwände und Trennwand mit Lochreihe für Fachböden • 2 x 2 Türen, B x H = ca. 0,52 x 2,19, D=19mm mit mind. 4 Topfbändern /Türflügel, aufschlagend • abschließbar • Oberfläche geseift, alle Kanten gerundet, sichtbare Kanten geschliffen <p>Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Einbauregal, Flächenbündige, Esche, 19mm, farblos lackiert, matt</p> <p>Verlauf der Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung und nach Abstimmung mit den Architekten.</p> <p>Zur Ausführung siehe auch "Beschreibung Allgemein Einbaumöbel"</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4174 0.07 Schülervertretung</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
04.03.9	<p>Zulage Ausführung als Infotafel, grün beschichtet- Einbauschrank, Schülervertretung 0.07</p> <p>Für den Mehraufwand für die Ausführung Einbauregal, Schülervertretung 0.07, wie zuvor beschrieben, jedoch</p> <p>mit Zulage "Ausführung als Infotafel, grün beschichtet"</p> <p>4 Stk., B= ca. 0,52, H=ca. 137m</p> <p>als oberer Teil der Schranktüren</p>			
		4 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.10	<p>Einbauregal teilweise geschlossen, Arbeitsplätze Lehrer 0.16</p> <p>Einbauregal mit offenen Fächern und Schranktüren</p> <p>Einbauregal zur Aufstellung als eigenständig stehendes Möbel im Raum Lehrerstützpunkt 0.16 mit 8 offenen Fächern in 2 übereinander liegenden Reihen und 4 x 2-Flügigen Türen</p> <p>Gesamtmaß B x H x T = ca. 4,70 x 3,00 x 0,35m.</p> <p>In der Länge aufgeteilt in 4 gleich große Teil.</p> <p>Bestehend aus einem oberen und unteren Boden, 3 Zwischenböden, Seiten - und 3 Trennwänden und Rückwand. Das gesamte Möbel ist ausreichend stabil herzustellen und einzubauen.</p> <p>Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt, geseift Nicht sichtbare Elemente/ Oberflächen können auch wie folgt ausgeführt werden: - Holwerkstoff, beschichtet mit HPL, weiß</p> <p>Alle offenen Fächer haben die gleichen Innenmaße: B x H x T = ca. 680 x 355 x 410mm</p> <p>Das Einpassen des Regals, mit oberer Blende als Anschluss an die Decken Holzverkleidung ist in den EHP einzukalkulieren, ebenso die Befestigung mit dem Rohbau.</p> <p>Herstellen, liefern und montieren als gebrauchsfertiges Regalmöbel bestehend aus:</p> <p>Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt, geseift</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Seiten -, 3 Zwischenwände, Rückwand D= 19mm • oberer, unterer Boden, 3 Zwischenböden D = 19mm • im geschlossen Bereich mit Lochreihe für Fachböden • 2 x 2 Türen, B x H = ca. 0,70 x 0,76, D=19mm mit mind. 2 Topfbändern, aufschlagend • 2 x 2 Türen, B x H = ca. 0,70 x 0,1,31, D=19mm mit mind. 2 Topfbändern, aufschlagend • Oberfläche geseift, alle Kanten gerundet, sichtbare Kanten geschliffen <p>Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Einbauregal, flächenbündige, Esche, 19mm, farblos lackiert, matt</p> <p>Verlauf der Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung und</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	nach Abstimmung mit den Architekten.			Übertrag:
	Zur Ausführung siehe auch "Beschreibung Allgemein Einbaumöbel"			
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4179 0.16 Arbeitsplätze Lehrer	1 St	EP	GP
04.03.11	Einbauregal mit offenen Fächern, Lehrerstützpunkt 0.14 Einbauregal zur Aufstellung als eigenständig stehendes Möbel im Raum Lehrerstützpunkt 0.14 mit 16 offenen Fächern in 2 übereinander liegenden Reihen. Gesamtmaß B x H x T = ca. 4,70 x 0,87 x 0,35m. Bestehend aus einem oberen und unteren Boden, Zwischenboden, Seiten - und Trennwänden und Rückwand. Das gesamte Möbel ist ausreichend stabil herzustellen und einzubauen. Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt, geseift Alle Fächer haben die gleichen Innenmaße: B x H x T = ca. 560 x 340 x 330mm Das Einpassen des Regals, ggf. mit seitlichen Blenden als Anschluss an die Holzverkleidung ist in den EHP einzukalkulieren, ebenso die Befestigung mit dem Rohbau. Dabei ist darauf zu achten, dass das Regal vor einer Holzständer- Außenwand mit Dampfsperre zu montieren ist. Herstellen, liefern und montieren als gebrauchsfertiges Regalmöbel. Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Einbauregal, flächenbündige, Esche, 19mm, farblos lackiert, matt Verlauf der Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung und nach Abstimmung mit den Architekten. Zur Ausführung siehe auch "Beschreibung Allgemein Einbaumöbel" Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4177_3 0.14 Lehrerstützpunkt - Regal_Fächer	1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.12	<p>Einbauregal mit offenen Fächern und 1 Schranktür, Schülervertretung 0.07</p> <p>Einbauregal zur Aufstellung als eigenständig stehendes Möbel im Raum Schülervertretung 0.07 mit 6 offenen Fächern in 2 übereinander liegenden Reihen und einem geschlossenen Element mit Schranktür (=Unterschrank).</p> <p>Gesamtmaß B x H x T = ca. 2,50 x 0,87 x 0,55m.</p> <p>Bestehend aus einem oberen und unteren Boden, Zwischenboden, Seiten - und Trennwänden und Rückwand. Das gesamte Möbel ist ausreichend stabil herzustellen und einzubauen.</p> <p>Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt, geseift oberer Boden: Holzwerkstoff, beschichtet HPL</p> <p>Alle Fächer haben die gleichen Innenmaße: B x H x T = ca. 630 x 380 x 530mm</p> <p>Das geschlossene Element hat eine Tür und ist zum Einbau eines Kühlschranks, integrierbar vorzubereiten, Gerät bauseits.</p> <p>Das Einpassen des Regals, ist in den EHP einzukalkulieren, ebenso die Befestigung mit dem Rohbau.</p> <p>Herstellen, liefern und montieren als gebrauchsfertiges Regalmöbel.</p> <p>Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Einbauregal, flächenbündige, Esche, 19mm, farblos lackiert, matt</p> <p>Verlauf der Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung und nach Abstimmung mit den Architekten.</p> <p>Zur Ausführung siehe auch "Beschreibung Allgemein Einbaumöbel"</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4174 0.07 Schülervertretung</p>	1 St	EP	GP
04.03.13	<p>Zulage Whiteboard -Einbauregal, Schülervertretung</p> <p>Für den Mehraufwand für die Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch</p> <p>- mit Whiteboard oberhalb des Einbauregals,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>B x H= ca. 2,50 x 1,50m</p> <p>Material: Blech, weiß pulverbeschichtet, matt</p> <p>als Projektionsfläche und Magntfläche</p> <p>Mit Anbau an das Regal, Einpassen und ebenso die Befestigung mit dem Rohbau.</p>			Übertrag:
		4 m²	EP	GP
04.03.14	<p>Einbauregal mit offenen Fächern, Besprechung 0.15</p> <p>Einbauregal zur Aufstellung als eigenständig stehendes Möbel im Raum Besprechung 0.15 mit 10 offenen Fächern in 2 übereinander liegenden Reihen.</p> <p>Gesamtmaß L x H x T = ca. 2,60 x 0,825 x 0,38m.</p> <p>Bestehend aus einem oberen und unteren Boden, Zwischenboden, Seiten - und Trennwänden und Rückwand. Das gesamte Möbel ist ausreichend stabil herzustellen und einzubauen.</p> <p>Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt, geseift</p> <p>Alle Fächer haben die gleichen Innenmaße: B x H x T = ca. 500 x 380 x 360mm</p> <p>Das Einpassen des Regals, ist in den EHP einzukalkulieren, ebenso die Befestigung mit dem Rohbau.</p> <p>Herstellen, liefern und montieren als gebrauchsfertiges Regalmöbel.</p> <p>Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Einbauregal, flächenbündige, Esche, 19mm, farblos lackiert, matt</p> <p>Verlauf der Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung und nach Abstimmung mit den Architekten.</p> <p>Zur Ausführung siehe auch "Beschreibung Allgemein Einbaumöbel"</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung:</p> <p>4178 0.15 Besprechung</p>			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.15	<p>Zulage Höhe - Einbauregal, Besprechungsraum 0.15</p> <p>Für den Mehraufwand für die Ausführung Einbauregal, Besprechungsraum 0.15, wie zuvor beschrieben, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit verlängerter Rückwand, Mehrhöhe ca. 2,175m bis UK abgehängte Deckenverkleidung aus Holz - zusätzlich schräge Ablage, in Sichthöhe H= ca. 1,20 über die gesamte Breite B= ca.2,60m und Höhe H= ca.0,32m, in seitlichen Ansicht geschlossen und an der unteren Kante mit Leiste über die gesamte Breite als Ablagemöglichkeit für Infomaterial <p>Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt geseift</p> <p>Für das Einpassen des Regals, ebenso die Befestigung mit dem Rohbau.</p>	1 St	EP	GP
04.03.16	<p>Einbauregal mit offenen Fächern, Reflexionsraum 0.17</p> <p>Einbauregal zur Aufstellung als eigenständig stehendes Möbel im Raum Reflexionsraum 0.17 mit 12 offenen Fächern in 2 übereinander liegenden Reihen.</p> <p>Gesamtmaß B x H x T = ca. 3,58 x 0,825 x 0,38m.</p> <p>Bestehend aus einem oberen und unteren Boden, Zwischenboden, Seiten - und Trennwänden und Rückwand. Das gesamte Möbel ist ausreichend stabil herzustellen und einzubauen.</p> <p>Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt, geseift</p> <p>Alle Fächer haben die gleichen Innenmaße: B x H x T = ca. 575 x 340 x 360mm</p> <p>Das Einpassen des Regals, ist in den EHP einzukalkulieren, ebenso die Befestigung mit dem Rohbau.</p> <p>Herstellen, liefern und montieren als gebrauchsfertiges Regalmöbel bestehend aus:</p> <p>Einbaumöbel, Fi, 3-S, A/AB, 19mm/ 2x 19mm, glatt, geseift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seiten -, Zwischenwände, Rückwand D= 19mm • oberer Boden D = 2 x19mm • unterer Boden, Zwischenboden D = 19mm • Oberfläche geseift, alle Kanten gerundet, sichtbare Kanten geschliffen 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Einschließlich Sockelleisten im Bereich vom Einbauregal, flächenbündige, Esche, 19mm, farblos lackiert, matt			
	Verlauf der Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung und nach Abstimmung mit den Architekten.			
	Zur Ausführung siehe auch "Beschreibung Allgemein Einbaumöbel"			
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4179_3 0.17 Reflexionsraum			
		1 St	EP	GP
04.03.17	Zulage Höhe - Einbauregal, Reflexionsraum 0.17			
	Für den Mehraufwand für die Ausführung wie zuvor beschrieben, jedoch			
	- mit verlängerter Rückwand, Mehrhöhe ca. 2,175m bis UK abgehängte Deckenverkleidung aus Holz über die gesamte Breite B= ca.3,58m			
	Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt geseift			
	Für das Einpassen des Regals, ebenso die Befestigung mit dem Rohbau.			
	Einbauregal mit offenen Fächern			
		1 St	EP	GP
04.03.18	Einbauregal mit offenen Fächern, Differenzierungsräume 1.und 2.OG			
	Einbauregal zur Aufstellung als eigenständig stehendes Möbel in den Differenzierungsräumen 1.02/2.02, 1.05/2.05, 1.08/2.08 mit 10-24 offenen Fächern in 2 übereinander liegenden Reihen, mit unterschiedlichen Längen.			
	Gesamtmaß B x H x T = ca. 1,825 - 4,85 x 0,825 x 0,32 m.			
	Bestehend aus einem oberen Boden und einem Zwischenboden, Seiten - und Trennwänden und Rückwand. Das gesamte Möbel ist ausreichend stabil herzustellen und einzubauen.			
	die Fächer der unteren Reihe sind: B x H x T = ca. 270-355 x 410 x 320mm und sollen die Möglichkeit zum Einschieben eines Hockers ca. 320 x 400mm (B x H) bieten			
	die Fächer der oberen Reihe sind:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>B x H x T = ca. 270-355 x 390x 320mm</p> <p>Das Einpassen der Regale, ggf. mit seitlichen Blenden als Anschluss an die Holzverkleidung ist in den EHP einzukalkulieren, ebenso die Befestigung mit dem Rohbau.</p> <p>Herstellen, liefern und montieren als gebrauchsfertige Regalmöbel bestehend aus:</p> <p>Einbaumöbel, Fi, 3-S, A/AB, 19mm/ 2x 19mm, glatt, geseift</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seiten -, Zwischenwände, Rückwand D= 19mm • oberer Boden, Zwischenboden d = 2 x19mm • Oberfläche geseift, alle Kanten gerundet, sichtbare Kanten geschliffen, Verlauf Holzmaserung siehe Zeichnung • Kein Sockel und kein unterer Boden, unteres Fach unten offen, bündig mit Fußboden <p>Die Elementlängen betragen: B x H x T = ca. 4850 x 850 x 320mm. B x H x T = ca. 3150 x 850 x 320mm. LB x H x T = ca. 2800 x 850 x 320mm.</p> <p>Verlauf der Holzmaserung der Decklage siehe Zeichnung und nach Abstimmung mit den Architekten.</p> <p>Zur Ausführung siehe auch "Beschreibung Allgemein Einbaumöbel"</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4196 Differenzierung 1.02/2.02 Raum 1.02/2.02 4197 Differenzierung 1.05/2.05 Raum 1.05/2.05 4198 Differenzierung 1.08/2.08 Raum 1.08/2.08</p>		Übertrag:	
		23 m	EP	GP
04.03.19	<p>Magnetwand Einbauregal, Differenzierungsräume</p> <p>Oberhalb der zuvor beschriebenen Einbauregale mit offenen Fächern, soll eine beschichtete Wandtafel zur Ausführung kommen, die jeweils mit dem Einbaumöbel an der unteren Kante verbunden ist und auch über die gesamte Wandbreite einzupassen ist.</p> <p>Herstellen, liefern und einbauen der Wandtafeln, wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - als Infotafel, GKFi 15, Knauf Diamant Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 A2-s1 d0 Brinellhärte 35, Oberflächen <= 15 EN 520 mit glatter robuster Oberfläche, - beschichtet, magnetischer Farbauftrag - RAL, nach Angabe der Architekten <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
04	Titel	EINBAUMÖBEL		
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- sichtbare Kanten mit Fi, 3 -S -Umleimer - Unterkonstruktion D= ca. 40mm Die Wandtafeln sind sicher mit dem Rohbau zu verbinden. Raumseitig sollen keine Verbindungsmittel sichtbar sein. Die Tafeln können elementiert werden. Die Elemente sind dicht zu stoßen und gegen verwerfen miteinander zu verbinden. Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4196 Differenzierung 1.02/2.02 Raum 1.02/2.02 4197 Differenzierung 1.05/2.05 Raum 1.05/2.05 4198 Differenzierung 1.08/2.08 Raum 1.08/2.08			
		45 m²	EP	GP
04.03.20	Möbelmuschel Liefern und Einbauen als Griff für Einbaumöbel, wie vorab beschrieben, in der Ausführung: - Möbelmuschel- - Edelstahl, gebürstet - Durchmesser D=65mm x 12mm			
		50 St	EP	GP
04.03.21	Zulage Griffloch herstellen, D= ca. 40mm In die Position ist der Aufwand für das Herstellen eines Grifflochs zu kalkulieren, als Zulage in die vorab beschriebenen Schranktüren der Einbauschränke: - nach Maßangabe - als Bohrung - mit geschliffener und abgerundeter Kante			
		100 St	EP	GP
Summe Untertitel 04.03		SONSTIGE EINBAUMÖBEL, Netto:		
Summe Titel 04		EINBAUMÖBEL, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
05	Titel	KÜCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel KÜCHEN			
Beschreibung allgemein Küchen In 3 Räumen kommen unterschiedliche Kücheneinbauten zur Ausführung. In der Lehrküche kommen 2 gleiche Küchenblöcke zur Ausführung Im angrenzenden Kiosk kommt der vollständige Ausbau, mit Ausgabebereich und verschiedenen Einbauelementen zur Ausführung. In der Lehrergarderobe kommt eine in den Wandschrank, integrierte Küchenzeile zur Ausführung.				

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
05	Titel	KÜCHEN		
05.01	Untertitel	KÜCHENBLOCK, FACHRAUM LEHRKÜCHE RAUMNR.:0.04		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.01	Untertitel KÜCHENBLOCK, FACHRAUM LEHRKÜCHE RAUMNR.:0.04			
05.01.1	<p>Küchenblock Lehrküche 0.04</p> <p>Küchenblock mit Einbaugeräten (bauseits)</p> <p>Herstelle, Liefern und einbauen.</p> <p>Gesamtmaß: B x L x H = ca 1,35 x 3,60 x 0,85 m</p> <p>Material: Holzwerkstoff, hochfeuchtigkeitsbeständig, beschichtet mit Laminat, in strapazierfähiger, hygienischer Ausführung, z. B. HPL weiß matt oder gleichwertig</p> <p>bestehend aus: <u>2 Seitenwände</u> B x H= ca. 1,26 x 0,77m an Korpus befestigt</p> <p><u>Arbeitsplatte</u> L x B x H ca. 3,60 x 1,30 x 0,04 m, inkl. 2 St. Ausschnitte für Spülbecken: B x T= ca. 1,00 x 0,50 m inkl. 2.St. Ausschnitte für Induktionsherdplatte: B x T = ca. 0,525 x 0,60 m</p> <p><u>Steckdosenleiste</u> auf Arbeitsplatte, mittig im Querschnitt trapezförmig für 2 x 4 versetzt gegenüberliegenden Steckdosen L x B x H = ca. 0,935 x 0,10 x 0,12 m, inkl. Bohrungen für Steckdosen auf Arbeitsplatte eingebaut und Fugenabdichtung</p> <p><u>8 St. Unterschränk</u>, mit 2 Schubladen, auf Sockel mit Korpus mit Seiten- und Rückwand, oberen und unterem Boden, mit 2 gleich großen Schubladen mit Vollauszug, inkl. einem geeigneten innenliegenden Besteckkasten mit drei Fächern, die Schubladenfronten liegen vor dem Korpus mit gleichmäsigen Fuge ca. 2mm.</p> <p><u>2.St. Unterschränk</u> zum Einbau des Backofen, auf Sockel mit Korpus mit Seiten- und Rückwand, oberen und unterem Boden, und darunter liegender Schublade mit Vollauszug, Tip-on Öffnung, die Schubladenfront liegen vor dem Korpus mit gleichmäsigen Fuge ca. 2mm.</p> <p><u>2.St. Unterschränk</u> zum Einbau unter der Spüle, auf Sockel mit Korpus mit Seiten- und Rückwand, oberen und unterem Boden, mit 1 Schublade mit Vollauszug, die Schubladenfront liegen vor dem Korpus mit gleichmäsigen Fuge ca. 2mm und nimmt die 2-Teilung des UTS mit 2 Schubladen auf.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
05	Titel	KÜCHEN		
05.01	Untertitel	KÜCHENBLOCK, FACHRAUM LEHRKÜCHE RAUMNR.:0.04		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p><u>Sockelblende</u>, umlaufend</p> <p>H= ca. 0.06m umlaufend an Sockelkonstruktion montiert; ca. 0,05 m zurückgesetzt gegenüber VK Front</p> <p>aus Holzwerkstoff, hochfeuchtigkeitsbeständig, beschichtet mit Laminat, in strapazierfähiger, hygienischer Ausführung, z. B. HPL schwarz matt oder gleichwertig</p> <p><u>Griffleisten</u>, 16 Stk B = ca. 120mm, 16 Stk B= ca. 500mm, 2 Stk Profil: rund Edelstahl matt</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4171_5 Küchenblock 4171_3 0.04 Lehrküche - Rückwand 4171 0.04 Lehrküche - Grundriss Raum 0.04</p>			Übertrag:
		2 St	EP	GP
Summe Untertitel 05.01 KÜCHENBLOCK, FACHRAUM LEHRKÜCHE RAUMNR.:0.04, Netto:				

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
05	Titel	KÜCHEN		
05.02	Untertitel	AUSBAU MIT AUSGABE; KIOSK RAUMNR.:0.05		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.02	Untertitel	AUSBAU MIT AUSGABE; KIOSK RAUMNR.:0.05		
05.02.1	<p>Ausbau mit Ausgabetheke, Einbauschränk und Wandverkleidung, Kiosk 0.05</p> <p>Den Ausbau des Raum Kiosk 0.05 vollständig herstellen, einschließlich Wandverkleidung und Anschluß an die vorhandenen Raumelemente.</p> <p>Die Anlage ist für den Pausenverkauf im Schulzentrum vorgesehen und umfasst eine Theke mit Ausgabefunktion und Einbauwaschbecken, einen Unterschränk, 8 Unterbau-Schubladen und einen raumhohen Einbauschränk.</p> <p>Herstellen, Liefern und Montieren der nachfolgend beschriebenen Elemente, einschließlich notwendiger Unterkonstruktionen, Befestigungsmittel und sämtlicher Anpassarbeiten gemäß Detailzeichnung.</p> <p>Die bauseits gelieferten Einbauten sind in den Innenausbau zu integrieren und einzubauen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einbauwaschbecken mit Armatur - Kühlschrank, integriert als Einbaukühlschränk - Steckdosen <p>Die Ausführung der einzelnen Element ist wie folgt:</p> <p>Material sämtlicher Raumseitig sichtbaren Oberflächen: Fi, 3-Schicht-Platten, A/AB, 19mm, glatt geseift Maserung vertikal. Abweichende Materialien sind gesondert angegeben.</p> <p>01 <u>U-förmige Arbeitsfläche als Ausgabetheke</u> Gesamtlänge L= ca. 7,0m H=ca. 0,95m D= ca. 40mm</p> <p>mit unterschiedlichen Breiten B 1 /Forum = ca. 0.45m B 2 / Eingang = ca. 0,40m B 3 / Außenwand = ca. 0,60m</p> <p>Material: Holzwerkstoff, hochfeuchtigkeitsbeständig, beschichtet mit Laminat, in strapazierfähiger, hygienischer Ausführung, z. B. HPL weiß matt oder gleichwertig, mit 5mm Vollkunststoffkante, farbgleich.</p> <p>Mit Ausschnitt für Einbauwaschbecken, Abmessung B x T = ca. 440 x 380mm</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
05	Titel	KÜCHEN		
05.02	Untertitel	AUSBAU MIT AUSGABE; KIOSK RAUMNR.:0.05		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02				
	<u>Schiebefenster für Ausgabe</u>			
	Als Innenschiebefensteranlage: 2. Flüglig: Schiebebeschlagsystem für Glasflügel bis 100 kg Flügelgewicht, Rahmenlos, bestehend aus Aluminium-Laufschiene			
	Laufwagen mit Höhen- und Seitenverstellung, Glasaufnahmebeschlägen, Endanschlügen, Fangvorrichtung, bodenseitiger Führung sowie Abdeckblenden mit Endkappen.			
	Aluminiumoberflächen eloxiert oder pulverbeschichtet nach Angabe der Architekten.			
	Glasflügel aus Verbundsicherheitsglas (VSG), Kanten poliert, Glasbohrungen und Beschlagvorbereitungen gemäß Systemvorgaben. Mit Verriegelung auf Kioskseite.			
	Abmessungen: Breite Öffnung: ca. 2,145 m Höhe der Öffnung: ca. 1.25m Flügelhöhe: ca. 1,12 m Flügelbreite: ca. 1.02 1 feststehender Flügel, 1 beweglicher Schiebeflügel.			
	Montage der Laufschiene an GKS-Trockenbauwand:			
	Einschließlich Einhängen, Justieren und Funktionsprüfung des Glasflügels bis zur vollständigen Betriebsfertigkeit			
	Eingebaut in die Wandverkleidung aus Holz wie folgt: Auf der Seite zum Forum mit sichtbar umlaufendem Holzrahmen D= ca. 50mm. Auf der Innenseite des Kiosk mit "Fensterbank" D= 50mm und UK zur Befestigung der Wandverkleidung innenseitig.			
03				
	<u>Unterschrank</u> , als Einbau unterhalb der Arbeitsplatte Mit Korpus, Holzwerkstoff 19mm, beschichtet HPL und verstärkten Kantenanleimern 2 Seitenwände, Deckel, Boden und Rückwand, auf Sockel B= ca. 0,60m T= ca. 0,60m			
	Mit 1 Schranktüren, aufschlagend, D = ca. 19mm, Front Fi 3S, 19mm, A/B – Raumseitig A, Maserverlauf beachten mit Anschlag. Mit geeigneten Topfbändern in ausreichender Zahl, mind. 2 Stk/Flügel und Türgriff.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
05	Titel	KÜCHEN		
05.02	Untertitel	AUSBAU MIT AUSGABE; KIOSK RAUMNR.:0.05		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04				
	<u>Unterbau - Schubladen</u>			
	-8 St. Tip-on Schubladen mit Unterflurschienen z.B. Blum Movento inkl. Soft close			
	B x T x H = ca. 440 x 400 x 150mm			
	-2.St.Frontblenden für je zwei Steckdosen, unterhalb der Arbeitsplatte flächenbündig zur Front der Schubladen befestigt.			
05				
	<u>Einbauschrank</u> raumhoch, 4 Teilung			
	Gesamtmaß B x H x T = ca. 1,20 x 3,00 x 0,60m			
	Mit Korpus, Holzwerkstoff 19mm, beschichtet HPL und verstärkten Kantenanleimern, bestehend aus:			
	- 1 Oberschrank			
	B x H = ca. 1,20 x 0,75 m			
	mit 2 Schranktüren, aufschlagend			
	mit Lochreihe für Fachböden			
	- 1 Schrankteil als Spind			
	B x H = ca. 0,60 x 2,04 m			
	mit 1 Schranktüre, aufschlagend			
	mit Garderobenstange,			
	mit Lochreihe für Fachböden			
	abschließbar			
	- 1 Schrankteil für Einbau-Kühlschrank			
	B x H = ca. 0,60 x 1,15m			
	-1.Schrankteil als Unterschrank unter Kühlschrank			
	B x H = ca. 0,60 x 0,90 m			
	mit 1 Schranktüre, aufschlagend			
	mit Lochreihe für Fachböden			
06				
	<u>Rückwand, beschichtet</u>			
	Gesamtmaß B x H = Ca. 1,20 x 2,05m			
	als Spritschutz hinter Waschbecken.			
	Oberfläche HPL grün matt, mit Silikonfuge			
07				
	<u>Wandverkleidung</u> , elementiert			
	Material: Fi, 3-Schicht-Platten, A/AB, 19mm, glatt geseift			
	Maserung vertikal.			
	- Anschluss an abgehängte Streckmetalldecke herstellen			
	<u>Wand 1 /Forum.</u>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
05	Titel	KÜCHEN		
05.02	Untertitel	AUSBAU MIT AUSGABE; KIOSK RAUMNR.:0.05		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Gesamtmaß B x H = ca. 2,40 x 3,0 m - Anschluß an Innen-Schiebefenster herstellen</p> <p><u>Wand 2 / Eingang</u> Gesamtmaß B x H = ca. 2,80 x 3,0 m - Anschluß an Außen-Schiebefenster (bauseits) herstellen</p> <p><u>Wand 3 / Außenwand</u> Gesamtmaß B x H = ca. 0,60 x ,91 m - vor Außenwand, unterhalb der Arbeitsplatte</p> <p><u>Wand 4/ Lehrküche</u> Gesamtmaß B x H = ca. 2,20 x 3,0 m - Anschluß an Tür herstellen</p> <p>08 <u>Sockelleiste</u> die Sockelleiste herstellen, liefern und montieren:</p> <p>H= ca. 60mm D= ca. 19mm</p> <p>flächenbündig zur darüberliegenden Wandverkleidung sichtbar auf Untergrund oder Unterkonstruktion verschraubt.</p> <p>Material: Esche Vollholz horizontale Maserung, farblos lackiert, matt</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4172 0.05 Kiosk 4134 Innen-Schiebefenster Kiosk EG Raum 0.05</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 05.02		AUSBAU MIT AUSGABE; KIOSK RAUMNR.:0.05, Netto:		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
05	Titel	KÜCHEN		
05.03	Untertitel	KÜCHENZEILE INTEGRIERT IN WANDSCHRANK, LEHRERGARDEROBE RAUMNR.:0.11		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.03 Untertitel kÜCHENZEILE INTEGRIERT IN WANDSCHRANK, LEHRERGARDEROBE RAUMNR.:0.11				
05.03.1	Teeküche als Einbau in Wandschrank, Lehrergaderobe 0.11			
	Als Einbauelement über die gesamte Raumbreite, raumhoch bis UK Unterzug, als Teeküche, inkl. Garderobenschrank und Schließfächer.			
	Gesamtmaß B x H x T= ca. 5,92 x 2,28 x 0,60m			
	Material sämtlicher raumseitig sichtbarer Oberflächen: Fi, 3-Schicht-Platten, A/AB, 19mm, glatt geseift Maserung vertikal. Abweichende Materialien sind gesondert angegeben.			
	Die bauseits gelieferten Geräte und Einbauten sind in den Innenausbau zu integrieren und einzubauen:			
	<ul style="list-style-type: none">- Einbauwaschbecken mit Armatur- Kühlschrank, integriert als Einbaukühlschrank- Spülmaschine, integriert als Einbauspülmaschine- Steckdosen			
	Die Ausführung der einzelnen Element ist wie folgt:			
	01 <u>Küchenzeile</u> , mit Arbeitsplatte und Unterschränken			
	Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff, hochfeuchtigkeitsbeständig, beschichtet mit Laminat, in strapazierfähiger, hygienischer Ausführung, z. B. HPL weiß matt oder gleichwertig, mit 2mm Vollkunststoffkante, Radius <= 0,2 mm, farbgleich.			
	Gesamtmaß: L x B x D = ca. 3,60 x 0,60 x 0,04m H= ca. 0,87 m			
	Mit Ausschnitt für Einbauwaschbecken, Abmessung B x T = ca. 1000 x 500mm			
	Mit 6 St. Unterbauschränke, auf Sockel: B x T x H = ca. 0,60 x 0,60 x 0,83 für:			
	<ul style="list-style-type: none">- 1 St.Kühlschrank- 1.St.Spülmaschine- 2 St. Unterschrank mit Schranktüren, mit jeweils 1 innenliegenden Schubladen inkl. einem geeignetem Besteckkasten. Lochreihe für Fachboden			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
05	Titel	KÜCHEN		
05.03	Untertitel	KÜCHENZEILE INTEGRIERT IN WANDSCHRANK, LEHRERGARDEROBE RAUMNR.:0.11		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	- 2 St. Unterschränk unterhalb Einbauspüle mit Schranktüren, mit 1.St.Revisionsöffnung für Hygiene-Spülstation, in Rückwand ca. 0,40 x 0,40 m			
02	<u>Rückwand, beschichtet</u> als Spritschutz hinter Waschbecken. Gesamtmaß B x H = ca. 3,60 x 1,55m			
	Aus Holzwerkstoff, hochfeuchtigkeitsbeständig, beschichtet Oberfläche HPL grün matt, mit Silikonfuge zur Arbeitsplatte			
03	<u>Garderobenschrank</u> als Einbauschränk mit zwei Flügeltüren			
	Gesamtmaß: B x H x T= ca. 1,10 x 2,28 x 0,60 m			
	Mit Korpus, Holzwerkstoff 19mm, beschichtet HPL und verstärkten Kantenanleimern, Kantenanleimer in Fi, ca. 2mm, wenn raumseitig sichtbar: 2 Seitenwände mit Lochreihen zur Aufnahme von Fachböden und Garderobenstange Deckel, Boden und Rückwand, auf Sockel, mit Rohbau verbunden.			
	Mit 2 Schranktüren, aufschlagend, D = ca. 19mm, Front Fi 3S, 19mm, A/B – Raumseitig A, Maserverlauf beachten mit mittigem Anschlag, oben und unten gehalten. Mit geeigneten Topfbändern in ausreichender Zahl, mind. 3 Stk/Flügel und Türgriffen.			
04	<u>20 Schließfächer</u> , gleichmässige Aufteilung			
	Gesamtmaß: B x H x T = ca. 1,10 x 2,18 x 0,60 m			
	Fachmaß: B x H x T = ca. 0,27 x 0,43 x 0,60 m einzeln abschließbar, mit Namensschild.			
05	<u>Sockelleiste</u> die Sockelleiste herstellen, liefern und montieren:			
	H= ca. 60mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
05	Titel	KÜCHEN		
05.03	Untertitel	KÜCHENZEILE INTEGRIERT IN WANDSCHRANK, LEHRERGARDEROBE RAUMNR.:0.11		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	D= ca. 19mm			
	als Verkleidung der Sockelkonstruktion			
	Material: Esche Vollholz horizontale Maserung, farblos lackiert, matt			
06	<u>Blenden</u>			
	Flächenbündig als Passleiste, in gleicher Materialität links und rechts, oberhalb des Garderobenelementes und der Schließfächer H = ca. 60mm			
07	<u>Elektroeinbauten</u>			
	Steckdosenreihe für 4 gereimte Steckdosen in die Seitenwand des Wandschranks integriert inkl. Dosenbohrungen und Fugenabdichtung			
	Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4176 0.11 Lehrergarderobe - Wandschrank Raum 0.11			
		1 St	EP	GP
05.03.2	Zulage Arbeitsplatte aus Kunststein			
	Zulage zur Position "Teeküche als in Wandschrank, Lehrergarderobe 0.11", wie zuvor beschrieben , jedoch:			
	Arbeitsplatte aus Kunststein			
	„Cloudy Beach“ von Dinger Stone, matt, mit Fase			
	Gesamtmaß: L x B x D = ca. 3,60 x 0,60 x 0,04m H= ca. 0,87 m			
	Mit Ausschnitt für Einbauwaschbecken, Abmessung B x T = ca. 1000 x 500mm			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
05	Titel	KÜCHEN		
05.03	Untertitel	KÜCHENZEILE INTEGRIERT IN WANDSCHRANK, LEHRERGARDEROBE RAUMNR.:0.11		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.03.3	Zulage Ausführung mit Oberschrank Zulage zur Position "Teeküche als Wandschrank, Lehrergaderobe 0.11", wie zuvor beschrieben, jedoch: <u>mit Oberschränken</u> , oberhalb der Arbeitsplatte Gesamtmaß B x Hx T = ca. 3,60 x 0,40 x 0,40m Als Korpus, Holzwerkstoff 19mm, beschichtet HPL und verstärkten Kantenanleimern 2 Seitenwände, 5 Trennwände, Deckel, Boden und Rückwand, mit Rochbau befestigt (aufgehängt) Mit 6 Schranktüren, aufschlagend, D = ca. 19mm, Front Fi 3S, 19mm, A/B – Raumseitig A, Maserverlauf beachten mit Anschlag. Mit geeigneten Topfbändern in ausreichender Zahl, mind. 2 Stk/Flügel und Türgriff. <u>Rückwand, beschichtet</u> als Spritschutz hinter Waschbecken. Gesamtmaß B x H = ca. 3,60 x 1,15m Aus Holzwerkstoff, hochfeuchtigkeitsbeständig, beschichtet Oberfläche HPL grün matt, mit Silikonfuge zur Arbeitsplatte In die Position ist der Mehraufwand für die Ausführung mit Oberschränken gegenzurechnen mit den Minderkosten bei der Ausführung der Rückwand.			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 05.03		kÜCHENZEILE INTEGRIERT IN WANDSCHRANK, LEHRERGARDEROB...		
Summe Titel 05		KÜCHEN, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
06	Titel	LOSE MÖBLIERUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel LOSE MÖBLIERUNG			
06.1	<p>Tisch- Bank, Fachraum Selbstlernzentrum 0.01</p> <p>Tisch zur flexibler Nutzung als Tisch oder Sitzmöbel</p> <p>Tischelement bestehend aus 3-Schicht Fi, A/B, 19mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tischplatte (H x B) 1,8x0,9m • 2 Seitenelementen als Tischbeine (H x B) 0,76x0,9m • 1 Zwischenelement (als Sitzplatte) (H x B) ca. 1,8x0,45m befestigt zwischen den Seitenelementen und mittig der Tischplatte. <p>Oberfläche lackiert.</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4170_7 0.01 Selbstlernzentrum - Möbel Raum 0.01</p>	4 St	EP	GP
06.2	<p>Podest aus Einzelpodesten, Fachraum Theaterprojekte 0.02</p> <p>Flexibles Podest, zusammensetzbar aus Einzelpodesten, gleicher Größe</p> <p>Einzelement: Gesamtmaß: B x L x H = ca. 1,0 x 1,0 x 0,17m</p> <p>Als geschlossener Kasten bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Seitenwänden - 1 Deckplatte, jedoch ohne Boden <p>Mit Verbindungsmitteln an den Seiten zur einfachen, reversiblen Montage, als sichere Verbindung für das Aufstellen nebeneinander und versetzt, aufeinander bis zu 2 Elementen.</p> <p>Material: Fi 3S-Platte, A/AB, 19mm, lackiert mit Grifföffnungen seitlich</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4170_8 0.01 Selbstlernzentrum - mobiles Podest Raum 0.02</p>	14 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
06	Titel	LOSE MÖBLIERUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
06.3	<p>Sitzboxen, Fachraum Theaterprojekte 0.02</p> <p>Sitzmöbel mit integriertem Stauraum</p> <p>Bestehend aus 4 Fächerelementen angeordnet siehe Zeichnung</p> <p>Bestehend aus Seiten - und Rückwand, befestigt auf Bodenplatte 80x80cm 3-Schicht, Fi, A/B, 19mm, geseift Darauf befestigt Sitzplatte 80x80cm 3-Schichtplatte Es, A/B, 19mm, farblos lackiert, matt, H ca. 46cm Das gesamte Möbel ist ausreichend stabil als Sitzmöbel herzustellen.</p> <p>Maße Fächerelement: H ca. 14cm B ca. 47,5cm T ca. 32,5cm</p> <p>Sockel 6cm, durchlaufenden Blende als unterer Abschluss auf allen vier Seiten. Dahinter befinden sich Rollen, um das Möbelstück zu schieben.</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4170_7 0.01 Selbstlernzentrum - Möbel Raum 0.02</p>			
		6 St	EP	GP
06.4	<p>Theke , Büro AWO Spiele 0.06</p> <p>Als geschwungene Plattenkonstruktion auf 2 Unterschränken kippsicher befestigt, frei stehend im Raum. Für 3 Arbeitsplätze und 3 - 4 gegenüberliegenden Sitzplätzen.</p> <p>Herstellen, liefern und einbauen.</p> <p>Gesamtmaß: L x B x D= ca. 4,80 x 0,70 x 0,08m H= ca. 0,80</p> <p>Die Theke besteht aus einer geschwungenen tragenden Platte, die auf zwei Unterschränkmodulen aufliegt, an den Enden um ca. 0.60 - 0,70 m auskragt und kippsicher auf den Unterschränken befestigt ist. Die 2 Unterschränke sind ausreichend stabil herzustellen und sicher aufzustellen.</p> <p>Material: Tragende Platte nach Wahl des Bieters, Oberfläche beschichtet mit Lino Desktop</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
06	Titel	LOSE MÖBLIERUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Farbe nach Angabe der Architekten Kante mit Vollholzumleimer D= ca. 5mm, schwarz Unterseite geschlossen, beschichte schwarz, als Gegenzug, Farbe nach Angabe der Architekten</p> <p>2x Unterschrank: MDF, eingefärbt, schwarz, lackiert</p> <p>Die Unterschränke sind jeweils als geschlossener Korpus herzustellen B x H x T = ca. 0,50 x 0,72 x 0,60m - 2 Seitenwände - oberer und unterer Boden - Rückwand - mit 2 sichtbaren Schubladen mit gleicher Höhe mit Vollauszug und Tip- on Öffnung und einer 1 innenliegenden Schublade für Stifte</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4173 0.06 Büro_AWO_Spiele Raum 0.06</p>	1 St	EP	GP
06.5	<p>Bar-Tisch Lehrergarderobe 0.11</p> <p>Stehtisch</p> <p>Stehtisch L ca. 2400mm B ca. 700mm H ca. 1100mm</p> <p>Material: Esche, massiv</p> <p>Massivholztischplatte Es, ca. 2400 x 700 x 40mm (L x B x H), lackiert, auf Tischbeinkonstruktion</p> <p>Tischbeinkonstruktion, U-förmig</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 St. vertikale Holzrahmen 500 x 1100 x 100mm (B x H x D) • 1 St. horizontaler Holzrahmen 500 x 2200 x 100 (B x H x D) <p>der horizontale Holzrahmen ist an den vertikal stehenden Holzrahmen befestigt. Die Tischplatte liegt auf dem horizontalen Holzrahmen.</p> <p>Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4176 0.11 Lehrergarderobe - Wandschrank Raum 0.11</p>	1 St	EP	GP

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
06	Titel	LOSE MÖBLIERUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Titel 06				
LOSE MÖBLIERUNG, Netto:				

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
07	Titel	ZUBEHÖR		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel ZUBEHÖR			
07.1	Fachböden T= ca. 0,54, für Einbaumöbel, Fi 3-S, A/AB, 19mm Herstellen, liefern, einbauen in zuvor beschriebene Einbaumöbel. Material: Fi, 3-S, A/AB, 19mm, glatt, geseift T= ca. 0,54m Abzulängen auf die Schrankbreite	10 m	EP	GP
07.2	Fachböden T= ca. 0,54, für Einbaumöbel, Holzwerkstoff, beschichtet HPL Herstellen, liefern, einbauen in zuvor beschriebene Einbaumöbel. Material: Holzwerkstoff, 19mm, beschichtet, HPL T= ca. 0,54m Abzulängen auf die Schrankbreite	10 m	EP	GP
07.3	Garderobenhaken 30 Garderobenhaken für jeden Klassenraum. 16 Garderobenhaken für internationale Klasse (insgesamt 332) Anbringen an Wandverkleidung an Wand zwischen Flur und Klassenraum. Garderobenhaken in Zick-Zack anordnen. Garderobenhaken, mit Rosette, Edelstahl, schwarz, matt Garderobenhaken, rund; PVD beschichtet; Tiefe: 42 mm, Haken-Durchmesser: 14 mm, Rosetten-Durchmesser: 35 mm; Befestigungsmaterial (Stockschraube M6 x 38 mm) im Lieferumfang enthalten Häfele-Artikel-Nr.:84428102 Ausführung nach beiliegender Zeichnung: 4190_1 Fluransichten 1.OG + 2.OG - NORD_OST 4190_2 Fluransichten 1.OG + 2.OG - SÜD_WEST	332 St	EP	GP
Summe Titel 07			ZUBEHÖR, Netto:

Leistungsverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau		
08	Titel	STUNDENLOHNARBEITEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
08	Titel STUNDENLOHNARBEITEN			
	<p>VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN</p> <p>Die Ausführung der Stundenlohnarbeiten bedarf der ausdrücklichen Anordnung durch die örtliche Bauleitung.</p> <p>Nachweise über ausgeführte Stundenlohnarbeiten sind vom AN zu führen und vom AN innerhalb zweier Arbeitstagen an die Bauleitung zur Unterschrift weiterzuleiten.</p> <p>Im Stundenverrechnungssatz sind enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lohn- und Gehaltskosten, - Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitentschädigung, Fahrkostenerstattung), - Sozialkosten einschl. Sozialkassenbeiträge, - Gemeinkostenanteile, - Gewinn. <p>Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tatsächlich angefallenen tariflichen Mehrkosten zuzüglich dem Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet.</p>			
08.1	BAUFACHARBEITER			
	Baufacharbeiter			
		50 h	EP	GP
08.2	Bauhelfer			
		50 h	EP	GP
Summe Titel 08		STUNDENLOHNARBEITEN, Netto:		

LV-Zusammenfassung**RS LEMGO (2210)**

03 LV 27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	VORARBEITEN	11
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN	13
03	Titel	DECKENVERKLEIDUNGEN AUS HOLZ	32
03.01	Untertitel	DECKENKOFFER - Deckenverkleidung mit Anschluss an ...	34
03.02	Untertitel	SONSTIGE DECKENVERKLEIDUNGEN	40
04	Titel	EINBAUMÖBEL	43
04.01	Untertitel	WANDSCHRANK IN KLASSENRAUM UND FACHRÄUM...	45
04.02	Untertitel	SCHÜLERFÄCHER IN KLASSENRAUM	64
04.03	Untertitel	SONSTIGE EINBAUMÖBEL	69
05	Titel	KÜCHEN	87
05.01	Untertitel	KÜCHENBLOCK, FACHRAUM LEHRKÜCHE RAUMNR.:0....	88
05.02	Untertitel	AUSBAU MIT AUSGABE; KIOSK RAUMNR.:0.05	90
05.03	Untertitel	KÜCHENZEILE INTEGRIERT IN WANDSCHRANK, LEHR...	94
06	Titel	LOSE MÖBLIERUNG	98
07	Titel	ZUBEHÖR	102
08	Titel	STUNDENLOHNARBEITEN	103
Summe LV 03 27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			Angebotssumme, Brutto:	EUR
<div> <div>.....</div> <div>Anbieter - Unterschrift</div> </div>				

Bieterangabenverzeichnis

RS LEMGO (2210)

03	LV	27.3 Tischlerarbeiten Innenausbau
02	Titel	INNENWANDVERKLEIDUNGEN
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
02.5	Typ_1.1 Wandverkleidung, Fi 3-S, mit Lochung - auf Trockenbauwand '.....' '.....'	
02.6	Typ_2.1 Wandverkleidung, Fi, 3-S, mit Lochung - auf StB-Wand '.....' '.....'	
02.7	Typ_3.1 Wandverkleidung, Fi, 3-S, mit Lochung - auf Holzrahmen- Außenwand '.....' '.....'	
02.18	Zulage - Ausführung mit Filzauftrag für die Sitznische in Wandverkleidung - '.....'	
02.19	Zulage - Ausführung Oberfläche lackiert, für Sitznische in Wandverkleidung '.....'	