Rückverlegung der Ableitung der Kleinkläranlage. Im Plangebiet Neuverlegung und Sicherung der Ausmündung mittels Wasserbausteinen

Strom-, Telekom- und Trinkwasserleitung wurden von den Betreibern ca. 2 m unter der geplanten Gewässersohle neu verlegt

Flächen außerhalb des farbig dargestellten Baufeldes sind Tabu-Bereiche

im Aushubbereich aufgegebene Trinkwasserleitung aufnehmen und entsorgen

Gehölzgruppe mit alten Eichen bleibt erhalten, kein Bodenabtrag im Traufbereich

Aufenthaltsfläche

Aufenthaltsfläche mit Wasserzugang

an Bestandsböschung anarbeiten

Profil 0 + 255

Profil 0 + 469

Sohlbreite: 3,5 m

Land NRW (2026): Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (govdata.de/dl-de/by-2-0)

Planung

- Initialgerinne, 30 cm tiefer als Sekundäraue
- verbleibender Altverlauf (Ausbau der Wasserbausteine und Glättung der Böschung)
- Übertiefung, 50 - 80 cm
- Überhöhung, 20 cm über Sohlniveau (= Sandbank)
- Sekundäraue (Initialgestaltung)
- Böschung
- Auffüllung bzw. Verfüllung des Bestandverlaufs
- Kleingewässer in Sekundäraue
- Fläche mit Oberbodenabtrag (Geländesporn)
- Grünlandstreifen/Extensiv-Wiese (Einsaat)
- Aufenthaltsfläche (Einsaat)
- Baustellenzufahrt
- Baustelleneinrichtungsfläche
- Plangebiet
- Lage eines Profils (s. Anlage 3)
- Totholzstamm
- Wurzelstock
- Totholzbaum
- Heckenpflanzung, Begründung einer Benjeshecke
- Obstbaumpflanzung
- Infotafel
- Natursteinquader
- Eichenspaltpfahl
- Bauzaun
- Ausmündungssicherung durch Wasserbausteine
- Höhenpunkt (schwarz = Bestandshöhe, rot = Planungshöhe, blau = Differenz)
- Stationierung GSK3E mit Angabe des Hundertmeterpunktes
- Planstationierung

Leitungen

- Stromleitung
- Telefonkabel
- Abwasser Druckrohrleitung
- Ableitung Kleinkläranlage
- Trinkwasserleitung (Verlauf vermutet)
- neu verlegte Versorgungsleitungen (Verlauf grob)

0 10 20 30 40 50 m

WOL Wasserverband Obere Lippe

delbrück Zehn Orte, eine Stadt.

Naturnahe Umgestaltung des Haustenbaches in Delbrück-Sudhagen

Anlage 2: Gestaltungslageplan

Maßstab: 1:500

Datum: September 2026

Druckdatei-Datum: 01.09.2026