

# Inhaltsverzeichnis

RvW Büren (26-018)

03	LV	Bodenbelagsarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Vorbemerkungen zum Angebot und zur Baustellensituation	2
03.01	Titel	Baustelleneinrichtung	3
03.02	Titel	Bodenbelagsarbeiten	4
03.03	Titel	Stundenlohnarbeiten	12
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	13

03	LV	Bodenbelagsarbeiten
----	----	---------------------

Vorbemerkungen zum Angebot und zur Baustellensituation

Dieses Angebot beinhaltet die Leistungen für die Sanierung des  
Richard von Weizsäcker Berufskolleg in Büren

Erschwernisse aufgrund der vorh. unmittelbaren Wohnbebauung  
in der Umgebung ist die besondere Rücksichtnahme während der Bauarbeiten  
zwingend geboten und dadurch bedingte Erschwernisse in die Einheitspreise  
einzukalkulieren.

**Ort der Baustelle:**

Bühl 7 in 33142 Büren  
Flur:021 | Flurstück: 1440

**Umfeld der Baustelle:**

Die Baustelle befindet sich im gesamten Schulgebäude, die einzelnen Abschnitte sind  
zusammen mit der Örtlichen Bauleitung abschnittsweise einzurichten und nach der  
Sanierung wieder freizugeben.

**Lager- und Arbeitsplätze, Parkplätze:**

- a) Parkplätze für PKW, Kleintransporter, Lkw usw.  
stehen in Absprache zur Verfügung.
- b) Lager- und Standflächen stehen ebenfalls in Absprache  
zur Verfügung (siehe beil. Pläne und vor Ort)
- c) Die Baustellenlogistik, z.B. An- u. Abfuhr, sind vom  
AN mit Objektbetreuung, Anliegern, usw. und weiteren  
am Bau beteiligten Firmen eigenverantwortlich  
abzustimmen und zu koordinieren.

Sofern nicht ausdrücklich in der Leistungsbeschreibung anders  
beschrieben, sind alle Preise für die komplette Ausführung der  
Arbeiten, einschl. Lieferung aller Stoffe, Lagerung inklusive  
Wetterschutz, zu kalkulieren und einzutragen.

**Baubeginn für das Gewerk Bodenbelagsarbeiten**

**August/September 2026**

# Leistungsverzeichnis

RvW Büren (26-018)

03	LV	Bodenbelagsarbeiten			
03.01	Titel	Baustelleneinrichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.01	Titel	Baustelleneinrichtung			
03.01.0010	Baustelleneinrichtung				
	Baustelle einrichten, vorhalten und räumen, verladen, anfahren, abladen und aufstellen der erforderlichen Geräte, Maschinen, sowie Betreiben und Unterhalten der gesamten Einrichtung während der Bauzeit für sämtliche folgende Leistungen des LV's.				
	Der Umfang ist dem Leistungsverzeichnis, den beiliegenden und einzusehenden Plänen oder an der Örtlichkeit selber zu entnehmen				
			1 pau	EP .....	GP .....
Summe Titel 03.01		Baustelleneinrichtung, Netto: .....			

# Leistungsverzeichnis

RvW Büren (26-018)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>		
03.02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03.02</b>	<b>Titel Bodenbelagsarbeiten</b>			
	<p><b>Raumliste Erdgeschoss</b></p> <p>Übersichtsliste mit den Bodenbelägen zu den Räumen: Die ausgeschriebenen Bodenbeläge gelten als Leitprodukt, es obliegt dem Bieter ein anderes vergleichbares Produkt anzubieten. Die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.</p> <p>Ebenso beruhen die Farben auf einem Farbkonzept der Innenräume, daher sind die Farbgleichheiten bei einem anderen Hersteller mit Produktmustern darzustellen.</p> <p>Siehe beiliegende Pläne (Bodenbelagsplan Erdgeschoss)</p> <p><b>in folgenden Räumen soll Vinyl Boden ( FORBO, Eternal; 36652_blossom_pebble):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Speiseraum (Umlaufender Streifen)</li> <li>- Klassenraum</li> <li>- Hauswirtschaft</li> <li>- Krankenzimmer</li> </ul> <p><b>in folgenden Räumen soll Vinyl Boden ( FORBO, Eternal_Wood; 12802_elegant_oak):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Speiseraum als "Intarsie"</li> </ul> <p><b>in folgenden Räumen soll Nadelvlies Teppichbelag ( FORBO; Forte_sheet_96012_nickel):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lehrerzimmer 2</li> <li>- Verwaltung</li> <li>- Schulleitung</li> <li>- Lehrerzimmer 1</li> <li>- Flur Lehrerzimmer</li> <li>- Vorraum</li> <li>- Schulsozialarbeit</li> <li>- Besprechung</li> </ul> <p><b>Raumliste Obergeschoss</b></p> <p>Übersichtsliste mit den Bodenbelägen zu den Räumen: Die ausgeschriebenen Bodenbeläge gelten als Leitprodukt, es obliegt dem Bieter ein anderes vergleichbares Produkt anzubieten. Die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

RvW Büren (26-018)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>		
03.02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Ebenso beruhen die Farben auf einem Farbkonzept der Innenräume, daher sind die Farbgleichheiten bei einem anderen Hersteller mit Produktmustern darzustellen.</p> <p>Siehe beiliegende Pläne (Bodenbelagsplan Obergeschoss)</p> <p><b>in folgenden Räumen soll Vinyl Boden ( FORBO, Eternal; 36652_blossom_pebble)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klassenräume (7 Stück)</li> <li>- Differenz (7 Stück)</li> <li>- Vorbereitung</li> <li>- Lager</li> <li>- Snoozelraum</li> <li>- Multifunktionsraum</li> <li>- Abstell</li> <li>- PuMi</li> </ul> <p><b>in folgenden Räumen soll Vinyl Boden ( FORBO, Eternal_Wood; 12802_elegant_oak):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Treppenhaus (Teilbereich ca.8qm)</li> <li>- Serverraum</li> </ul>			Übertrag: .....
<b>03.02.0010</b>	<p><b>Bestands Fließ- und Zementestrichflächen (grundieren)</b></p> <p>Schutt beseitigen von Fremdhandwerkern, ausfegen, säubern, Farbreste abstoßen, den Estrich schleifen (Feinschliff) und als Haftbrücke mit einem Voranstrich vollflächig grundieren nach Herstellervorschrift und Verarbeitungsrichtlinien</p>	<b>1.670 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>03.02.0020</b>	<p><b>Zuvor behandelten Fußboden säubern und ausgleichen</b></p> <p>und 1 x mit einer Spezialfußbodenausgleichsmasse zum Ausgleich von Unebenheiten mit einem rollstuhlfesten Vergüter spachteln und schleifen nach Herstellervorschrift und Verarbeitungsrichtlinien</p> <p>diese Position soll nur zur Ausführung kommen, wenn der Estrich zu hohe differenzen aufweist - hier Rücksprache und vor Ort Termin mit örtlichen Bauleitung</p>	<b>1.670 m²</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

RvW Büren (26-018)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>		
03.02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: .....				
<b>03.02.0030</b>	<b>Zuvor behandelten neue Estrichflächen (spachteln)</b> mit geeigneter Grundierung grundieren und dann für den zur Verlegung stehenden Bodenbelag die Flächen spachteln und schleifen.  inkl. Grundierung, Spachtelmasse und schleifen	<b>1.670 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>03.02.0040</b>	<b>Zuvor genannte Flächen</b> an Übergängen von anderen Belägen (z.B. Fliesen) ca. 5-6 mm in mehreren Gängen in Kleinstflächen rollstuhlfest aufspachteln und schleifen.  Die Fliesenbeläge in den Fluren bleiben erhalten, daher ist in den Türbereichen hiermit zu rechnen.	<b>50 m²</b>	EP .....	GP .....
<b>03.02.0050</b>	<b>Vinyl-Bodenbelag</b> Bodenbelag aus PVC, DIN EN ISO 10582, heterogen, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, renovierbar, keine zusätzliche Einpflege während der Nutzungszeit notwendig,  Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,  Kreislaufwirtschaftsanforderung zur Reduzierung des Rohstoffbedarfes von Bauprodukten: Der Hersteller des gelieferten Bodenbelages verpflichtet sich, bei Objekten ab 1000 m², die bei der Verlegung anfallenden Verschnittreste zurückzunehmen, um diese im Rahmen des werkseigenen Rücknahme-Programms zum Umweltschutz zu recyceln und diese als Rohstoff bei der Herstellung neuer Beläge wiederzuverwerten.  Die Rücknahme erfolgt in Abstimmung mit dem jeweils beauftragten Verlegebetrieb.  Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),  antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2kV,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

RvW Büren (26-018)

03	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03.02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 Bfl-s1, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181, ASR A1.5/1,2,</p> <p>Art der Nutzung geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung, Dicke 2,0 mm, Nutzschichtdicke 0,7 mm,</p> <p>in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,</p> <p>Oberfläche glatt,</p> <p>mit werkseitiger Oberflächenvergütung PUR-Pearl™,</p> <p>auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,</p> <p>Hersteller': Forbo, oder gleichwertig Serie: Eternal Typ: 36652_ blossom-Pebble</p> <p>'Forbo Eternal' oder gleichwertig,</p> <p><b>Angebotener Hersteller: '.....'</b> <b>(vom Bieter einzutragen)</b></p> <p><b>Angebotener Bodenbelag: '.....'</b> <b>(vom Bieter einzutragen)</b></p> <p>Klebstoff, Hersteller/Typ 'Forbo Eurocol 644 Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,</p> <p><b>Angebotener Hersteller: '.....'</b> <b>(vom Bieter einzutragen)</b></p> <p><b>Angebotener Klebstoff: '.....'</b> <b>(vom Bieter einzutragen)</b></p> <p>Verschweißen des Bodenbelages aus PVC ohne Träger, heterogen, mit belagkonformer Schweißschnur, Farbton dem Bodenbelag angepasst.</p> <p>Schweißschnur passend zum Bodenbelag vom selben</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....		

# Leistungsverzeichnis

RvW Büren (26-018)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>		
03.02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hersteller zu wählen.  komplett liefern, vertragen und verlegen.			Übertrag: .....
		<b>1.560 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>03.02.0060</b>	<p><b>wie vor, jedoch für die Lieferung des folgenden Vinyl-Bodenbelags</b></p> <p>in kleinen Flächen im Bereich des Treppenhauses sowie als Einlegeintarsie im Speiseraum Forbo Vinyl Boden Serie: Eternal-Wood Typ: 12802-elegant-Oak</p> <p>(siehe beiliegenden Plan - Bodenbelagsplan)</p> <p>in dieser Position soll der Mehrpreis für das andere Design sowie die Mehrleistung als Intarsie für die Verlegung abgerechnet werden</p>			
		<b>110 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>03.02.0070</b>	<p><b>Textiler Nadelvliesbodenbelag</b></p> <p>Textiler Nadelvliesbodenbelag DIN EN 1307, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 33 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), Vollbadimprägniert,</p> <p>Wegen Planung eines nachhaltigen Gebäudes: Zum Vergleich mit anderen Bauprodukten müssen die Umweltdaten des Bodenbelages für den gesamten Lebenszyklus mittels gültiger EPD nachgewiesen werden,</p> <p>antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß ISO 6356 max. 2 kV,</p> <p>Trittschallverbesserungsmaß DIN EN ISO 10140-3 ca. 22 dB, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ H und für Fußbodenheizung, ableitfähig, Ableitwiderstand max. 1 x 10<sup>7</sup> Ohm ISO 10965,</p> <p>Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 BFL-s1, Gesamtgewicht ca. 1500 g/m<sup>2</sup>, Nutzschichteinsatzgewicht ca. 750 g/m<sup>2</sup>, Nadelvlies-Nutzschichtgewicht EN 984 ca. 700 g/m<sup>2</sup>, Gesamtdicke ca. 6,5 mm,</p> <p>Oberseite grobfaserig, meliert, Nutzschicht 100% Polyamid, Rückenschicht 100% PES-Vlies,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

RvW Büren (26-018)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>		
03.02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag: .....</p> <p>Wärmedurchlasswiderstand 0,07 m² K/W,</p> <p>auf gespachtelten Untergrund, vollflächig kleben,</p> <p>Bahnenbreite 200 cm,</p> <p>Designnummer: 96012_Nickel</p> <p>Hersteller': Forbo, oder gleichwertig</p> <p>Serie: Forte Sheet</p> <p>Typ: 96012_nickel</p> <p>'Forbo' oder gleichwertig,</p> <p><b>Angebotener Hersteller: '.....'</b> (vom Bieter einzutragen)</p> <p><b>Angebotener Bodenbelag: '.....'</b> (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Klebstoff, Hersteller/Typ</p> <p>'Forbo Eurocol 509 Dispersionsklebstoff', oder gleichwertig,</p> <p><b>Angebotener Hersteller: '.....'</b> (vom Bieter einzutragen)</p> <p><b>Angebotener Klebstoff: '.....'</b> (vom Bieter einzutragen)</p> <p>komplett liefern, vertragen und verlegen.</p>			
		<b>220 m2</b>	EP .....	GP .....
<b>03.02.0080</b>	<p><b>Sockelleiste, C60 life Top, oder gleichwertig</b></p> <p>Kernsockelleiste aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff,</p> <p>mit flexibler Dichtlippe zum Boden,</p> <p>Leiste auf Bodenbelag aufsetzen</p> <p>Dachüberdeckung ca.4 mm</p> <p>Sockelhöhe ca. 60 mm,</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

RvW Büren (26-018)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>		
03.02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: .....			
	<p>Farbton: nach Wahl AG- aus Farbpalette Hersteller inkl. dem Einlegen von Belagsstreifen</p> <p>Incl. Befestigung und Montagematerial Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300 oder Sifloor Toptac für die Leiste/ Sifloor Contact 40 für den Streifen (beide Befestigungsarten mit Systemgewährleistung)</p> <p>Untergrund: Bestands Gipskarton und Betonwände</p> <p>Innenecken/Außenecken sind zu stanzen</p> <p><b>Hersteller / Typ: ' _____ '</b> (vom Bieter einzutragen - <b>Sockelleiste</b>)</p> <p>Klebung nach den Empfehlungen der Klebstoff- und Belagshersteller (zusätzliches mechanisches Befestigen ist einzukalkulieren)</p> <p><b>Hersteller / Typ: ' _____ '</b> (vom Bieter einzutragen - <b>Klebstoff</b>)</p> <p>Die Verlegeanleitung der Hersteller ist zu beachten. komplett liefern, vertragen und verlegen</p>			
		<b>1.000 lfdm</b>	EP .....	GP .....
<b>03.02.0090</b>	<p><b>Dehnfugenprofil</b></p> <p>liefern und einarbeiten eines Dehnfugenprofiles für die ausgeschriebenen Bodenbeläge.</p> <p>Das Dehnfugenprofil soll in den Türbereichen und in Bereichen von Estrichdehnfugen eingebaut werden.</p> <p>Es besteht aus seitlichen Befestigungsschenkeln aus Edelstahl, die mit einer nicht auswechselbaren Dehnzone aus weichem Kunststoff verbunden sind.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag: .....		

# Leistungsverzeichnis

RvW Büren (26-018)

03	LV	Bodenbelagsarbeiten		
03.02	Titel	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Farbe: Nach Wahl des AG			Übertrag: .....
	<b>Hersteller / Typ: ' _____ '</b> (vom Bieter einzutragen - <b>Dehnfugenprofil</b> )			
		<b>300 lfdm</b>	EP .....	GP .....
03.02.0100	<b>Übergangsschienen</b> 4 cm breit, liefern, andübeln in Türöffnungen und sonstigen Übergängen  Material: Edelstahl			
		<b>30 lfdm</b>	EP .....	GP .....
03.02.0110	<b>dauerelastische Fugen</b> herstellen in Längen von 15-40 cm an Stahlzargen usw. Breite 1,5 - 2 cm Farbton nach Wahl Die Fugen sind zu säubern und zu primern für Dehnungsfugen und sonstige Fugen.			
		<b>900 lfdm</b>	EP .....	GP .....
03.02.0120	<b>Fugen und Risse im Estrich</b> kraftschlüssig verdübeln, mit 2 K -Epoxydharz in fertiger Arbeit			
		<b>65 lfdm</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 03.02</b>		<b>Bodenbelagsarbeiten, Netto: .....</b>		

# Leistungsverzeichnis

RvW Büren (26-018)

<b>03</b>	<b>LV</b>	<b>Bodenbelagsarbeiten</b>		
03.03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03.03</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>		
<b>03.03.0010</b>	<b>Stunden eines Facharbeiters</b> für bisher nicht erfasste Arbeiten auf Anweisung zum Nachweis werden berechnet einschl. Auslösung, Fahrzeit, sonstiger Nebenkosten usw.			
		<b>32 Std</b>	EP .....	GP .....
<b>03.03.0020</b>	<b>wie vor, jedoch</b> Stunden eines Helfer			
		<b>32 Std</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 03.03</b>		<b>Stundenlohnarbeiten, Netto:</b> .....		

# LV-Zusammenfassung

RvW Büren (26-018)

03	LV	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
03.01	Titel	Baustelleneinrichtung	3	.....
03.02	Titel	Bodenbelagsarbeiten	4	.....
03.03	Titel	Stundenlohnarbeiten	12	.....
Summe LV 03 Bodenbelagsarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
..... Anbieter - Unterschrift [Entfällt bei elektronischer Abgabe]			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>