

## **Hauptmassen – Gewerk Heizung/MSR**

Lieferung und Montage von

1 psch Wärmeerzeuger, bestehend aus nachstehenden Komponenten:

- > Luft-Wasser-Wärmepumpe
- > Multifunktionsspeicher mit Tauchheizkörper
- > Heizkreisset mit Mischer
- > Wärmepumpen-Steuerungssystem
- > Heizungsregelung

1 psch Wärmedämmung für Medienleitungen

ca. 240 m Rohrleitungen für PWWH-Anlagen aus ferritisch nichtrostendem Chromstahl mit Pressverbindungen

ca. 600 m<sup>2</sup> Flächentemperierung

1 psch Ausdehnungsgefäße und Sicherheitseinrichtungen

1 psch Heizpumpengruppen mit 3-Wege-Mischer, Heizungspumpe, Absperrarmaturen, Thermometer, Rückschlagventil, Isolierung etc.

1 psch MSR-Technik (KGR 480)

- > Einbau eines neuen Schaltschranks mit kompletter Inbetriebnahme für die neue Anlagentechnik als Masterregelung mit Störmeldemanagement

Erläuterungsbericht:

- > Errichtung der Heizungsanlage als komplett fertige und betriebsbereite Anlage.

Angaben zur Art und zum Umfang der Installationsarbeiten sind den o.a. Angaben zu den Hauptmassen zu entnehmen.