

Inhaltsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
01	Titel	Baustelleneinrichtung	2
01.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	2
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle	3
03	Titel	Trockenbauarbeiten Multifunktionsbereich	16
04	Titel	Trockenbauarbeiten WC Bereich	24
05	Titel	Zusatzarbeiten	31
06	Titel	Nebenarbeiten	33
	Titelzusammenstellung		35

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Baustelleneinrichtung				
01.01 Untertitel Baustelleneinrichtung				
01.01.0010	Baustelle einrichten Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten.	1 St	EP	GP
01.01.0020	Baustelleneinr. vorhalten Baustelleneinrichtung während der gesamten Bauzeit für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten,	1 psch		GP
01.01.0030	Baustelle räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen räumen.	1 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle			
	Hinweis: Abhängehöhe Die Dachkonstruktion der Dreifachsporthalle beschreibt ein leicht geneigtes Satteldach. Alle abgehängten Deckenfelder, Frieze usw. haben somit unterschiedliche Abhängehöhen von 100 bis 130cm im Firstbereich des Satteldaches (Hochpunkt). Diese Erschwerniss Mehraufwand ist in die jeweiligen Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die Montage / Befestigung der notwendigen Noniusabhängen kann nur im Tiefsickenbereich erfolgen. Hinweis: Raumgerüst Hinweis: Für die Herstellung der abgehängten Decke wird bauseitig ein Raumgerüst mit Treppenaufgang gestellt. Der Bieter hat für die Herstellung der abgehängten Decke den erhöhten Aufwand für das Verbringen der Unterkonstruktion und der abgehängten Decke in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren. Weiterhin ist zu beachten, dass die Arbeiten gemeinsam mit dem AN Heizung erfolgen. Die Decke wird mit einer Deckenstrahlheizung ausgestattet. Die Decke ist ballwurfsicher herzustellen.			
02.0010	GK-Fries 100-110cm Liefern und montieren eines GK-Frieses, als einseitiger Abschluss zu aufgehenden Wänden bzw. zu Fertigteilbindern Friesbreite: ca. 180cm, Auf abgehängter Konstruktion aus: CD-Profilen, Abhängung mit Noniusabhängern, Decke: Trapezblech Feuerwiderstandsklasse: ohne Bekleidung: einlagig mit GKB ballwurfsicher Oberflächenvergütung: Q 3 Abhanghöhe: 100 bis 110 cm Bauteil: Frieze Achsen 2.G und 2.A (Längsseiten der Dreifachsporthalle) Hinweis: Bedingt durch die Stahlbetonbinder und die Trennvorhäng sind insgesamt 24 Einzelfelder unterschiedlicher Länge herzustellen.			
		90 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.0020	Ausschnitte 200x12cm Zulage der Vorposition für das Herstellen von Ausschnitten in Achse 2.A Abmessung ca. 200x120cm Bauteil: Lichtkuppeln mit RWA Funktion Einschl. aller Einmessarbeiten Achse 2.A	3 St	EP	GP
02.0030	Leibung Lichtkuppeln Leibungsverkleidung für Lichtkuppeln in der Unterdecke aus GK-Platten, Unterkonstruktion aus verzinkten Metallprofilen, Kleinstflächen , inkl. vieseitig Eckschutzleisten, Verspachtelung Q3, liefern und fachgerecht einbauen. Oberer Anschluss:Trapezblech leicht geneigt Höhe: ca. 1,00 m Größe: ca. 1,20 x 2,00 m Hinweis: Die Befestigung des oberen Anschlusses kann nur an den Tiefsicken erfolgen. An den Hochsicken liegt die Dampfsperre auf.	20 m²	EP	GP
02.0040	Leibung Lichtbänder Leibungsverkleidung für Lichtkuppeln in der Unterdecke aus GK-Platten, Unterkonstruktion aus verzinkten Metallprofilen, Kleinstflächen , inkl. vieseitig Eckschutzleisten, Verspachtelung Q3, liefern und fachgerecht einbauen. Oberer Anschluss:Trapezblech leicht geneigt Höhe: ca. 1,00 m bis 1,20m Größe: ca. 4,80 x 1,30 m Hinweis: Die Befestigung des oberen Anschlusses kann nur an den Tiefsicken erfolgen. An den Hochsicken liegt die Dampfsperre auf. Insgesamt sind 18 Lichtbänder zu bearbeiten	20 m²	EP	GP
02.0050	GK-Deckenschürze 100 cm bis 130 cm GK-Deckenschürzen, F0, Höhe ca. 100 cm bis 130cm sonst wie vorher beschrieben. Deckenschürzen: Trennvorhänge			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Länge jeweils ca. 29,0m Hinweis: Die Befestigung des oberen Anschlusses kann nur an den Tiefsicken erfolgen. An den Hochsicken liegt die Dampfsperre auf. Insgesamt sind 4 Deckenschürzen herzustellen(2Trennvorhänge).		Übertrag:	
		140 m²	EP	GP
02.0060	GK-Fries 130cm Liefen und montieren eines GK-Frieses, als beidseitiger Abschluss zu aufgehenden Wänden bzw. zu Fertigteilbindern Friesbreite: ca. 130cm, Auf abgehängter Konstruktion aus: CD-Profilen, Abhängung mit Noniusabhängern, Decken: Trapezblech Feuerwiderstandsklasse: ohne Bekleidung: einlagig mit GKB ballwurfsicher Oberflächenvergütung: Q 3 Abhanghöhe: 100 bis 130 cm Bauteil: Frieße Achsen 2.2 und 2.11			
		60 m	EP	GP
02.0070	GK-Fries 120cm Liefen und montieren eines GK-Frieses, als beidseitiger Abschluss zu aufgehenden Wänden bzw. zu Fertigteilbindern Friesbreite: ca. 120cm, Auf abgehängter Konstruktion aus: CD-Profilen, Abhängung mit Noniusabhängern, Decken: Trapezblech Feuerwiderstandsklasse: ohne Bekleidung: einlagig mit GKB ballwurfsicher Oberflächenvergütung: Q 3 Abhanghöhe: 100 bis 130 cm Bauteil: Frieße Achsen 2.6 und 2.9			
		60 m	EP	GP
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.0080	GK-Fries 100cm Liefern und montieren eines GK-Frieses, als beidseitiger Abschluss zu aufgehenden Wänden bzw. zu Fertigteilbindern Friesbreite: ca. 100cm, Auf abgehängter Konstruktion aus: CD-Profilen, Abhängung mit Noniusabhängern, Decken: Trapezblech Feuerwiderstandsklasse: ohne Bekleidung: einlagig mit GKB ballwurfsicher Oberflächenvergütung: Q 3 Abhanghöhe: 100 bis 130 cm Bauteil: Frieze Achsen 2.5 und 2.8	60 m	EP	GP
02.0090	GK-Fries 35cm Liefern und montieren eines GK-Frieses, als beidseitiger Abschluss zu aufgehenden Wänden bzw. zu Fertigteilbindern Friesbreite: ca. 35cm, Auf abgehängter Konstruktion aus: CD-Profilen, Abhängung mit Noniusabhängern, Decken: Trapezblech Feuerwiderstandsklasse: ohne Bekleidung: einlagig mit GKB ballwurfsicher Oberflächenvergütung: Q 3 Abhanghöhe: 100 bis 130 cm Bauteil: Frieze beidseitig bzw einseitig entlang der Stahlbetonbinder	300 m	EP	GP
02.0100	Ausschnitte 40x460cm Zulage der Vorposition für das Herstellen von Ausschnitten in Achse 2.A Abmessung ca. 40x460cm Bauteil: Leuchtenausschnitte Einschl. aller Einmessarbeiten	18 St	EP	GP
02.0110	Zulage Deckenverstärkung bis 20 kg Zulage zur Herstellung der in der Vorposition beschriebenen Ausschnitt für den Einbau von Verstärkungselementen im Deckenzwischenraum zur Aufnahme von Vertikallasten,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bis 20 kg, sonst wie vorher beschrieben.			Übertrag:
	Die Abrechnung erfolgt pro Stück.			
		54 St	EP	GP
02.0120	Tellerventil DN 300 Einmessen und Herstellen der Ausschnitte Tellerventil etc. in GK-Unterdecken, einschl. notwendiger Auswechslung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, Durchmesser 300mm.			
		18 St	EP	GP
02.0130	Zusätzliche Abhänger Zusätzliche Noniusabhänger für Einbauteile in GK-Decke einschl. Werkplanung und technische Klärung, als Zulage. Abhanghöhe: bis 1,30m Verstärkung der Unterkonstruktion für die Aufnahme von Zusatzlasten durch Ein-/Anbauteile, inkl. gesonderter Abhängung als Zulage zu den abgehängten GK-Decken, Einbau in beengter Situation. Die Abrechnung erfolgt pro Stück Ein-/Anbauteile.			
		120 St	EP	GP
02.0140	Deckenfeld Gips-Lochpl. 500x160cm Unterdecke DIN 18168-1, in Einzelfeldern ballwurfsicher DIN 18032-3, DIN EN 13964, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, Streulochung 8/15/20 Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Vlies, Farbe schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt, Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke: 20mm folienummantelt einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe ca. 1000 bis 1300mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Trapezblech, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Schallabsorber DIN			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	EN ISO 11654 Klasse D, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche: ca. 2,5m (Raumgerüst wird bauseits gestellt) Feldgröße: Länge /Breite: 500x160cm Einbauort: Sporthallendecke Hienweis: Das beschriebene Deckenfeld ist vierseitig mit einem Kantenabschlussprofil als U-Profil aus Kunststoff weiß einzufassen. Diese Leistung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Eckausbildung : auf Gehrung			Übertrag:
		6 St	EP	GP
02.0150	Deckenfeld Gips-Lochpl. 500x150cm Unterdecke DIN 18168-1,in Einzelfeldern ballwurfsicher DIN 18032-3, DIN EN 13964, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, Streulochung 8/15/20 Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Vlies, Farbe schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt, Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke: 20mm folienummantelt einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe ca. 1000 bis 1300mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Trapezblech, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse D, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche: ca. 2,5m (Raumgerüst wird bauseits gestellt) Feldgröße: Länge /Breite: 500x150cm Einbauort: Sporthallendecke Hienweis: Das beschriebene Deckenfeld ist vierseitig mit einem Kantenabschlussprofil als U-Profil aus Kunststoff weiß einzufassen. Diese Leistung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Eckausbildung : auf Gehrung			
		3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.0160	Deckenfeld Gips-Lochpl. 500x120cm Unterdecke DIN 18168-1, in Einzelfeldern ballwurfsicher DIN 18032-3, DIN EN 13964, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, Streulochung 8/15/20 Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Vlies, Farbe schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt, Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke: 20mm folienummantelt einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe ca. 1000 bis 1300mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Trapezblech, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse D, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche: ca. 2,5m (Raumgerüst wird bauseits gestellt) Feldgröße: Länge /Breite: 500x120cm Einbauort: Sporthallendecke Hienweis: Das beschriebene Deckenfeld ist vierseitig mit einem Kantenabschlussprofil als U-Profil aus Kunststoff weiß einzufassen. Diese Leistung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Eckausbildung : auf Gehrung			
		15 St	EP	GP
02.0170	Deckenfeld Gips-Lochpl. 500x100cm Unterdecke DIN 18168-1, in Einzelfeldern ballwurfsicher DIN 18032-3, DIN EN 13964, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, Streulochung 8/15/20 Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Vlies, Farbe schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt, Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke: 20mm folienummantelt einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern,			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abhängehöhe ca. 1000 bis 1300mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Trapezblech, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse D, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche: ca. 2,5m (Raumgerüst wird bauseits gestellt) Feldgröße: Länge /Breite: 500x100cm Einbauort: Sporthallendecke Hienweis: Das beschriebene Deckenfeld ist vierseitig mit einem Kantenabschlussprofil als U-Profil aus Kunststoff weiß einzufassen. Diese Leistung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Eckausbildung : auf Gehrung			Übertrag:
		9 St	EP	GP
02.0180	Deckenfeld Gips-Lochpl. 500x90cm Unterdecke DIN 18168-1,in Einzelfeldern ballwurfsicher DIN 18032-3, DIN EN 13964, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, Streulochung 8/15/20 Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Vlies, Farbe schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt, Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke: 20mm folienummantelt einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe ca. 1000 bis 1300mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Trapezblech, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse D, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche: ca. 2,5m (Raumgerüst wird bauseits gestellt) Feldgröße: Länge /Breite: 500x90cm Einbauort: Sporthallendecke Hienweis: Das beschriebene Deckenfeld ist vierseitig mit einem Kantenabschlussprofil als U-Profil aus Kunststoff weiß einzufassen. Diese Leistung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Eckausbildung : auf Gehrung			Übertrag:
		21 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.0190	Deckenfeld Gips-Lochpl. 500x80cm Unterdecke DIN 18168-1,in Einzelfeldern ballwurfsicher DIN 18032-3, DIN EN 13964, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, Streulochung 8/15/20 Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Vlies, Farbe schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt, Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke: 20mm folienummantelt einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe ca. 1000 bis 1300mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Trapezblech, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse D, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche: ca. 2,5m (Raumgerüst wird bauseits gestellt) Feldgröße: Länge /Breite: 500x80cm Einbauort: Sporthallendecke Hienweis: Das beschriebene Deckenfeld ist vierseitig mit einem Kantenabschlussprofil als U-Profil aus Kunststoff weiß einzufassen. Diese Leistung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Eckausbildung : auf Gehrung			
		6 St	EP	GP
02.0200	Deckenfeld Gips-Lochpl. 500x60cm Unterdecke DIN 18168-1,in Einzelfeldern ballwurfsicher DIN 18032-3, DIN EN 13964, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, Streulochung 8/15/20 Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Vlies, Farbe schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt, Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke: 20mm folienummantelt einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern,			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abhängehöhe ca. 1000 bis 1300mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Trapezblech, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse D, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche: ca. 2,5m (Raumgerüst wird bauseits gestellt) Feldgröße: Länge /Breite: 500x60cm Einbauort: Sporthallendecke Hienweis: Das beschriebene Deckenfeld ist vierseitig mit einem Kantenabschlussprofil als U-Profil aus Kunststoff weiß einzufassen. Diese Leistung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Eckausbildung : auf Gehrung			Übertrag:
		9 St	EP	GP
02.0210	Deckenfeld Gips-Lochpl. 500x40cm Unterdecke DIN 18168-1,in Einzelfeldern ballwurfsicher DIN 18032-3, DIN EN 13964, Bekleidung aus Gips-Lochplatten DIN EN 14190, Streulochung 8/15/20 Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Vlies, Farbe schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt, Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke: 20mm folienummantelt einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe ca. 1000 bis 1300mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Trapezblech, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse D, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche: ca. 2,5m (Raumgerüst wird bauseits gestellt) Feldgröße: Länge /Breite: 500x40cm Einbauort: Sporthallendecke Hienweis: Das beschriebene Deckenfeld ist vierseitig mit einem Kantenabschlussprofil als U-Profil aus Kunststoff weiß einzufassen. Diese Leistung ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Eckausbildung : auf Gehrung			Übertrag:
		18 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.0220	Anschluss Schattenfuge Anschluss, als Schattenfuge einschl. Kantprofil, hinterlegt, Breite Schattenfuge '15' mm, Anschluss umlaufend, Ausführung an Unterdecke aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Schattenfuge schwarz hinterlegt Bauteil:Schattenfuge Fries der Außenwände . 158 m EP GP			
02.0230	F0 Revisionsklappe 500 x 500 mm Revisionsöffnungen mit Revisionsklappe für abgehängte Unterdecken, nach Angabe und Zeichnung herstellen. Öffnung einmessen und Kanten sauber schneiden. Auswechslung der Unterkonstruktion, Revisionsklappe liefern und fachgerecht einbauen. Front: werkseitig montierte GKB/GKBi-Beplankung Abmessung: 500 x 500 mm Feuerwiderstandsklasse: F 0 Revisionsklappe als deckenbündiges Einbauteil, bestehend aus einem festen Rahmenteil und einer herauschwenkbaren Klappe. Rückseite verstärkt, nicht sichtbares Verschluss- und Scharniersystem sowie Fangarm-Sicherung der Klappe. Klappe vollflächig verspachteln, sichtbare Fuge zwischen festem und beweglichem Rahmenteil max. 5 mm. Die erforderlichen Verbindungsmittel sind in den Angebotspreis einzurechen. Die Abrechnung erfolgt pro Stück Revisionsklappe. 10 St EP GP			
02.0240	F0 Revisionsklappe 600 x 600 mm Revisionsöffnungen mit Revisionsklappe für abgehängte Unterdecken, nach Angabe und Zeichnung herstellen. Öffnung einmessen und Kanten sauber schneiden. Auswechslung der Unterkonstruktion, Revisionsklappe liefern und fachgerecht einbauen. Front: werkseitig montierte GKB/GKBi-Beplankung Abmessung: 600 x 600 mm Feuerwiderstandsklasse: F 0			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Revisionsklappe als deckenbündiges Einbauteil, bestehend aus einem festen Rahmenteil und einer herauschwenkbaren Klappe. Rückseite verstärkt, nicht sichtbares Verschuß- und Scharniersystem sowie Fangarm-Sicherung der Klappe. Klappe vollflächig verspachteln, sichtbare Fuge zwischen festem und beweglichem Rahmenteil max. 5 mm.			Übertrag:
	Die erforderlichen Verbindungsmittel sind in den Angebotspreis einzurechen.			
	Die Abrechnung erfolgt pro Stück Revisionsklappe.			
		24 St	EP	GP
02.0250	Zulage für die Revisionsklappe mit GK-Lochplatte, 50x50 cm Zulage für die Ausführung der Revisionsklappe mit GK-Lochplatte, Größen 50 x 50 cm.			
	Einschl. spachteln der angeschnittenen Lochung umlaufend im Ausschnittbereich.			
		10 St	EP	GP
02.0260	Zulage für die Revisionsklappe mit GK-Lochplatte, 60x60 cm Zulage für die Ausführung der Revisionsklappe mit GK-Lochplatte, Größen 60 x 60 cm.			
	Einschl. spachteln der angeschnittenen Lochung umlaufend im Ausschnittbereich.			
		24 St	EP	GP
02.0270	Revisionsklappen nachträglich einbauen, Zulage Revisionsklappen F0/F30 A nachträglich einbauen, als Zulage.			
	Die Leistung umfasst:			
	- alle erforderlichen Schutzmaßnahmen			
	- Gerüststellungen / Leitern			
	- Einmessen, Anlegen u. Herstellen der Öffnungen in GKB/GKBi-Decken			
	- erforderliche Auswehlungen sowie Abhängungen			
	- Einbau der Revisionsklappe, Größen 50/50 cm und 60/60 cm			
	- Spachteln und Schleifen (Q3)			
	- Arbeitsplatz säubern und Schutt beseitigen			
		5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.0280	Rettungszeichenleuchte 300 x 65 mm Einmessen und Herstellen der Ausschnitte Rettungszeichenleuchte etc. in GK-Unterdecken, einschl. notwendiger Auswechslung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, rechteckig 300x65mm	10 St	EP	GP
Summe Titel 02		Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Multifunktionsbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Trockenbauarbeiten Multifunktionsbereich			
	Hinweis:Materialanlieferung / Unterbrechung der Arbeiten Hinweis: Für das Anlegen und einseitige Schließen der Wandkonstruktionen/Vorsatzschalen ist lediglich das benötigte Material auf die Baustelle zu verbringen. Überschüssiges Material ist aus dem Gebäude zu entfernen um den Einbau des Estrichs nicht zu behindern. Nach der vollständigen Installation in den Wänden kann das benötigte Material für das Schließen angeliefert werden. Der Mehraufwand ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Weiterhin ist eine Arbeitsunterbrechung mit in die Positionen, da nach der Einseitigen Beplankung die Rohinstallationen folgen. Die gilt auch für den Titel WC Bereich. Hinweis: Rollgerüst Hinweis: Für die Herstellung der abgehängten Decke ist vom AN ein geeignetes Rollgerüst zu stellen. Der Bieter hat für die Herstellung der abgehängten Decke den erhöhten Aufwand für das Verbringen der Unterkonstruktion und der abgehängten Decke auf das Rollgerüst in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren. Weiterhin ist zu beachten, dass die Arbeiten gemeinsam mit dem AN Heizung erfolgen. Die Decke wird mit einer Deckenstrahlheizung ausgestattet. Die Decke ist ballwurfsicher herzustellen.			
03.0010	Unterdecke einlagig Abhanghöhe 770 mm Unterdecke nach DIN 18 168-1 Auf abgehängter Konstruktion aus: CD-Profilen Abhängung mit Noniusabhängern Decken: Trapezblech/Beton Deckenbauart: III Feuerwiderstandsklasse: ohne Bekleidung: Mehrschichtplatte A1, wasserbeständig, hochbelastbar, 2 x 12,5 mm, bestehend aus: - Kern aus Portlandzement und Zuschlagstoffen, - Ummantelung/Beschichtung aus armierten Glasgittergewebe Oberflächenvergütung: Q 2 Rissfrei herstellen, CD 27+27/12,5/1-12,5 Abhanghöhe: ca. 770 mm Bauteil: abgehängte Decke Vordach			
		30 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Multifunktionsbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.0020	Zulage C 3 Zulage der Vorposition für die Ausführung der Unterkonstruktion als C 3 Konstruktion korrosionsgeschützt	30 m²	EP	GP
03.0030	Ausschnitte Durchm. 180mm Zulage der Vorposition für das Herstellen von Ausschnitten Durchm. ca. 180mm Bauteil: Downlights Einschl. aller Einmessarbeiten einschl. notwendiger Auswechslung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, Hinweis: Für die notwendigen Ausschnitte stellt der AN Elektro ein entsprechendes Muster zur Verfügung	6 St	EP	GP
03.0040	Unterdecke, gelocht Akustik-Unterdecke Unterdecke DIN 18168 - 1, Lichte Höhe roh: ca. 3,87 m, Abhängehöhe : ca. 77 cm, Lichte Höhe ab Fertigfußboden: 3,10m Ausführung: ballwurfsicher Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile, abhängen mit Noniusabhängern, bauaufsichtlich zugelassenem Befestigungsmittel. Bekleidung aus gelochten Gipsplatten DIN 18180, Verarbeitung DIN 18181, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, mit Streulochung 8/15/20 Rückseite kaschiert mit schallabsorbierendem Vlies, Farbe schwarz, Ausführung der Fugen: gespachtelt, Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke: 20mm folienummantelt Oberflächenvergütung: Q 3 Lichte Höhe: 3,10m Bauteil: Multifunktionsbereich Hinweis: Die Grundfläche des Multifunktionsbereiches umfasst insgesamt rd. 175m². Insgesamt werden drei Deckenfelder (ca. 1,60m x 20,0m) für die Deckenstrahlheizung(blaue Flächen) benötigt werden. Die Restflächen erhalten die Lochdecke bzw. das umlaufende Deckenfries.			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Multifunktionsbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		79 m²	EP	GP
03.0050	Ausschnitte Durchm. 100mm Zulage der Vorposition für das Herstellen von Ausschnitten Durchm. ca. 100mm Bauteil: Sicherheitsbeleuchtung Einschl. aller Einmessarbeiten einschl. notwendiger Auswechslung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, Hinweis: Für die notwendigen Ausschnitte stellt der AN Elektro ein entsprechendes Muster zur Verfügung	10 St	EP	GP
03.0060	Ausschnitte Durchm. 180mm Zulage der Vorposition für das Herstellen von Ausschnitten Durchm. ca. 180mm Bauteil: Downlights Einschl. aller Einmessarbeiten einschl. notwendiger Auswechslung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, Hinweis: Für die notwendigen Ausschnitte stellt der AN Elektro ein entsprechendes Muster zur Verfügung	38 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Multifunktionsbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.0070	Ausschnitte Durchm. 250mm Zulage der Vorposition für das Herstellen von Ausschnitten Durchm. ca. 250mm Bauteil: Deckenlautsprecher Einschl. aller Einmessarbeiten einschl. notwendiger Auswechslung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, Hinweis: Für die notwendigen Ausschnitte stellt der AN Elektro ein entsprechendes Muster zur Verfügung	18 St	EP	GP
03.0080	Luftauslass Einmessen und Herstellen der Ausschnitte Luftauslass etc. in GK-Unterdecken, einschl. notwendiger Auswechslung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, Abmessung quadratisch bis 400x400mm Bauteil: Zuluft Multifunktionsbereich	6 St	EP	GP
03.0090	Tellerventil DN 160 Einmessen und Herstellen der Ausschnitte Tellerventil etc. in GK-Unterdecken, einschl. notwendiger Auswechslung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, Durchmesser 160mm.	11 St	EP	GP
03.0100	Rettungszeichenleuchte 300 x 65 mm Einmessen und Herstellen der Ausschnitte Rettungszeichenleuchte etc. in GK-Unterdecken, einschl. notwendiger Auswechslung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, rechteckig 300x65mm	3 St	EP	GP
03.0110	Revisionsklappe 600 x 600 mm Revisionsöffnungen mit Revisionsklappe für abgehängte Unterdecken, nach Angabe und Zeichnung herstellen. Öffnung einmessen und Kanten sauber schneiden. Auswechslung der Unterkonstruktion, Revisionsklappe liefern und fachgerecht einbauen. Front: werkseitig montierte GK Beplankung mit Streulochung 8/15/20			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Multifunktionsbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abmessung: 600 x 600 mm Feuerwiderstandsklasse: F 0 Revisionsklappe als deckenbündiges Einbauteil, bestehend aus einem festen Rahmenteil und einer herauschwenkbaren Klappe. Rückseite verstärkt, nicht sichtbares Verschuß- und Scharniersystem sowie Fangarm-Sicherung der Klappe. Klappe vollflächig verspachteln, sichtbare Fuge zwischen festem und beweglichem Rahmenteil max. 5 mm. Die erforderlichen Verbindungsmittel sind in den Angebotspreis einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt pro Stück Revisionsklappe. Einschl. spachteln der angeschnittenen Lochung umlaufend im Ausschnittbereich.			Übertrag:
		7 St	EP	GP
03.0120	Revisionsklappe 600 x 600 mm Revisionsöffnungen mit Revisionsklappe für abgehängte Unterdecken, nach Angabe und Zeichnung herstellen. Öffnung einmessen und Kanten sauber schneiden. Auswechslung der Unterkonstruktion, Revisionsklappe liefern und fachgerecht einbauen. Front: werkseitig montierte GKBi-Beplankung Abmessung: 600 x 600 mm Feuerwiderstandsklasse: F 0 Revisionsklappe als deckenbündiges Einbauteil, bestehend aus einem festen Rahmenteil und einer herauschwenkbaren Klappe. Rückseite verstärkt, nicht sichtbares Verschuß- und Scharniersystem sowie Fangarm-Sicherung der Klappe. Klappe vollflächig verspachteln, sichtbare Fuge zwischen festem und beweglichem Rahmenteil max. 5 mm. Die erforderlichen Verbindungsmittel sind in den Angebotspreis einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt pro Stück Revisionsklappe. Einbauort: Küchenbereich			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Multifunktionsbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.0130	GK-Fries Liefern und montieren eines GK-Frieses, als vierseitiger Abschluss der Akustikdecke mit parallelem Verlauf zur Wand/Pfosten Riegel Konstruktionen. Friesbreite: ca. 50cm, Auf abgehängter Konstruktion aus: CD-Profilen, Abhängung mit Noniusabhängern, Decken: Stahlbeton Feuerwiderstandsklasse: ohne Bekleidung: einlagig mit GKB Oberflächenvergütung: Q 3 Abhanghöhe: bis 65 cm Einbauhöhe: ca. 3,90 m,	60 m	EP	GP
03.0140	Bewegungsfuge in abgehängter Bewegungsfuge in abgehängter Unterdecke gelocht und Fries mit hinterlegten Plattenstreifen, einseitig geklebt. Plattenart: Bekleidung: einlagig mit GKB	9 m	EP	GP
03.0150	Unterdecke nach DIN 18 168-1 Unterdecke nach DIN 18 168-1 Auf abgehängter Konstruktion aus: CD-Profilen Abhängung mit Noniusabhängern Decken: Beton Deckenbauart: III Feuerwiderstandsklasse: ohne Bekleidung: einlagig mit GKB imprägniert Oberflächenvergütung: Q 3 Rissfrei herstellen, CD 27+27/12,5/1-12,5 Einbauhöhe: ca. 3,20 m, Abhanghöhe: bis 80cm Hinweis: Es ist mit einem erhöhten Aufwand der Herstellung zu rechnen, bedingt durch einen erhöhten Installationsgrad in Teilbereichen der Küche und dem Gerätelager 1 E 56.1. Insgesamt ca. 30m².	158 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Multifunktionsbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.0160	Zulage Kleinstflächen Zulage der Vorposition für die Herstellung der Decken in Kleinstflächen 3,5 bis 6,0m ²	22 m²	EP	GP
03.0170	Metallständerwand als Vorsatzschale Metallständerwand als Vorsatzschale (DIN 18 183) Wanddicke: bis 100 mm Wandhöhe: ca. 3,90 m Einbauort: 2x Gerätelager/1xLager Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102-2): ohne Wandanschluss starr ausbilden, Beplankung mit GKBi Platten in Feuchträumen. Geschnittene Kanten imprägnierter Platten sind ohne besonderer Vergütung nachzuimprägnieren. Beplankung: 2 x 12,5 mm GKBi Oberflächengüte der Verspachtelung: Q2 V-CW 75/100/2-12,5 Abstand zur Wand bis VK Vorsatzschale:ca. 100mm Bauteil: Vorsatzschalen WC Bereiche und Vorräume	53 m²	EP	GP
03.0180	Metallständerwand als Vorsatzschale Metallständerwand als Vorsatzschale (DIN 18 183) Wanddicke: bis 100 mm Wandhöhe: ca. 3,90 m Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102-2): ohne Wandanschluss starr ausbilden, Beplankung: Mehrschichtplatte A1, wasserbeständig, hochbelastbar, 2 x 12,5 mm, Oberflächengüte der Verspachtelung: Q2 V-CW 75/100/2-12,5 Ausführung C3 korrosionsgeschützt Abstand zur Wand bis VK Vorsatzschale:ca. 100mm Bauteil: Vorsatzschale Küchenbereich	18 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
03	Titel	Trockenbauarbeiten Multifunktionsbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.0190	Zulage Abstellstreifen Zulage für das Herstellen eines Streifens aus 2 versetzten Gipskartonplatten GKB und GKBI, ca. 30 cm hoch ab Oberkante der Rohdecke, aller vorgannten Ständerwerkswände für das Ermöglichen von Estricheinbau während der Trockenbauarbeiten.	18 m	EP	GP
Summe Titel 03		Trockenbauarbeiten Multifunktionsbereich, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
04	Titel	Trockenbauarbeiten WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Trockenbauarbeiten WC Bereich			
04.0010	Unterdecke Gipspl. einlagig Abhanghöhe 500 mm Unterdecke nach DIN 18 168-1 Auf abgehängter Konstruktion aus: CD-Profilen Abhängung mit Noniusabhängern Decken: Trapezblech/Beton Deckenbauart: III Feuerwiderstandsklasse: ohne Bekleidung: einlagig mit GKB imprägniert Oberflächenvergütung: Q 2 Rissfrei herstellen, CD 27+27/12,5/1-12,5 Abhanghöhe: ca. 500 mm Grundfläche der Räume von 6,0 bis 17 m²	69 m²	EP	GP
04.0020	Revisionsklappe 600 x 600 mm Revisionsöffnungen mit Revisionsklappe für abgehängte Unterdecken, nach Angabe und Zeichnung herstellen. Öffnung einmessen und Kanten sauber schneiden. Auswechslung der Unterkonstruktion, Revisionsklappe liefern und fachgerecht einbauen. Front: werkseitig montierte GKBi-Beplankung Abmessung: 600 x 600 mm Feuerwiderstandsklasse: F 0 Revisionsklappe als deckenbündiges Einbauteil, bestehend aus einem festen Rahmenteil und einer herauschwenkbaren Klappe. Rückseite verstärkt, nicht sichtbares Verschuß- und Scharniersystem sowie Fangarm-Sicherung der Klappe. Klappe vollflächig verspachteln, sichtbare Fuge zwischen festem und beweglichem Rahmenteil max. 5 mm. Die erforderlichen Verbindungsmittel sind in den Angebotspreis einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt pro Stück Revisionsklappe.	9 St	EP	GP
04.0030	Ausschnitte Durchm. 100mm Zulage der Vorposition für das Herstellen von Ausschnitten Durchm. ca. 100mm Bauteil: Sicherheitsbeleuchtung			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
04	Titel	Trockenbauarbeiten WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einschl. aller Einmessarbeiten einschl. notwendiger Auswechsellung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, Hinweis: Für die notwendigen Ausschnitte stellt der AN Elektro ein entsprechendes Muster zur Verfügung			Übertrag:
		5 St	EP	GP
04.0040	Ausschnitte Durchm. 180mm Zulage der Vorposition für das Herstellen von Ausschnitten Durchm. ca. 180mm Bauteil: Downlights Einschl. aller Einmessarbeiten einschl. notwendiger Auswechsellung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, Hinweis: Für die notwendigen Ausschnitte stellt der AN Elektro ein entsprechendes Muster zur Verfügung			
		40 St	EP	GP
04.0050	Ausschnitte Durchm. 250mm Zulage der Vorposition für das Herstellen von Ausschnitten Durchm. ca. 250mm Bauteil: Deckenlautsprecher Einschl. aller Einmessarbeiten einschl. notwendiger Auswechsellung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, Hinweis: Für die notwendigen Ausschnitte stellt der AN Elektro ein entsprechendes Muster zur Verfügung			
		15 St	EP	GP
04.0060	Rettungszeichenleuchte 300 x 65 mm Einmessen und Herstellen der Ausschnitte Rettungszeichenleuchte etc. in GK-Unterdecken, einschl. notwendiger Auswechsellung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, rechteckig 300x65mm			
		3 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
04	Titel	Trockenbauarbeiten WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.0070	Luftauslass Einmessen und Herstellen der Ausschnitte Luftauslass etc. in GK-Unterdecken, einschl. notwendiger Auswechsellung, und Verstärkung der Unterkonstruktion, Abmessung quadratisch bis 400x400mm Bauteil: Zuluft Multifunktionsbereich	4 St	EP	GP
04.0080	Metallständerwand als Vorsatzschale Metallständerwand als Vorsatzschale (DIN 18 183) Wanddicke: bis 100 mm Wandhöhe: ca. 3,20 m Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102-2): ohne Wandanschluss starr ausbilden, Beplankung mit GKBI Platten in Feuchträumen. Geschnittene Kanten imprägnierter Platten sind ohne besonderer Vergütung nachzuimprägnieren. Beplankung: 2 x 12,5 mm GKBi Oberflächengüte der Verspachtelung: Q2 V-CW 75/100/2-12,5 Abstand zur Wand bis VK Vorsatzschale:ca. 200mm Bauteil: Vorsatzschalen WC Bereiche und Vorräume	67 m²	EP	GP
04.0090	Installationswand WC Herren Metallständerwand / Installationswan als 3-seitige (U-förmige) Vorsatzschale (DIN 18 183) zur Aufnahme von WC Elementen Wanddicke: ca. 350 mm Wandbreite: ca. 1.000 mm Wandhöhe: bis ca. 3,20 m Einbauort: WC Herren AAbwicklung ca. : 1000x350 bzw 250mm x1000mm Mit 2 starren Wandanschlüssen und der Ausbildung von 2 Außenecken, Beplankung mit GKBI Platten. Geschnittene Kanten imprägnierter Platten sind ohne besonderer Vergütung nachzuimprägnieren. Beplankung: 2 x 12,5 mm GKBi Bauteil: Installationswände Herren WC Oberflächengüte der Verspachtelung: Q2 V-CW 75/100/2-12,5 Abstand zur Wand bis VK Vorsatzschale: ca. 1.000mm	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
04	Titel	Trockenbauarbeiten WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.0100	Zulage Abstellstreifen Zulage für das Herstellen eines Streifens aus 2 versetzten Gipskartonplatten GKB und GKBI, ca. 30 cm hoch ab Oberkante der Rohdecke, aller vorgannten Ständerwerkswände für das Ermöglichen von Estricheinbau während der Trockenbauarbeiten.	21 m	EP	GP
04.0110	UA-Profil ungelocht Lieferung und Montage von UA-Profilen ungelocht (Materialdicke 2 mm) zur Verstärkung der Sanitärmodule	96 m	EP	GP
04.0120	Montagewand 150 mm Nichttragende innere Trennwand (DIN 4103-1) als Metallständerwand (DIN 18 183) Wanddicke: 150 mm Wandhöhe: bis 3,50 m Einbauort: WC Bereich Feuerwiderstandsklasse (DIN 4102-2): F30-AB Bewertetes Schalldämmmaß (DIN 4109): RW,R: 53 dB Dämmstoff aus Mineralfaserdämmstoff (DIN EN 13162) Dicke: 80 mm; Beplankung: zweilagig mit GKBI Jeweils erste Lage GKB I zweite Lage GKFI Platte Gewicht größer 1000kg/m³, Plattengewicht ca. 12,8 kg / m² Produkt der Planung: Knauf Diamantplatte 12,5 imprägniert oder gleichwertig/gleichartig Oberflächengüte der Verspachtelung: Q2 CW 100/150/2x12,5 Produkt der Planung: Knauf Diamantplatte 12,5 imprägniert oder gleichwertig/gleichartig	17,5 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
04	Titel	Trockenbauarbeiten WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.0130	Trockenbaudurchbruch Wanddurchbruch quadratisch, rechteckig, rund in vorbeschriebenen Montagewänden, einschließlich Einmessen, Größe, quadratisch: bis 30x30cm Wanddicke: bis 150mm Bauteil: Wanddurchbrüche WC Bereich Hinweis: Bei dem Anlegen des vorbeschriebenen Wanddurchbruchs ist das Auswechseln bzw. die Montage eines zusätzlichen CW Profiles mit einzukalkulieren. Der AN kann nicht davon ausgehen, dass die Lage des Wanddurchbruches sich zwischen den üblichen CW Profilen befindet. Eine zusätzliche Vergütung erfolgt nicht.	4 St	EP	GP
04.0140	Schliessen von Öffnungen Schliessen von Öffnungen in den Metallständerwänden, mit Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm(je Seite), Feuerwiderstandsklasse der Wand: F30 Bauart, incl. Dämmung (rauchdicht) und Unterkonstruktion aus Metallprofilen und Versiegelung, sowie anarbeiten an die verlegte Installation Größe, bis 30x30cm Vor dem Schließen der abgehängten Decken wird die geschlossene Aussparung abgenommen (Bauleitung/Fachingenieur) und dokumentiert. Der AN hat diesen Aufwand mit einzukalkulieren.	4 St	EP	GP
04.0150	Türöffnungen / UA-Profil 1,01 x 2,135 Türöffnungen in nichttragenden inneren Trennwänden herstellen, inkl.: - Sturzprofil - beidseitig raumhoher Verstärkung mit UA-Profilen 2 mm - Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkeln - Befestigung mit Dübeln, Schrauben, etc. Baurichtmaße BxH: bis ca. 1010 x 2285 mm (ab OK Rohfußboden) Wanddicke (roh) bis 150 mm Ausführung gemäss Herstellervorschriften Wandhöhe: bis 3,50m	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
04	Titel	Trockenbauarbeiten WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.0160	Stahlhohlprofil 50x50x4mm Stahlhohlprofil 50x50x4mm gundiert Länge ca. 3,30m einschl. Kopf und Fußplatte: 120x50x6mm in nicht beplankter Vorsatzschale an der Rohdecke und auf dem Rohfußboden montieren.	6,6 m	EP	GP
04.0170	Trockenbaudurchbruch WC Trockenbaudurchbruch WC bestehend aus folgenden Öffnungen pauschal herstellen: 1 x Durchmesser 120mm (Abwasser) 2 x Durchmesser 70 mm (Spülkasten) 2 x Durchmesser 20 mm (Aufhängung WC) Beplankung 2x12,5mm GK bzw. GKi Einschl. aller notwendigen Einmessarbeiten	8 St	EP	GP
04.0180	Trockenbaudurchbruch Waschtisch Trockenbaudurchbruch Waschtisch bestehend aus folgenden Öffnungen pauschal herstellen: 1 x Durchmesser 70 mm (Abwasser) 2 x Durchmesser 30 mm (Kalt und Warmwasser) 2 x Durchmesser 20 mm (Aufhängung WC) Beplankung 2x12,5mm GK bzw. GKi Einschl. aller notwendigen Einmessarbeiten	7 St	EP	GP
04.0190	Trockenbaudurchbruch Urinal Trockenbaudurchbruch Urinal bestehend aus folgenden Öffnungen pauschal herstellen: 1 x Durchmesser 70 mm (Abwasser) 1 x Durchmesser 30 mm (Kaltwasser) 2 x Durchmesser 20 mm (Aufhängung Urinal) Beplankung 2x12,5mm Gipskarton Einschl. aller notwendigen Einmessarbeiten	6 St	EP	GP
04.0200	Deckenschürze Deckenschürze für Deckenversprung in der Unterdecke aus GK-Platten, Unterkonstruktion aus verzinkten Metallprofilen, Kleinstflächen , inkl. einseitig Eckschutzleisten, Verspachtelung Q3, liefern und fachgerecht einbauen. Oberer Anschluss:Trapezblech leicht geneigt Höhe: ca. 60cm Länge: 1 x 1,80m und 1x 1,50m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
04	Titel	Trockenbauarbeiten WC Bereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Hinweis: Die Befestigung des oberen Anschlusses kann nur an den Tiefsicken erfolgen. An den Hochsicken liegt die Dampfsperre auf. Insgesamt sind 18 Lichtbänder zu bearbeiten bauteil: Deckenversprünge Flur WC Bereich und Hubbühne	3,3 m	EP	GP
Summe Titel 04		Trockenbauarbeiten WC Bereich, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
05	Titel	Zusatzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05 Titel Zusatzarbeiten				
05.0010	Revisionsklappe 600x600 mm Revisionsklappe nachträglich als deckenbündiges Einbauteil, bestehend aus einem festen Rahmenteil und einer herauschwenkbaren Klappe mit werkseitig montierter GK-Beplankung, inkl. rückseitiger Verstärkung, nicht sichtbarem Verschluß- und Scharniersystem, Fangarm-Sicherung der Klappe, einschl. notwendiger Auswechslung / Verstärkungen der Unterkonstruktion, einschl. vollflächiges Spachteln der Klappe, Sichtbare Fuge zwischen festem und beweglichem Rahmenteil max. 5 mm, Abmessung: 600 x 600 mm, einschl. Einmessen, Einlage:mit Quadratlochung 8/18Q Hinweis: Die vorbeschriebene Revisionsklappe wird nachträglich in eine bereits bestehende Deckenkonstruktion eingebaut. Die Revisionsklappen werden für die Anschlüsse der Dacheinläufe und der Strangentlüfter benötigt			
		6 St	EP	GP
05.0020	Revisionsklappe 600x600 mm Revisionsklappe nachträglich als deckenbündiges Einbauteil, bestehend aus einem festen Rahmenteil und einer herauschwenkbaren Klappe mit werkseitig montierter GK-Beplankung, inkl. rückseitiger Verstärkung, nicht sichtbarem Verschluß- und Scharniersystem, Fangarm-Sicherung der Klappe, einschl. notwendiger Auswechslung / Verstärkungen der Unterkonstruktion, einschl. vollflächiges Spachteln der Klappe, Sichtbare Fuge zwischen festem und beweglichem Rahmenteil max. 5 mm, Abmessung: 600 x 600 mm, einschl. Einmessen, Einlage:Gipskarton imprägniert Hinweis: Die vorbeschriebene Revisionsklappe wird nachträglich in eine bereits bestehende Deckenkonstruktion eingebaut. Die Revisionsklappen werden für die Anschlüsse der Dacheinläufe und der Strangentlüfter benötigt.			
		9 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
05	Titel	Zusatzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 05 Zusatzarbeiten, Netto:				

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
06	Titel	Nebenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06 Titel Nebenarbeiten				
	Hinweis Stundenlohnarbeiten Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des AG zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sowie den Kleingeräteinsatz. Für vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten bezahlt. Wegezeiten werden nicht gesondert vergütet. Verlangt der AG die Ausführung von Leistungen außerhalb der regelmäßigen werktäglichen Arbeitszeit (Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit), so wird neben den vereinbarten Preisen eine Vergütung für die nachgewiesenen zuschlagspflichtigen Stunden gewährt. Als Vergütung wird für jede geleistete Stunde der Betrag gezahlt, der sich aus der entsprechenden tariflichen Vereinbarung für Mehr-, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit zuzüglich der dafür tatsächlichen aufgewendeten Zuschläge errechnet.			
06.0010	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		80 h	EP	GP
06.0020	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.			
		40 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
06	Titel	Nebenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 06 Nebenarbeiten, Netto:				

LV-Zusammenfassung

Sanierung der Sporthallen Epe (7177)

139	LV	Trockenbauarbeiten 2. BA		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	2	
01.01	Untertitel	Baustelleneinrichtung	2	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Dreifachsporthalle	3	
03	Titel	Trockenbauarbeiten Multifunktionsbereich	16	
04	Titel	Trockenbauarbeiten WC Bereich	24	
05	Titel	Zusatzarbeiten	31	
06	Titel	Nebenarbeiten	33	
Summe LV 139 Trockenbauarbeiten 2. BA				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				