BA-020

1. TEPPICH, 5 mm mit 5 mm Filzrücken,
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=190mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=130mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN,
gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden
4. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm
5. SCHUTZBETON d=50mm
6. PE-FOLIE d=0,2 mm
7. PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLG 045, d=160 mm
8. BITUMINÖSE ABDICHTUNG, 2-lagig
9. SAUBERKEITSSCHICHT d=70 mm
10. SCHOTTERTRAGSCHICHT d=400 mm, kapillarbrechend

Anp. System

42dB

Hausmeister

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm
Elastische Fugenmasse
RANDDÄMMSTREIFEN mit PE-Folie

gem. Herstellerangaben

BA-021

1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt,
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=195mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=135mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN,
gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden
4. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm
5. SCHUTZBETON d=50mm
6. PE-FOLIE d=0,2 mm
7. PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLG 045, d=160 mm
8. BITUMINÖSE ABDICHTUNG, 2-lagig
9. SAUBERKEITSSCHICHT d=70 mm
10. SCHOTTERTRAGSCHICHT d=400 mm, kapillarbrechend

42dB

Flur

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm
Elastische Fugenmasse
RANDDÄMMSTREIFEN mit PE-Folie

gem. Herstellerangaben

Bitumenabdichtungsstreifen b=200 mm

BA-043

1. SAUBERLAUFMATTE, R9, 20 mm, geräuschgedämmt,
Leitfabrikat: Emco, Diplomat mit Ripseinlage o.glw.
Farbe gem. Bemusterung,
Edelstahl Schmutzfangrahmen unverrückbar und
hohlraumfrei auf Estrich befestigt
2. ESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem.DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65- S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²
3. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
4. TRITTSCHALLDÄMMUNG, DES, d= 20-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=45mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN,
gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden
7. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm

SAUBERLAUFMATTE, R9, 20 mm, geräuschgedämmt
schwer entflammbar gem. EN 13501 (Cfl-s1)
Leitfabrikat: Emco, Diplomat mit Ripseinlage o.glw.
Farbe gem. Bemusterung,
Edelstahl Schmutzfangrahmen unverrückbar und
hohlraumfrei auf Estrich befestigt

Anp. Estrichhöhen + Ausgleichleichtmörtel

BA-033

1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt,
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=145mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

flR(F30)

1 OG-2 OG, Flur D1 = notwendiger Flur
Ausführung Hohlraumboden in F30
Bodenbelag: schwer entflammbar
gem. EN 13501 (Bfl-s1)

Flur

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm
Elastische Fugenmasse
RANDDÄMMSTREIFEN mit PE-Folie

gem. Herstellerangaben

BA-034

1. FEINSTEINFLIESEN, R9, d=10mm
im Buttering Floating Verfahren im DÜNNBETT
orthogonal verlegt, 30 x 60 x1cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. FLIESENVERBUNDABDICHTUNG gem. DIN 18534,
W1-I mit Dichter Dünnbettmörtel
3. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm
gem. DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²,
Heizrohre PE Ø 17 mm
4. TACKERPLATTE, DES sg, d=30-2mm
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³ als Trittschalldämmung
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=15mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. STAHLBETON Geschossdecke

WC

SOCKEL:
Fliesensockel, h= 50 mm
Elastische Fugenmasse
RANDDÄMMSTREIFEN mit PE-Folie

Anp. Höhe Estrich + Ausgleichestrichm.

BA-014

1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt,
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=145mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

flR(F30)

Technik

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm
Elastische Fugenmasse
RANDDÄMMSTREIFEN mit PE-Folie

gem. Herstellerangaben

BA-014

1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt,
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=145mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

Anp. System

Flur

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm
Elastische Fugenmasse
RANDDÄMMSTREIFEN mit PE-Folie

Dichtungsband
Spachtelmaterial (systemabhängig)
gem. Herstellerangaben

BA-021

1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt,
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=195mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=125mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN,
gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden
4. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm
5. SCHUTZBETON d=50mm
6. PE-FOLIE d=0,2 mm
7. PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLG 045, d=160 mm
8. BITUMINÖSE ABDICHTUNG, 2-lagig
8. SAUBERKEITSSCHICHT d=70 mm
9. SCHOTTERTRAGSCHICHT d=400 mm, kapillarbrechend

flR(F30)

Flur

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm
Elastische Fugenmasse
RANDDÄMMSTREIFEN mit PE-Folie

gem. Herstellerangaben

BA-029

1. VINYLBODEN, Fußbodenheizung geeignet,
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm,
auf Estrich verklebt,
2. ESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem. DIN 18560-2, CT-F5-SW1-S65
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
m´=120 kg/m², d= 20-2 mm, dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³
3. HÖHENAUSGLEICH (EPS), d= 50 mm
DEO-dh, EPS 150 kPa, WLG 040
4. GUMMIGRANULATMATTE d=5mm
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=10,5mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
Schwerlastkanal d=40mm, gem TGA
6. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNG,
gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden
9. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm
Elastische Fugenmasse
RANDDÄMMSTREIFEN mit PE-Folie

NSHV/BMZ

BA-013

1. FEINSTEINFLIESEN, R10 B,
im Buttering Floating Verfahren im DÜNNBETT
orthogonal verlegt, 30 x 60 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. FLIESENVERBUNDABDICHTUNG,
gem. DIN 18534, W2-I (Boden und Sockel)
mit flexibler Dichtschlämme
3. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem. DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²,
4. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m³ als Trittschalldämmung
5. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=15mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
6. STAHLBETON Geschossdecke

Dichtfolie, Abdichtungsbahn 50 cm ü. OKFF
2-lagig, für Anwendung in Duschanlagen
gem. DIN 18534
GK-Wand 12,5 cm
Imprägnierte Feuchtraumplatte nach DIN 18180
für Feucht- Nassräume
Klebemörtel 3mm
Wandfliesen, 120x60, raumhoch
Elastische Fugenmasse
Schallentkopplungsband
Abdichtungsband+ Eckabdichtung
Abdichtungssystem zur Absichtung bodengleicher Duschen, gem. DIN 18534
Duschwannen-Fuß
Verbundabdichtung
Duschtasse, bodeneben
Elastische Fugenmasse
Schallentkopplungsband
Duschwannen-Fuß
Ablaufkörper, schallentkoppelt
Anschluss Entwässerung gem. Ang. TGA
Duschtrennung
Glastür mit Feinteilek, ESG
Abdichtungsband+ Eckabdichtung
Abdichtungssystem zur Absichtung bodengleicher Duschen, gem. DIN 18534

BA-007

1. FEINSTEINFLIESEN, R9
im Buttering Floating Verfahren im Dünnbett
orthogonal verlegt, 120 x 60 x 1 cm,
Farbe gem. Bemusterung, Verlegung Drittelverband
2. HEIZESTRICH, SCHWIMMEND d=85mm,
gem. DIN 18560-2, CT-C40-F6-SW1-H65-S85
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², m´≥120 kg/m²
Heizrohre PE Ø 17 mm
3. TACKERPLATTE, DES sg, d= 30-2 mm,
dynamische Steifigkeit s´=30 MN/m² als Trittschalldämmung
4. AUSGLEICHSLEICHTMÖRTEL d=15mm,
mineralisch gebunden (mind. 150 kPa) Rohdichte > 350 kg/dm³,
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
5. STAHLBETON Geschossdecke

42dB

flR(F30)

Teeküche

SOCKEL:
Fliesensockel, h= 50 mm
Elastische Fugenmasse
RANDDÄMMSTREIFEN mit PE-Folie

Flur

SOCKEL:
Fliesensockel, h= 50 mm
Elastische Fugenmasse
RANDDÄMMSTREIFEN mit PE-Folie
Dichtungsband
Spachtelmaterial (systemabhängig)

BA-012

1. TEPPICH, 5 mm mit 5 mm Filzrücken,
auf Estrich,
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=140mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

42dB

Büro

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm
Elastische Fugenmasse
Schallentkopplung mittels Trennstreifen

Büro

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm
Dichtungsband
Elastische Fugenmasse
Spachtelmaterial (systemabhängig)

gem. Herstellerangaben

Hohlbodenstütze, geklebt

gem. Herstellerangaben

BA-002

1. ÖLFESTER ANSTRICH
2. ZEMENTESTRICH auf Trennlage gem. DIN 18560-4, CT-F4-d=70
d=70 mm, Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m²
3. SELBSTKLEBENDE ABDICHTUNGSBAHN,
gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührten Rohböden
4. BODENPLATTE WU-STAHLBETON d=600 mm
5. SCHUTZBETON d=50 mm
6. PE-FOLIE d=0,2 mm
7. PERIMETERDÄMMUNG XPS, WLG 045, d=160 mm
8. BITUMINÖSE ABDICHTUNG, 2-lagig
9. SAUBERKEITSSCHICHT d=70 mm
10. SCHOTTERTRAGSCHICHT d=400 mm,
kapillarbrechend

HAR

Sockelanstrich, öffest
150 mm OKFF

BA-032

1. TEPPICH, 5 mm mit 5 mm Filzrücken,
auf Estrich,
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=140mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

42dB

Tür 32dB

Büro

GK-Wand
Türblatt
12⁵
GK-Wand

Ausbildung Belagswechsel
Übergangsprofil auf Türblattseite
gem. Bemusterung

TEPPICH
Schallentkopplung mittels Trennstreifen
Abstellwinkel
VINYL
~8mm

gem. Herstellerangaben

BA-033

1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt,
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=145mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

Flur

gem. Herstellerangaben

BA-032

1. TEPPICH, 5 mm mit 5 mm Filzrücken,
auf Estrich,
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=140mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

45dB

Tür 37dB

Büro Fachdienstleitung

GK-Wand
Türblatt
12⁵
GK-Wand

Ausbildung Belagswechsel
Übergangsprofil auf Türblattseite
gem. Bemusterung

TEPPICH
Schallentkopplung mittels Trennstreifen
Abstellwinkel
VINYL

Flur

gem. Herstellerangaben

Mörtel
Porenbeton
Mörtel

gem. Herstellerangaben

11⁵

SCHWELLE Schallschutz:
Porenbeton d=11 5cm

BA-033

1. VINYLBODEN, auf Estrich verklebt,
d= 2,5 mm, Nutzschicht 0,55 mm
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=145mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

Flur

gem. Herstellerangaben

BA-012

1. TEPPICH, 5 mm mit 5 mm Filzrücken,
auf Estrich,
2. HOHLRAUMBODENSYSTEM nach DIN EN 13213
Gesamtsystemhöhe, d=140mm
Verkehrslast qk ≤ 5,0 kN/m², lichter Hohlraum d=80mm
Prüfzeugnis nach DIN EN 13213 für Lastklasse 5 erf.
PE-FOLIE, d=0,2 mm auf TRÄGERPLATTE
UNTERKONSTRUKTION ABSTANDSHALTER
punktgelagert, Schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB
3. STAHLBETON Geschossdecke

45 dB

12⁵

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm
Elastische Fugenmasse
Schallentkopplung mittels Trennstreifen

SOCKEL:
Kernsockelleiste, h= 50 mm
Dichtungsband
Elastische Fugenmasse
Spachtelmaterial (systemabhängig)

gem. Herstellerangaben

Hohlbodenstütze, geklebt

Mörtel
Porenbeton
Mörtel

gem. Herstellerangaben

11⁵

SCHWELLE Schallschutz:
Porenbeton d=11 5cm

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER UND ALLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DES ARCHITEKTEN GÜLTIG. ALLE MASSE SIND VOR AUSFÜHRUNGSBEGINN ZU PRÜFEN UND UNSTIMMIGKEITEN DEM FACHPLANER ANZUZEIGEN.

STAHLBETON
STAHLBETON KALBERTSTEIL
WU-BETON
WU-BETON, KALBERTSTEIL
UNBEWEHRTER BETON
MAUERWERK 1 (gem. Ang. im Plan)
MAUERWERK 2 (gem. Ang. im Plan)
BETONERSTSTEIL
PORENBETON
HOHLBODENSTEINE
NEU
GIPSKARTON STÄNDERW.
KLINKERMAUERWERK
NATURSTEIN
WÄRMEDÄMMUNG (gib nicht für Details)
BESTAND
ABBRUCH

FD FUSSBODENDURCHBRUCH DRUNDRISS (WANDDURCHBRUCH SCHNITT-ANSICHT)
DD DECKENDURCHBRUCH
WD WANDDURCHBRUCH GRUNDRISS (DECKENDURCHBRUCH SCHNITT)
WD WANDDURCHBRUCH IN UNTERTÜGEN / ÜBER TÜREN
KB KERNBOHRUNGEN Ø
Türsturzschnitt/Kürzung in cm
OK FF +0.00 / OK RF 0.06 HÖHENSATZ IM GRUNDRISS
BD/BA/ FZ BODENSCHLITZ/ AUSSPARUNG / FALZ -OKRF, IM GRUNDRISS
DD/DA/ FZ DECKENSCHLITZ/ AUSSPARUNG / FALZ -UKRD , IM GRUNDRISS
WA WANDAUSSPARUNG IN DER ANSICHT
SWS WWS WANDSCHLITZ / WANDEK / SENKR. (wand.proj. gestrichelt)
RK ROHRKÜLSE Ø (wand./proj. gestrichelt)
OK FF +0.00 / OK RF 0.06 HÖHENSATZ IM SCHNITT
SD DETAIL- / FALZ- HINWEIS
SCHNITT- HINWEIS
DETAIL- HINWEIS
BEREICH IN KLÄRUNG/ABSTIMMUNG
KENNZEICHNUG DER ÄNDERUNG / REVISIONSWOLKE /
TÜRNUMMER ART+ANGABE DES FEUERWIDERSTAND, SCHALLSCHUTZKLASSE, SIEHE TÜRLISTE Z.B. RS RAUCHSCHUTZ
2.05.1.1 ART-

-A AUSTRITTPLASSE A
AS ANKERSCHIENE
b/d BREITE/DICKE
BMZ BRANDMELDEZENTRALE
BE BODENEINLAUF
BHF BRÜSTUNGSHÖHE FERTIG AB OKFF
BHR BRÜSTUNGSHÖHE ROH AB OKFF
BST BETONSTURZ
BW BRANDWAND
BBW BAUART BRANDWAND
DE DACHEINLAUF
..dB SCHALLSCHUTZ IN R´w ..dB
DV DECKENVERSPRUNG
E ELEKTRO
FA FUSSBODENAUFBAU IM DETAILNUMMER L
FSP FEUERLÖSCH-/ SPRINKLEREINRICHTUNG
FUK FUNDAMENT UK
FOK FUNDAMENT OK
FS FUGENSILASTTERICH
FL1 FLIESEN TYP 1
F30/90 BAUTEIL ALLGEMEIN FEUERWIDERST. 30/90 MIN.
FST FERTIGSTURZ
GK GIPSKARTON
GWK GURTWICKELKASTEN
GTR GITTERROSTABDECKUNG
G30/90 BRANDSCHUTZVERGLASUNG FEUERWIDERST. 30/90 MIN.
HK HEIZKÖPPER
H HEIZUNG
K KÄLTE
LÜH LICHTE RAUMHÖHE
LÜFTUNG
LR LEERROHR
MA MITTELACHSE
NA NOTAUSGANG
OK OBERKANTE
OKRF OK ROH-FUSSBODEN
OKFF OK FERTIGF. BODEN
RWA RAUCH-UND WÄRMEABZUGSANLAGE
OKT OPFERANTON
GWK GURTWICKELKASTEN
P PUTZ
RR REGENROHR
RK ROHRKÜLSE
RS RAUCHSCHUTZTÜR
RS ROHRSCHALE
RW REGENWASSER
RA ROHRACHSE
SB SICHTBETON
SM SICHTMAUERWERK
SOHW SOHLWULLE
S SANITÄR
SW SCHMUTZWASSER
T30/90 STAHLTÜR/-KLAPPE/TOR FEUERWIDERST. 30/90 MIN.
TEL TELEFON
UK UNTERKANTE
UKRD UK ROHDECKE
UZ UNTERZUG
ÜBZ ÜBERZUG
VK VORDERKANTE
WDI WANDOBERFLÄCHE TYP I
WHY WANDHYDRANT

ÖFFNUNGSART:
D DREHFLÜGEL
K KIPPFLÜGEL
DKK DREH-KIPPFLÜGEL
KL KLAPPFLÜGEL
SCHIEBEFLÜGEL
SCHWINGFLÜGEL
DK FLÜGEL Öffnungsbegrenzung=15cm
W WENDEFLÜGEL
KIPP wie DREH
DRFH FLÜGEL Öffnungsbegrenzung=15cm
SICHERHEITSKLASSE: WK
DK FLÜGEL Öffnungsbegrenzung=15cm

GLASART 1:
K COLORVERGLASUNG
D DRAHTGLASVERGLASUNG
ESG ESG BLICKDICHT TRANSLUZENT
GLASART 2:
EGS EINFACHSICHERHEITSGLAS
VSG VERBUNDSICHERHEITSGLAS
SZG SONNENSCHUTZGLAS
SGG SCHALLSCHUTZGLAS

FÜLLUNG:
F FESTVERGLASUNG
MP METALLPANEEL
E ELASPANEEL
SP SANDWICH-PANEEL
AA AUSGAUSSSCHNITT
SONNENSCHUTZ:
SM SONNENSCHUTZ MANUELL
SE SONNENSCHUTZ ELEKTRISCH

SSF SONNENSCHUTZ FEST
BS BLENDSCHUTZ
RS ROLLADENKASTEN
KBS KÜRBELBEDIENUNG
FL FENSTERFALZLÜFTER
FE FENSTERVENTIL
ÜS ÜBERSCHLAGSLÜFTER

Hohlraumboden
schallentkoppelt gem. Schallschutznachweis,
mit Trittschallverbesserungsmaß ΔLw ≥ 30dB (ohne Belag)

07	30.07.2026	PG NAT		Änd. sh. Revisionswolken
06	27.05.2026	PG NAT		Änd. sh. Revisionswolken
05	13.08.2025	PG NAT		Planfreigabe Architekt
04	17.06.2025	PG NAT		Planfortschreibung WP3, Änd. sh. Revisionswolken
03	25.02.2025	PG NAT		Ergänzung Duschtasse gem. Ang. PG TGA
02	04.11.2024	PG NAT		Änderung oberseitige Abdichtung Bodenplatte, Schallschutzschott - Lage
01	16.10.2024	PG NAT		Planfortschreibung WP3, Änd. sh. Revisionswolken
00	19.09.2024	PG NAT		WP3 Planausgabe
INDEX	DATUM	BEARBEITET	GEPRÜFT	ÄNDERUNG

ZEICHNUNGSÄNDERUNGEN

DER INHALT DES PLANES IST ALS GANZES ODER IN TEILEN GEISTIGES EIGENTUM DER NATTLER GMBH UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. WEITERGABE AN DRITTE, VERVIELFÄLTIGUNG, VERÄNDERUNG UND VERÖFFENTLICHUNG SIND NUR MIT AUSDRÜCKLICHER ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS ZULÄSSIG.

PLANUNGSSTUFE		PROJEKT	PHASE	FACHPLANER	BAUTEIL	PLANTYP	GESCHOSS	PLANNUMMER	INDEX	STATUS
WS	1 = Vorlage zur Kenntnisnahme 2 = Vorlage zur Genehmigung 3 = Ausführung	RAT	5	FAR	00	DE	BO	5862	07	FA

PROJEKT:

Neubau historisches Rathaus Gronau

Bahnhofstr. 6-10, 48599 Gronau



ALLE HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF

OKFF EG ≙ 0.00 = 36.95m ü.NHN

BIM-FACHMODELLE / BASISPLÄNE

AUFTRAGGEBER / BAUHERR

Stadt Gronau (Westf.)

Neustraße 31
48599 Gronau

GENERALUNTERNEHMER

ARCHITEKT 6047

Nattler Architekten

Nattler GmbH
Girardetstr.3-5
45131 Essen

T +49 201 7998 1, F +49 201 7998 212
info@nattlerarchitekten.de

FACHPLANER

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN

DETAILS BODEN

Bodenanschlüsse

BAUTEIL

00

PROJEKT NR.	DATUM	MASSTAB	GEZEICHNET	BLATTGRÖSSE	INDEX DATUM
6047	19.09.2024	1 : 5	PG NAT	118.9 / 90.0	30.07.2026

PLAN NR. **RAT_5_FAR_00_DE_BO_5862** INDEX **07** STATUS **FA**