



**Bodenbelag RT UG:**
Bestandsestrich: gereinigt, eben und glatt vorbereitet
Neu: Überholungsanstrich

**RT TH-Bodenbelag -Podeste:**
- Terrazzo: EG-Eingang, EG, 1.OG
- Estrich: 2.OG
wird aufgearbeitet, Höhen bleiben bestehen
gem. Abst. Denkmalschutz/Raumbuch
**notwendiger Treppenraum**

## Konstruktion

| | |
|---|---|
| Hohlraumboden | [HoBo] |
| Hohlraumboden + FBH | [HoBo+FBH] |
| schwimmender Estrich | [sw.Estr.] |
| schwimmender Estrich + FBH | [sw.Estr.FBH] |
| Bestandsboden | [Bestand] |
| Estrich auf Trennlage | [Estr.T.] |
| WU-Bodenplatte | [WU-StB] |
| extensive Begrünung | [ext.Begr.] |

= Betonschwelle (Brandschutz, Aufzug, UK Rohrrahmentür)
= Brandschutzschott (A1 WD)
= Schott + Fuge Schallschutz
= Fuge Schallschutz

## Oberbelag

| | |
|---|---|
| Teppich | [TB] |
| Anstrich | [Anstr.] |
| ölfester Anstrich | [ölf.Anstr.] |
| staubbindender Anstrich | [stbb.Anstr.] |
| Vinyl | [VB] |
| Parkett | [PB] |
| Feinstein 60 x 120, Drittelverband | [FL] |
| Feinstein 30 x 60, Drittelverband | [FL] |

R Rutschfestigkeitsklasse

**Bodenbelag Aufzug A/D:**
Oberbelag: Fliesen, Ausführung analog zum Flur

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN UNTERLAGEN DER FACHPLANER UND ALLEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DES ARCHITEKTEN GÜLTIG. ALLE MASSE SIND VOR AUSFÜHRUNGSBEGINN ZU PRÜFEN UND UNSTIMMIGKEITEN DEM FACHPLANER ANZUZEIGEN.

| INDEX | DATUM | BEARBEITET | GEPRÜFT | ÄNDERUNG |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 27.05.2026 | PG NAT | | Änd. Estrichart, sh. Revisionswolken |
| 03 | 13.08.2025 | PG NAT | | Planfreigabe Architekt |
| 02 | 22.07.2025 | PG NAT | | Planfortschreibung WP 3, Änd. sh. Revisionswolken |
| 01 | 17.06.2025 | PG NAT | | Planfortschreibung WP 3, Änd. sh. Revisionswolken |
| 00 | 19.08.2024 | PG NAT | | WP 3 - Planausgabe |

ZEICHNUNGSÄNDERUNGEN

DER INHALT DES PLANES IST ALS GANZES ODER IN TEILEN GEISTIGES EIGENTUM DER NATTLER GMBH UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT. WEITERGABE AN DRITTE, VERVIELFÄLTIGUNG, VERÄNDERUNG UND VERÖFFENTLICHUNG SIND NUR MIT AUSDRÜCKLICHER ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS ZULÄSSIG.

| PLANUNGSSTUFE | | PROJEKT | PHASE | FACHPLANER | BAUTEIL | PLANTYP | GESCHOSS | PLANNUMMER | INDEX | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3 | W1 = ROHBAU OHNE AUSSPARUNG<br>W2 = ROHBAU MIT. AUSSPARUNG<br>W3 = AUSBAU | RAT | 5 | FAR | 00 | BU | UG | 6000 | 04 | FA |

PROJEKT

# Neubau historisches Rathaus Gronau

**Bahnhofstr. 6-10, 48599 Gronau**




ALLE HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF — OKFF EG ± 0.00 = 36.95m ü.NHN

BIM-FACHMODELLE / BASISPLÄNE

AUFTRAGGEBER / BAUHERR

Stadt Gronau (Westf.)

Neustraße 31
48599 Gronau

GENERALUNTERNEHMER

ARCHITEKT 6047

Nattler Architekten
Nattler GmbH
Girardetstr.3-5
45131 Essen
T +49 201 7998 1, F +49 201 7998 212
info@nattlerarchitekten.de

FACHPLANER

# AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLAN

## ÜBERSICHTSPLAN

## BODEN - Untergeschoss

BAUTEIL **00**

| PROJEKT NR. : | DATUM : | MASSTAB : | GEZEICHNET : | BLATTGRÖSSE: | INDEX DATUM : |
|---|---|---|---|---|---|
| 6047 | 19.08.2024 | 1 : 200 | PG NAT | 59.4 / 42.0 | 27.05.2026 |

PLAN NR. **RAT_5_FAR_00_BU_UG_6000** INDEX **04** STATUS **FA**