+2,50m
±0,00m
▼ -0,15m
Fliesen

70EG096
Requisite
22,36m²
UKRD ▲ +4,55m
UKAD +3,25m
OKFFB ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m
FB Linoleum

70EG099
Musik
71,74m²
UKRD ▲ +4,55m
UKAD +3,25m
OKFFB ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m
FB Linoleum

Steckfußpodeste
feste Höhe, jeweils 2x1m

6.00

3.00

Technikrack

Anschluss Technikrack
H=0,3m

Anschluss
Wandanschlusskasten
H=1m

WAK6

0.50

Wandanschlusskasten 6
UK=0,8m

Treppe

70EG095
Ensemble
81,53m²
UKRD ▲ +4,55m
UKAD +3,25m
OKFFB ±0,00m
OKRFB ▼ -0,15m
FB Linoleum

Legende

- Profilscheinwerfer
- Fresnel Linse 200W
- Schwarzlicht BAR
- Vorhang verschieb.
- Schienensys. Licht
- Fresnel Linse 60W
- LED BAR
- Flat PAR

WAK Bestückung

WAK1+WAK3 (Typ2)
- 2x Bedienfeld
- 1x AV-Transmitter
- 4x Schuko

WAK2+WAK6+WAK7 (Typ1)
- 1x Bedienfeld
- 1x AV-Transmitter
- 4x Schuko

WAK4+WAK5 (Typ3)
- 1x Audio Out
- 4x Schuko

	Datum	Name
Gez.	07.11.2025	PS/MAS
Gepr.		

MMT Network GmbH
Helmholtzstr. 2-9
10587 Berlin
Telefon 030 31017221 Telefax 030 31016918

Maßstab 1:50

Bielefeld Niemoeller Gesamtschule
Grundriss Kluster EG
Audio / Video / Bühnentechnik
Ausführungsplanung

MMT NETWORK