Otto-Brenner-Str. 247
33604 Bielefeld
0521/ 41713-0
0521/ 41713-50

R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E BSt 500 S

Projekt: BR/296/24
Bauwerk: Ertüchtigung der Konsolen der Unibrücke
Bauteil: Betonlisene 1x
Plannr.: B-01A
Datum: 08.10.2026

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	64	20	1,48	3,66	94,72
2	30	20	3,62	8,94	108,60
3	96	12	1,32	1,17	126,72
4	4	16	0,88	1,39	3,52
5	80	12	0,72	0,64	57,60
6	17	16	1,40	2,21	23,80
7	11	16	1,20	1,90	13,20
8	3	20	2,48	6,13	7,44
9	4	16	0,78	1,23	3,12
10	12	16	1,58	2,50	18,96
11	15	12	1,28	1,14	19,20
12	9	16	1,28	2,02	11,52
13	15	16	0,70	1,11	10,50

GESAMTMENGE (BETONSTAHL BSt 500 S)










(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
12	0,88	203,52	180,73
16	1,58	84,62	133,70
20	2,47	210,76	520,58
G E S A M T G E W I C H T			835,01

(Alle Angaben gerundet!)

Otto-Brenner-Str. 247
33604 Bielefeld
0521/ 41713-0
0521/ 41713-50

B I E G E L I S T E Stabstahl BSt 500 S

Projekt: BR/296/24
Bauwerk: Ertüchtigung der Konsolen der Unibrücke
Bauteil: Betonlisene
Plannr.: B-01A
Datum: 08.10.2026

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		64	20	1,48	94,72	233,958
2		30	20	3,62	108,60	268,242
3		96	12	1,32	126,72	112,527
4		4	16	0,88	3,52	5,562
5		80	12	0,72	57,60	51,149
6		17	16	1,40	23,80	37,604
7		11	16	1,20	13,20	20,856
8		3	20	2,48	7,44	18,377
9		4	16	0,78	3,12	4,930
10		12	16	1,58	18,96	29,957
11		15	12	1,28	19,20	17,050
12		9	16	1,28	11,52	18,202


(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 3

Otto-Brenner-Str. 247
33604 Bielefeld
0521/ 41713-0
0521/ 41713-50

B I E G E L I S T E Stabstahl BSt 500 S

Projekt: BR/296/24
Bauwerk: Ertüchtigung der Konsolen der Unibrücke
Bauteil: Betonlisene
Plannr.: B-01A
Datum: 08.10.2026

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
13		15	16	0,70	10,50	16,590

(Alle Angaben gerundet!)

Otto-Brenner-Str. 247
33604 Bielefeld
0521/ 41713-0
0521/ 41713-50

G E S A M T G E W I C H T

Projekt: BR/296/24
Bauwerk: Ertüchtigung der Konsolen der Unibrücke
Bauteil: Betonlisene
Plannr.: B-01A
Datum: 08.10.2026

Dateiname	(kg)	Rundstahl	Mattenstahl	U-Körbe	Gewindestahl	Listenmatten
\\IGS\Daten\Brückenbau\IGS Brückenbau\Aufträge\Br-296-24 BBVG Unibrücke\Pläne\Bewehrungs- und Schalpläne\BR-2	835,01	835,01	-	-	-	-
Gesamt	(kg)					835,01

(Alle Angaben gerundet!)

Otto-Brenner-Str. 247
33604 Bielefeld
0521/ 41713-0
0521/ 41713-50

G E S A M T S T A H L L I S T E

Projekt: BR/296/24
Bauwerk: Ertüchtigung der Konsolen der Unibrücke
Bauteil: Betonlisene
Plannr.: B-01A
Datum: 08.10.2026

R U N D S T A H L L I S T E BSt 500 S

Durchmesser (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)
12	203,52	180,73
16	84,62	133,70
20	210,76	520,58

(Alle Angaben gerundet!)

Otto-Brenner-Str. 247
33604 Bielefeld
0521/ 41713-0
0521/ 41713-50

E I N Z E L S T A H L L I S T E BSt 500 S

Projekt: BR/296/24
Bauwerk: Ertüchtigung der Konsolen der Unibrücke
Bauteil: Betonlisene
Plannr.: B-01A
Datum: 08.10.2026

\\IGS\Daten\Brückenbau\IGS Brückenbau\Aufträge\Br-296-24 BBVG Unibrücke\Pläne\Bewehrungs- und Schalpläne\BR-2

Rundstahl	:	835,01 kg
Matten (brutto)	:	0,00 kg
Matten (netto)	:	0,00 kg
U-Körbe	:	0,00 kg
Gewindestahl	:	0,00 kg
Listenmatten	:	0,00 kg

R U N D S T A H L L I S T E BSt 500 S

ø (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)
12	203,52	180,73
16	84,62	133,70
20	210,76	520,58

(Alle Angaben gerundet!)