Ingenieurgesellschaft
PTM Dortmund mbH
44319 Dortmund Frische Luft 155
Tel.: 0231 / 9271210 Fax: 0231 / 92712122



Bericht: 21 - 4728 - 06

Anlage: 6

# Glühverlust nach DIN 18 128

## Stadtbahn Linie 4

### Stadt Bielefeld

Bearbeiter: Hr. Mähl Datum: 12.10.2021

Prüfungs-Nr. : 21 - 4728 - 055
Entnahmestelle : L2.1, R1.1, R2.1
Entnahmetiefe : 0,0 - 0,48
Material : Mutterboden
Entnahmedatum : 07.-08.2021/ Wiese, Hallmann

| Probenbezeichnung | 055.1 | 055.2 | 055.3 |
|---|---|---|---|
| Ungeglühte Probe + Behälter [g] | 45.30 | 56.17 | 42.98 |
| Geglühte Probe + Behälter [g] | 44.28 | 54.62 | 41.89 |
| Behälter [g] | 24.23 | 25.03 | 21.06 |
| Massenverlust [g] | 1.02 | 1.55 | 1.09 |
| Trockenmasse vor Glühen [g] | 21.07 | 31.14 | 21.92 |
| Glühverlust [%] | 4.84 | 4.98 | 4.97 |
| Mittelwert [%] | 4.93 | | |