



# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**7577015**

**energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch**

Bauvorhaben

**energetische Sanierung  
Sporthalle Hellweg Grundschule  
Am Hellweg 15  
59494 Soest**

Leistung (LV)

**20**

**Malerarbeiten**

Ausführungsbeginn

**45 KW/ 26**

Ausführungsende

**48.KW/ 26**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**k.A.**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

**k.A.**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 21**

Leistungsverzeichnis

## Leistungsverzeichnis

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Projekt (7577015)                                       |
| <b>energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grunds</b> |
| Leistung (LV)                                           |
| <b>20 Malerarbeiten</b>                                 |

|                                                                                                    |                       |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Bauvorhaben                                                                                        |                       |                         |
| <b>energetische Sanierung<br/>Sporthalle Hellweg Grundschule<br/>Am Hellweg 15<br/>59494 Soest</b> |                       |                         |
| Bauherr                                                                                            | Telefon 02921-1033204 | Ansprechpartner: ...    |
| Kommunale Betriebe Soest KBS                                                                       | Fax                   | Dipl.-Ing. Stefan König |
| Rathausstrasse 8                                                                                   |                       |                         |
| 59494 Soest                                                                                        | s.koenig@soest.de     |                         |
| Planverfasser / Ausschreibung                                                                      | Telefon               |                         |
|                                                                                                    | Fax                   |                         |
| Bauleitung                                                                                         | Telefon               |                         |
|                                                                                                    | Fax                   |                         |
| Ansprechpartner / Bemerkung                                                                        |                       |                         |
|                                                                                                    |                       |                         |

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

## Angebotssumme in EUR

|                                      |                              |              |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Angebotssumme, Netto:</b>         | .....                        | .....        |
| zzgl. MwSt. (19,0 %):                | .....                        | .....        |
| <b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b> | <u>.....</u>                 | <u>.....</u> |
|                                      | Angebotsabgabe               | Geprüft      |
| .....                                | .....                        | .....        |
| Anbieter - Datum, Ort                | Ausschreibender - Ort, Datum |              |
| Stempel                              | Stempel                      |              |
| .....                                | .....                        | .....        |
| Anbieter - Unterschrift              | Angebotssumme nachgeprüft    |              |

## Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

### Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

#### Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

#### Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

### Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

### GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

## Inhaltsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

| 20        | LV           | Malerarbeiten                                |           |
|-----------|--------------|----------------------------------------------|-----------|
| Nr.       |              | Bezeichnung                                  | Seite     |
|           |              | Deckblatt des Leistungsverzeichnisses        | 1         |
|           |              | Hinweistext Malerarbeiten                    | 5         |
| <b>01</b> | <b>Titel</b> | <b>vorbereitende Arbeiten</b>                | <b>5</b>  |
| <b>02</b> | <b>Titel</b> | <b>Anstricharbeiten</b>                      | <b>14</b> |
| <b>03</b> | <b>Titel</b> | <b>Lackierarbeiten</b>                       | <b>19</b> |
| <b>04</b> | <b>Titel</b> | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                   | <b>20</b> |
|           |              | <b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b> | <b>21</b> |

## Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Malerarbeiten</b> |
| Hinweistext Malerarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <p><b>Baubeschreibung</b></p> <p>Gegenstand der Ausschreibung sind Malerarbeiten in in fix und fertiger Arbeit in abnahmegeeigneter Qualität. Alle in den nachfolgenden beschriebenen Leistungen beinhalten immer, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben, die Lieferung aller für die Arbeiten erforderlichen Materialien, Gerüste und Geräte sowie den Transport dieser an den Arbeitsort und das Abbauen und wegschaffen aller Restmateriallei und Arbeitsgeräte nach Beendigung der Arbeiten.</p> <p>Alle Arbeiten haben nach Herstellervorgabe, technischen Merkblättern und anerkannten Regeln der Technik und evtl. behördlich verbundenen Vorschriften zu erfolgen.</p> <p>Grundlage für das Angebot, die Ausführung und Abrechnung ist die VOB nach gültiger Fassung.</p> <p>Sämtliche von AN verursachte Verunreinigungen während der Bauzeit sind unaufgefordert nach Abschluss jeden Arbeitstages zu beseitigen.</p> <p>Strom- und Wasseranschluss ist auf der Baustelle vorhanden.<br/>Die Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergütet.</p> <p>Vorhandene Bauteile und Einrichtungen sind von AN in geeigneter Weise vor Verschmutzungen und Beschädigungen aus seiner Arbeit zu schützen.-</p> <p>Nebenleistungen, An- und Abfahrten der Materialien sind Bestandteil der Ausschreibung und sind in die EP einzukalkulieren.</p> <p>Für die Leitung der Arbeiten ist ein qualifizierter Mitarbeiter zu benennen.</p> <p>Die Örtlichkeit kann im Vorfeld besichtigt werden.</p> <p>Leistungen, die nicht im Angebot enthalten sind und im Tagelohn und Materialnachweis erfolgen, sind vor Ausführung der Arbeiten von der Bauleitung genehmigen zu lassen.</p> <p>Sämtliche Leistungen sind in fix und fertiger Arbeit zu kalkulieren und auszuführen.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>01 Titel vorbereitende Arbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>01.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Abdecken von Wandbelägen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Staub- und Flüssigkeitsdichtes Abdecken von Wandbelägen, Einrichtungen und Möbeln zum Schutz vor Verunreinigungen, Schmutz und Beschädigungen während der Arbeit durch den Einbau von z.B. PE-Folien oder Malervlies</p> <p>Nach der Beschichtung ist der Schutz rückstandsfrei zu entfernen und zu entsorgen.</p> |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>129 m²</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EP ..... GP .....    |
| Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |

**Leistungsverzeichnis**

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

| <b>20</b>   | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Malerarbeiten</b>   |            |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 01          | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vorbereitende Arbeiten |            |                 |
| Nr.         | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge/ Einh.           | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.2</b> | <b>Abdecken von Geräten</b><br>Staub- und Flüssigkeitsdichtes Abdecken von<br>Einrichtungsgegenständen und Geräten, technischen<br>Einrichtungen und Rohrleitungen zum Schutz vor<br>Verunreinigungen, Schmutz und Beschädigungen während der<br>Arbeit durch den Einbau von z.B. PE-Folien oder Malervlies<br>Nach der Beschichtung ist der Schutz rückstandsfrei zu<br>entfernen und zu entsorgen.                                                                           | <b>15 m²</b>           | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.3</b> | <b>Abdecken von Bodenbelägen</b><br>Staub- und Flüssigkeitsdichtes Abdecken von Bodenbelägen<br>zum Schutz vor Verunreinigungen, Schmutz und<br>Beschädigungen während der Arbeit<br>durch den Einbau von z.B. PE-Folien oder Malervlies.<br>Nach der Beschichtung ist der Schutz rückstandsfrei zu<br>entfernen und zu entsorgen.                                                                                                                                             | <b>382 m²</b>          | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.4</b> | <b>Ableben von Fenster- und Türflächen</b><br>Staub- und Flüssigkeitsdichtes Ableben von Fenster,<br>Fensterbänken und Türelemente zum Schutz vor<br>Verunreinigungen, Schmutz und Beschädigungen während der<br>Arbeit.<br>Nach der Beschichtung ist der Schutz rückstandsfrei zu<br>entfernen und zu entsorgen.                                                                                                                                                              | <b>55 m²</b>           | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.5</b> | <b>Rollgerüst</b><br>Herbeischaffen, aufbauen, vorhalten und nach Beendigung der<br>Arbeiten wieder abbauen eines Rollgerüsts nach DIN 4420<br>"Arbeits und Schutzgerüste" bzw. EN 1004 "fahrbare<br>Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen" Gerüstgruppe 3<br>nach DIN 4420, Belagsbreite mind. 60 cm, Arbeitshöhe bis 6.00<br>m<br>Einsatz im Innenraum (Sporthalle)<br>inc. Umsetzen entsprechend der Fortschritte der Malerarbeiten<br><br>Oberboden: neuer Sportboden | <b>1 St</b>            | EP .....   | GP .....        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

| <b>20</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Malerarbeiten</b>     |            |                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| 01                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vorbereitende Arbeiten   |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge/ Einh.             | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
| Übertrag: .....                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |            |                 |
| <b>01.6</b>                        | <b>mechanisches Reinigen von Putzwandflächen</b><br>mechanisches Reinigen von Wandflächen von groben Verunreinigungen, Putz- und Farbresten als Vorbereitung eines Spachtel- bzw, Farbauftrags<br>Arbeitshöhe bis 2,80 m<br><br>Inc. Gerüst und Gerät sowie Entsorgung der Schleif- und Reinigungsreste                                                                                                                                                   | <b>299 m<sup>2</sup></b> | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.7</b>                        | <b>mechanisches Reinigen von Fliesenbelägen</b><br>Reinigen und Schleifen von Plattierungen als Vorbereitung für das Aufbringen eines Flächenspachtels<br>Inc. Gerüst und Gerät sowie Entsorgung der Schleif- und Reinigungsreste                                                                                                                                                                                                                         | <b>134 m<sup>2</sup></b> | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.8</b>                        | <b>mechanisches Reinigen von Deckenflächen</b><br>mechanisches Reinigen von verputzten und/ oder gestrichenen Deckenflächen von groben Verunreinigungen, Putz- und Farbresten als Vorbereitung eines Spachtels bzw, Farbauftrags<br>Arbeitshöhe bis 2,80 m<br><br>Inc. Gerüst und Gerät sowie Entsorgung der Schleif- und Reinigungsreste                                                                                                                 | <b>230 m<sup>2</sup></b> | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.9</b>                        | <b>mechanisches Schleifen von Deckenflächen</b><br>mechanisches Schleifen von Deckenflächen bei größeren Unebenheiten oder dickeren Bestandsputz- und Farbflächen als Vorbereitung eines Spachtels bzw, Farbauftrags<br>Arbeitshöhe bis 2,80 m<br>Hierbei handelt es sich um Flächen von ehemaligen Rohrkastenverkleidungen bzw. technischen Anlagen wie Beleuchtung, etc.<br><br>Inc. Gerüst und Gerät sowie Entsorgung der Schleif- und Reinigungsreste | <b>20 m<sup>2</sup></b>  | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.10</b>                       | <b>Putzfehlstellen verspachteln in Wandflächen</b><br>Stunden für Verspachteln von kleineren Putzfehlstellen in Wandflächen sowie Putzergänzungen an Ausbruchflächen von Putz und Plattierung nach Stemmarbeiten sowie Sturzeinbauten<br>Oberflächenqualität: ohne                                                                                                                                                                                        |                          |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

| <b>20</b> | <b>LV</b>                                                                           | <b>Malerarbeiten</b>   |            |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 01        | Titel                                                                               | vorbereitende Arbeiten |            |             |
| Nr.       | Leistungsbeschreibung                                                               | Menge/ Einh.           | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|           | Übertrag: .....                                                                     |                        |            |             |
|           | Inc. Gerüst und Gerät                                                               |                        |            |             |
|           |  |                        |            |             |
|           | - Fortsetzung auf nächster Seite -                                                  |                        |            |             |
|           | Übertrag: .....                                                                     |                        |            |             |



## Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

| <b>20</b>    | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Malerarbeiten</b>   |            |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 01           | Titel                                                                                                                                                                                                          | vorbereitende Arbeiten |            |             |
| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                          | Menge/ Einh.           | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|              | Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                |                        |            |             |
|              |                                                                                                                             |                        |            |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                | <b>15 h</b>            | EP .....   | GP .....    |
| <b>01.11</b> | <b>Putzfehlstellen Installationsleitungen verspachteln</b><br>Stunden für Verspachteln von Installationsleitungen in<br>Wandflächen<br>Oberflächenqualität: ohne<br>Breite: ca. 10 cm<br>Inc. Gerüst und Gerät |                        |            |             |
|              |                                                                                                                                                                                                                | <b>15 h</b>            | EP .....   | GP .....    |
|              | Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                |                        |            |             |

**Leistungsverzeichnis**

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

| <b>20</b>    | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Malerarbeiten</b>   |            |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 01           | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                               | vorbereitende Arbeiten |            |                 |
| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge/ Einh.           | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.12</b> | <b>Fugen in Deckenflächen spachteln</b><br>Verspachteln von Bauteiltrennfugen in Stahlbetondecken<br>mittels schwindkompensierter, kunststoffvergütetem<br>Armierungsmörtel<br>incl. Einlegen eines Kunststoffarmierungsgewebes<br>Oberflächenqualität: Q3<br>Inc. Gerüst und Gerät | <b>54 m</b>            | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.13</b> | <b>grundieren und spachteln Wand</b><br>großflächige Spachtelung und schleifen von Wandflächen<br>mittels schwindkompensierter, kunststoffvergüteter<br>Spachtelmasse bis ca. 2 mm<br>Oberflächenqualität: Q3<br>Inc. Gerüst und Gerät                                              | <b>299 m²</b>          | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.14</b> | <b>Grundieren, Haftgrund und Spachteln Fliesenbelägen</b><br>Reinigen, aufbringen eines geeigneten Haftgrundes und<br>Spachteln und schleifen von Plattierungen als Vorbereitung für<br>einen Anstrich<br><br>Oberfläche: Q3<br>Ort: Nebengebäude<br><br>Inc. Gerüst und Gerät      | <b>134 m²</b>          | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.15</b> | <b>Spachtelung Fenster- und Türleibungen</b><br>Spachtelung und schleifen von Fensterleibungen<br>mittels schwindkompensierter, kunststoffvergüteter<br>Spachtelmasse bis ca. 2 mm<br>Oberflächenqualität: Q3<br>Inc. Gerüst und Gerät<br><br>Leibungsbreite 0,50 m                 | <b>71 m</b>            | EP .....   | GP .....        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundscho (7577015)

| <b>20</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Malerarbeiten</b>   |            |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 01              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vorbereitende Arbeiten |            |             |
| Nr.             | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.           | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |             |
| <b>01.16</b>    | <b>großflächige Spachtelung Deckenflächen</b><br>großflächiges Spachteln und Schleifen von Betondeckenflächen<br>mittels schwindkompensierter, kunststoffvergütetem<br>Spachtelmasse bis ca. 2 mm<br><br>Oberflächenqualität: Q3<br>Inc. Gerüst und Gerät                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>250 m²</b>          | EP .....   | GP .....    |
| <b>01.17</b>    | <b>Polystyrol Hartschaumplatte 3 mm</b><br>Polystyrol Hartschaumplatte liefern und anbringen<br>an den Wänden als Ausgleich von Niveauunterschieden<br>zwischen plattierter und geputzter Fläche<br>als Untergrund für die Aufnahme von Wandputz/ Spachtel<br><br>Dicke: 3 mm<br><br>Die Platten sind lot- und fluchtgerecht auf die umgebende<br>Wandebene einzubauen und in Q2 Qualität abzuspackeln.<br><br>Einbauhöhe: bis 2,80 m<br><br><b>Räume: WC, Umkleideräume, Duschräume, Flur</b>                       | <b>80 m²</b>           | EP .....   | GP .....    |
| <b>01.18</b>    | <b>Zulage Polystyrol Hartschaumplatte 6 mm</b><br>Zulage für Polystyrol Hartschaumplatte 6 mm<br>liefern und anbringen<br>an den Wänden als Ausgleich von Niveauunterschieden<br>zwischen plattierter und geputzter Fläche<br>als Untergrund für die Aufnahme von Wandputz/ Spachtel<br><br>Dicke: 6 mm<br>Die Platten sind lot- und fluchtgerecht auf die umgebende<br>Wandebene einzubauen und in Q2 Qualität abzuspackeln.<br><br>Einbauhöhe: bis 2,80 m<br><br><b>Räume: WC, Umkleideräume, Duschräume, Flur</b> | <b>25 m²</b>           | EP .....   | GP .....    |
| Übertrag: ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |             |

## Leistungsverzeichnis

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

| <b>20</b>    | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Malerarbeiten</b>   |            |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 01           | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vorbereitende Arbeiten |            |                 |
| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/ Einh.           | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.19</b> | <p><b>Polystyrol Hartschaumplatte 6 mm Fensterleibung</b></p> <p>Polystyrol Hartschaumplatte liefern und anbringen an Fensterleibungen und Stürzen Ausgleich von unebenen Anschlussflächen zwischen Wand und Fensterdämmzarge als Untergrund für die Aufnahme von Wandputz/ Spachtel, Polystyrol (Dämmzarge)</p> <p>Dicke: 6 mm<br/>Die Platten sind lot- und fluchtgerecht auf die umgebende Wandebene einzubauen und in Q2 Qualität abzuspachteln. Unebenheiten zu hinterfüllen<br/>Einbauhöhe: bis 2,80 m<br/>Breite: ca. 0,5 m</p> <p><b>Räume: WC, Umkleideräume, Duschräume, Flur</b></p> |                        |            |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            | Übertrag: ..... |



- Fortsetzung auf nächster Seite -

**Leistungsverzeichnis**

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grunds. (7577015)

| <b>20</b>    | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Malerarbeiten</b>   |            |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 01           | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                | vorbereitende Arbeiten |            |                 |
| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.           | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            | Übertrag: ..... |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>74 m</b>            | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.20</b> | <b>Eckschutzschiene Fensterleibung</b><br>Liefern und einbauen einer Eckschutzschiene im Bereich der Fensterleibung, Sturz, und Brüstung<br><br>Material: Aluminium<br>Schenkel ca 25 mm<br>flächenbündig einspachteln<br><br><b>Räume: WC, Umkleideräume, Duschräume, Flur</b>      |                        |            |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>74 m</b>            | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.21</b> | <b>grundieren und spachteln von Gipskartonkanälen Q3</b><br>ganzflächiges Grundieren und spachteln von Gipskartonflächen mittels schwindkompensierter, kunststoffvergütetem Spachtelmasse bis ca. 2 mm<br>Bauteil: Installationskanäle<br><br>Abwicklung: ca 50 cm<br>Oberfläche: Q3 |                        |            |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 m</b>             | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.22</b> | <b>grundieren und spachteln von Gipskartondecken Q3</b><br>ganzflächiges Grundieren und spachteln von Gipskartonflächen mittels schwindkompensierter, kunststoffvergütetem Spachtelmasse bis ca. 2 mm<br>Bauteil: kleinflächige Gipskartondecke<br><br>Oberfläche: Q3                |                        |            |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 m²</b>            | EP .....   | GP .....        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

| <b>20</b>             | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Malerarbeiten</b>                        |            |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|
| 01                    | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vorbereitende Arbeiten                      |            |             |
| Nr.                   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge/ Einh.                                | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: .....       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |            |             |
| <b>01.23</b>          | <b>grundieren und spachteln von Gipskartonwänden Q3</b><br>ganzflächiges Grundieren spachteln und schleifen von Gipskartonflächen<br>mittels schwindkompensierter, kunststoffvergütetem Spachtelmasse bis ca. 2 mm<br>Bauteil: Gipskartonwand<br><br>Arbeitshöhe: bis 2,80 m<br>Oberfläche: Q3                                                                                                      | <b>19 m²</b>                                | EP .....   | GP .....    |
| <b>Summe Titel 01</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>vorbereitende Arbeiten, Netto:</b> ..... |            |             |
| <b>02</b>             | <b>Titel Anstricharbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |            |             |
| <b>02.1</b>           | <b>Grundierung Stahlbetonstütze</b><br>Grundieren des Untergrundes aus Stahlbeton incl. Anschleifen und entstauben, mit Tiefengrund, lösungsmittelfrei, wasser verdünnbar, passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen im Sprüh- oder Streichverfahren nach Herstellervorschrift aufbringen<br><br>Bauteil: Stütze<br>Abwicklung: ca 80 cm<br>Arbeitshöhe: bis 6,00 m<br>Arbeitsort: Halle      | <b>28 m²</b>                                | EP .....   | GP .....    |
| <b>02.2</b>           | <b>Grundierung Wandflächen Kalkzementputz Halle</b><br>Grundieren des Untergrundes aus Kalkzementputz incl. Anschleifen und entstauben, mit Tiefengrund, lösungsmittelfrei, wasser verdünnbar, passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen im Sprüh- oder Streichverfahren nach Herstellervorschrift aufbringen<br><br>Bauteil: Wandflächen<br><br>Arbeitshöhe: bis 6,00 m<br>Arbeitsort: Halle | <b>512 m²</b>                               | EP .....   | GP .....    |
| Übertrag: .....       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |            |             |

**Leistungsverzeichnis**

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

| <b>20</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Malerarbeiten</b>     |            |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| 02              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anstricharbeiten         |            |             |
| Nr.             | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge/ Einh.             | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| Übertrag: ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |            |             |
| <b>02.3</b>     | <b>Grundieren Wandflächen Spachtel/ Putz Nebengebäude</b><br>Grundieren des Untergrundes aus Spachtel incl. Anschleifen und entstauben, mit Tiefengrund, lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar, passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen im Sprüh- oder Streichverfahren nach Herstellervorschrift aufbringen<br><br>Bauteil: Wandflächen<br><br>Arbeitshöhe: bis 2,80 m<br>Arbeitsort: Nebengebäude | <b>435 m<sup>2</sup></b> | EP .....   | GP .....    |
| <b>02.4</b>     | <b>Grundieren Wandflächen Gipskarton</b><br>Grundieren des Untergrundes aus Gipskarton incl. Anschleifen und entstauben, mit Tiefengrund, lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar, passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen im Sprüh- oder Streichverfahren nach Herstellervorschrift aufbringen<br><br>Bauteil: Wandflächen<br><br>Arbeitshöhe: bis 2,80 m<br>Arbeitsort: Nebengebäude                | <b>18 m<sup>2</sup></b>  | EP .....   | GP .....    |
| <b>02.5</b>     | <b>Grundierung Deckenflächen Stahlbeton</b><br>Grundierung des Untergrundes aus Stahlbeton incl. Anschleifen und entstauben, mit Tiefengrund, lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar, passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen im Sprüh- oder Streichverfahren nach Herstellervorschrift aufbringen<br><br>Bauteil: Deckenflächen<br><br>Arbeitshöhe: bis 2,80 m<br>Arbeitsort: Nebengebäude          | <b>242 m<sup>2</sup></b> | EP .....   | GP .....    |
| Übertrag: ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |            |             |

**Leistungsverzeichnis**

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grunds. (7577015)

| <b>20</b>   | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Malerarbeiten</b> |            |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 02          | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anstricharbeiten     |            |                 |
| Nr.         | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge/ Einh.         | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |            | Übertrag: ..... |
| <b>02.6</b> | <b>Grundierung Deckenflächen Gipskarton</b><br>Grundierung des Untergrundes aus Gipskarton incl. Anschleifen und entstauben, mit Tiefengrund, lösungsmittelfrei, wasser verdünnbar, passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen im Sprüh- oder Streichverfahren nach Herstellervorschrift aufbringen<br><br>Bauteil: Deckenflächen<br><br>Arbeitshöhe: bis 2,80 m<br>Arbeitsort: Flur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 m²</b>          | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.7</b> | <b>ganzzflächige Farbbeschichtung Stahlbetonstütze</b><br>ganzzflächige Wandbeschichtung auf Stahlbeton wie folgt behandeln:<br>- Grundbeschichtung mit Dispersionsvoranstrich passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen, wasser verdünnbar<br><br>- eine Zwischenbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasser verdünnbar<br><br>- Schlussbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasser verdünnbar Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, DIN EN 13300 (Scheuerbeständig)<br><br>alle Materialien Lösungsmittelfrei<br><br>Untergrund: Stahlbeton<br>Bauteil: Stütze<br>Abwicklung: ca 80 cm<br>Arbeitshöhe: bis 6,00 m<br>Farbton: hell nach Bemusterung<br>Arbeitsort: Halle | <b>28 m²</b>         | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.8</b> | <b>ganzzflächige Farbbeschichtung Wand Kalkzementputz Halle</b><br>ganzzflächige Wandbeschichtung auf Kalkzementputz wie folgt behandeln:<br>- Grundbeschichtung mit Dispersionsvoranstrich passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen, wasser verdünnbar<br><br>- eine Zwischenbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasser verdünnbar<br><br>- Fortsetzung auf nächster Seite -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            | Übertrag: ..... |



**Leistungsverzeichnis**

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

| <b>20</b>    | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Malerarbeiten</b> |            |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 02           | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Anstricharbeiten     |            |                 |
| Nr.          | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge/ Einh.         | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|              | <p>Übertrag: .....</p> <p>- Schlussbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, DIN EN 13300 (Scheuerbeständig)</p> <p>alle Materialien Lösungsmittelfrei</p> <p>Untergrund: Kalkzementputz<br/>Bauteil: Wände</p> <p>Arbeitshöhe: bis 6,00 m<br/>Farbton: hell nach Bemusterung<br/>Arbeitsort: Halle<br/>in fix und fertiger Arbeit einschl. Gerüst und Gerät</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>512 m²</b>        | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.9</b>  | <p><b>ganzflächige Farbbeschichtung Wand Spachtel/ Putz Nebengebäude</b></p> <p>ganzflächige Wandbeschichtung auf Spachtelmörtel wie folgt behandeln:</p> <p>- Grundbeschichtung mit Dispersionsvoranstrich passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen, wasserverdünnbar</p> <p>- eine Zwischenbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar</p> <p>- Schlussbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, DIN EN 13300 (Scheuerbeständig)</p> <p>alle Materialien Lösungsmittelfrei</p> <p>Untergrund: Spachtelmörtel, Kalkzementputz<br/>Bauteil: Wände</p> <p>Arbeitshöhe: bis 2,80 m<br/>Farbton: hell nach Bemusterung<br/>Arbeitsort: Nebengebäude<br/>in fix und fertiger Arbeit einschl. Gerüst und Gerät</p> | <b>485 m²</b>        | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.10</b> | <p><b>ganzflächige Farbbeschichtung Decke Gipskarton Nebengebäude</b></p> <p>ganzflächige Deckenbeschichtung auf Gipskarton wie folgt behandeln:</p> <p>- Grundbeschichtung mit Dispersionsvoranstrich passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen, wasserverdünnbar</p> <p>- eine Zwischenbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

| <b>20</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Malerarbeiten</b> |            |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| 02                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Anstricharbeiten     |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.         | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    | Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |                 |
|                                    | <p>- Schlussbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, DIN EN 13300 (Scheuerbeständig)</p> <p>alle Materialien Lösungsmittelfrei</p> <p>Untergrund: Gipskarton<br/>Bauteil: Decke</p> <p>Arbeitshöhe: bis 2,80 m<br/>Farbton: hell nach Bemusterung<br/>Arbeitsort: Nebengebäude<br/>in fix und fertiger Arbeit einschl. Gerüst und Gerät</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 m²                 | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.11</b>                       | <p><b>Zulage Leibungen Farbbeschichtung Wand Kalkzementputz Nebengebäude</b></p> <p>ganzflächige Wandbeschichtung auf Kalkzementputz wie folgt behandeln:</p> <p>- Grundbeschichtung mit Dispersionsvoranstrich passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen, wasserverdünnbar</p> <p>- eine Zwischenbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar</p> <p>- Schlussbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, DIN EN 13300 (Scheuerbeständig)</p> <p>alle Materialien Lösungsmittelfrei</p> <p>Untergrund: Spachtelmörtel<br/>Bauteil: Wände Leibungen<br/>Leibungsbreite: 50 cm</p> <p>Arbeitshöhe: bis 2,80 m<br/>Farbton: hell nach Bemusterung<br/>Arbeitsort: Nebengebäude<br/>in fix und fertiger Arbeit einschl. Gerüst und Gerät</p> | 37 m²                | EP .....   | GP .....        |
| <b>02.12</b>                       | <p><b>ganzflächige Farbbeschichtung Decke Stahlbeton Nebengebäude</b></p> <p>ganzflächige Deckenbeschichtung auf Stahlbeton wie folgt behandeln:</p> <p>- Grundbeschichtung mit Dispersionsvoranstrich passend zu den nachfolgenden Farbbeschichtungen, wasserverdünnbar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |            |             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 20                                 | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Malerarbeiten                  |            |             |
| 02                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anstricharbeiten               |            |             |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge/ Einh.                   | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|                                    | <p>Übertrag: .....</p> <p>- eine Zwischenbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar</p> <p>- Schlussbeschichtung für mineralischen Untergrund mit Dispersionsfarbe DIN EN 13300, wasserverdünnbar Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, DIN EN 13300 (Scheuerbeständig)</p> <p>alle Materialien Lösungsmittelfrei</p> <p>Untergrund: Stahlbeton mit Altanstrich<br/>Bauteil: Decke</p> <p>Arbeitshöhe: bis 2,80 m<br/>Farbton: hell nach Bemusterung<br/>Arbeitsort: Nebengebäude<br/>in fix und fertiger Arbeit einschl. Gerüst und Gerät</p> | 242 m²                         | EP .....   | GP .....    |
| 02.13                              | <p><b>Acrylfugen</b></p> <p>Dauerelastische Versiegelung auf Acryl- Basis überstreichbar dauer Wnd-, Decken- und Fenster- oder ähnlicher Anschlüsse herstellen-<br/>Vorreinigen der Anschlüsse und glattstreichen der Versiegelung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 m                          | EP .....   | GP .....    |
| Summe Titel 02                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anstricharbeiten, Netto: ..... |            |             |
| 03 Titel Lackierarbeiten           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |            |             |
| 03.1                               | <p><b>Stahlzargen beschichten</b></p> <p>Grundierte Stahlzargen beschichten</p> <p>Abmessungen: 1,01x 2,135<br/>Wandstärke ca. 20 cm</p> <p>wasserbasierter, 2-komponentiger Polyuretan Decklack für besonders hoch beanspruchte Anwendungen</p> <p>Farbton: RAL 6011 resedagrün, seidenmatt</p> <p>Türzargen von Ölen und Fetten reinigen</p> <p>Grund- Zwischen- und Schlussbeschichtung gem</p>                                                                                                                                                                                            |                                |            |             |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Übertrag: .....                |            |             |

**Leistungsverzeichnis**

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsich (7577015)

| <b>20</b>             | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Malerarbeiten</b>       |                                    |                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 03                    | Titel                                                                                                                                                                                                                   | Lackierarbeiten            |                                    |                 |
| Nr.                   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                   | Menge/ Einh.               | Preis (EP)                         | Gesamt (GP)     |
|                       | Herstellerangabe auftragen                                                                                                                                                                                              |                            |                                    | Übertrag: ..... |
|                       | Angebotenes Fabrikat.....<br>(vom Bieter auszufüllen)                                                                                                                                                                   |                            |                                    |                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 St</b>               | EP .....                           | GP .....        |
| <b>03.2</b>           | <b>Heizkörperrohre lackieren</b><br>kurze Heizkörperanschlüsse zwischen Decke und Heizkörper<br>anschleifen, grundieren und deckend lackieren.<br>Arbeitshöhe: bis 6,00 m<br>Arbeitsort: Deckenstrahlplatten Sporthalle |                            |                                    |                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 m</b>                 | EP .....                           | GP .....        |
| <b>Summe Titel 03</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                            | <b>Lackierarbeiten, Netto:</b>     | .....           |
| <b>04</b>             | <b>Titel</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Stundenlohnarbeiten</b> |                                    |                 |
| <b>04.1</b>           | <b>Stundenlohn Facharbeiter</b><br>Stunden Facharbeiter für unvorhersehbare Arbeiten zum<br>Nachweis auf besonderer Aufforderung der Bauleitung                                                                         |                            |                                    |                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 h</b>                | EP .....                           | GP .....        |
| <b>04.2</b>           | <b>Stundenlohn Helfer</b><br>Stunden Helfer für unvorhersehbare Arbeiten zum Nachweis auf<br>besonderer Aufforderung der Bauleitung                                                                                     |                            |                                    |                 |
|                       |                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 h</b>                | EP .....                           | GP .....        |
| <b>Summe Titel 04</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                            | <b>Stundenlohnarbeiten, Netto:</b> | .....           |

## LV-Zusammenfassung

energetische Sanierung Sporthalle Hellweg Grundsch (7577015)

| 20 LV Malerarbeiten              |             |                        |                                      |                                      |
|----------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nr.                              | Bezeichnung |                        | Seite                                | Gesamt in EUR                        |
| 01                               | Titel       | vorbereitende Arbeiten | 5                                    | .....                                |
| 02                               | Titel       | Anstricharbeiten       | 14                                   | .....                                |
| 03                               | Titel       | Lackierarbeiten        | 19                                   | .....                                |
| 04                               | Titel       | Stundenlohnarbeiten    | 20                                   | .....                                |
| <b>Summe LV 20 Malerarbeiten</b> |             |                        |                                      |                                      |
|                                  |             |                        | <b>Angebotssumme, Netto:</b>         | EUR .....<br>Stempel                 |
|                                  |             |                        | zzgl. MwSt. (19,0 %):                | EUR .....<br>Anbieter - Unterschrift |
|                                  |             |                        | <b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b> | EUR <u>.....</u>                     |